

Инвестор

Форма по ОКУД	Код
	0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО	
---------	--

В лице председателя ТСЖ «Гагарина, 102» Лавровой С.В. (кв.№50)

по ОКПО	
---------	--

Подрядчик (Субподрядчик)

по ОКПО	
---------	--

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

Стройка:

ООО ДОМКОМ СЕРВИС 1" Январь

Объект:

Гагарина 102 Текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракта)	номер
	дата
Вид операции	
Отчетный период	
с	по
01.01.2021	31.01.2021

Номер документа	Дата составления
2	28.02.2021

**А К Т**  
**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **6.987** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.032** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **4.536** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)".  
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах

1	ресурса	3	Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>	<b>511.18</b>
1.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.268	119.770	511.18
		<i>Накладные расходы</i>				25%	127.80
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	15.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					654.31
<b>2.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>	<b>511.18</b>
2.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.268	119.770	511.18
		<i>Накладные расходы</i>				25%	127.80
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	15.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					654.31
<b>3.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы хвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>	<b>511.18</b>
3.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.268	119.770	511.18
		<i>Накладные расходы</i>				25%	127.80
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	15.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					654.31
<b>4.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы канализация: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>	<b>511.18</b>
4.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.268	119.770	511.18
		<i>Накладные расходы</i>				25%	127.80
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	15.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					654.31
<b>5.</b>	<b>Э02-01-001-11;</b>	<b>Ликвидация воздушных пробок в системе отопления - в стояке</b>	<b>1 стояк</b>		<b>3</b>	<b>60.22</b>	<b>180.65</b>
5.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.56	1.68	107.530	180.65
		<i>Накладные расходы</i>				25%	45.16
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	5.42
		<i>Всего с НР и СП</i>					231.23
<b>6.</b>	<b>Ц102-01-001-01</b>	<b>Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 2</b>	<b>1 система</b>		<b>1</b>	<b>2 310.62</b>	<b>2 310.62</b>
6.1.	32-0011	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	188.390	504.89
6.2.	32-0012	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	171.340	1 033.18
6.3.	32-0013	Инженер III категории	чел.-ч	2.68	2.68	154.300	413.52

6. 4.	32-2001	Ведущий инженер						
6. 5.	33-0011	Техник I категории	чел.-ч	1.34	1.34	205.870		275.87
		<i>Накладные расходы</i>	чел.-ч	0.67	0.67	124.130		83.17
		<i>Сметная прибыль</i>				25%		577.66
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%		69.32
<b>7.</b>	<b>Обход и осмотр надземного уличного газопровода по вх.д. 0800-001056 от 29.01.2021</b>			<b>руб</b>		<b>218.99</b>	<b>1.00</b>	<b>2 957.59</b>
<b>8.</b>	<b>Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение в месяц на 1 отключающее устройство до D 50мм по вх.д. 0800-001056 от 29.01.2021</b>			<b>руб</b>		<b>174.47</b>	<b>1.00</b>	<b>174.47</b>
<b>9.</b>	<b>Обход и осмотр подземного уличного газопровода по вх.д. 0800-001056 от 29.01.2021</b>			<b>руб</b>		<b>76.73</b>	<b>1.00</b>	<b>76.73</b>
<b>10.</b>	<b>Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов по вх.д.11 от 29.001.2021</b>			<b>руб</b>		<b>638.4</b>	<b>1.00</b>	<b>638.40</b>
<b>11.</b>	<b>Передача данных по сети по вх.д.100755396034 от 31.01.2021</b>			<b>руб</b>		<b>29.5</b>	<b>1.00</b>	<b>29.50</b>

. ИТОГО ПО АКТУ	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5 674.08
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-5)	3 363.46
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-5)	556.34
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	66.76
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	3 986.56
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 6)	2 310.62
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 6)	577.66
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	69.32
. ВСЕГО ПО АКТУ	2 957.60
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 944.16
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 134.00
Оплата основных рабочих	136.08
Сметная заработная плата	4 535.99
Трудозатраты осн. рабочих	4 535.99
Нормативная трудоемкость	32.152
Сметная стоимость материалов	32.152
	1 138.09

**КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)**  
**КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)**  
**ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ**

0.03424	38.83
0.03	4.08
	<b>6 987.07</b>

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.  
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.



Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

М.П.  
Принял: Председатель ТСЖ «Гагарина, 102»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/С.В. Лаврова

М.П.



Инвестор \_\_\_\_\_

Заказчик (Генподрядчик) \_\_\_\_\_

В лице председателя ТСЖ «Гагарина, 102» Лавровой С.В. (кв.№50)

Подрядчик (Субподрядчик) \_\_\_\_\_

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

Стройка: \_\_\_\_\_

ООО ДОМКОМ СЕРВИС 1\* Январь

Объект: \_\_\_\_\_

Гагарина 102 Содержание

Форма по ОКУД 

Код
0322005

по ОКПО \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Вид деятельности по ОКДП \_\_\_\_\_

Договор подряда (контракта) 

номер	_____
дата	_____

Номер документа	Дата составления
1	28.02.2021

Вид операции \_\_\_\_\_

Отчетный период	
с	по
01.01.2021	31.01.2021

**А К Т**  
**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) \_\_\_\_\_ руб.

Сметная стоимость: **25.701** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.208** тыс. чел.ч  
 Сметная заработная плата: **18.207** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)".  
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Э01-03-001-58;</b>	<b>Подметание лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи</b>	<b>100 м2</b>		<b>104.4</b>	<b>103.16</b>	<b>10 769.44</b>
1.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 1305*8 чел.-ч	1.18	123.192	87.420 25% 3%	10 769.44 2 692.36 323.08 13 784.88
<b>2.</b>	<b>Э01-03-001-39;</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи</b>	<b>100 м2</b>		<b>11.73</b>	<b>132.62</b>	<b>1 555.59</b>
2.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 391*3 чел.-ч	1.517	17.79441	87.420 25% 3%	1 555.59 388.90 46.67 1 991.16
<b>3.</b>	<b>Э01-03-001-43;</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 9й этажи</b>	<b>100 м2</b>		<b>13.05</b>	<b>113.65</b>	<b>1 483.08</b>
3.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 1305*1 чел.-ч	1.3	16.965	87.420 25% 3%	1 483.08 370.77 44.49 1 898.34
<b>4.</b>	<b>Э01-01-001-77;</b>	<b>Подметание свежевыпавшего снега</b>	<b>1000 м2</b>		<b>7.9816</b>	<b>204.04</b>	<b>1 628.55</b>
4.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 997.7*8 чел.-ч	2.334	18.629054 4	87.420 25% 3%	1 628.55 407.14 48.86 2 084.54
<b>5.</b>	<b>Э01-01-001-36;</b>	<b>Уборка отмосток</b>	<b>100 м2</b>		<b>7.56</b>	<b>322.06</b>	<b>2 434.74</b>
5.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 189*4 чел.-ч	3.684	27.85104	87.420 25% 3%	2 434.74 608.68 73.04 3 116.47
<b>6.</b>	<b>Э01-01-001-68;</b>	<b>Очистка урн от мусора</b>	<b>100 урн</b>		<b>0.36</b>	<b>585.71</b>	<b>210.86</b>
6.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 2*18 чел.-ч	6.7	2.412	87.420	210.86

								25%	52.72
								3%	6.33
7.	Э01-01-001-08;	Сдвигание свежесвыпавшего снега вручную							269.90
			1000 м2		0.14	888.80			124.43
7. 1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 20*7						
		Накладные расходы	чел.-ч	10.167	1.42338	87.420			124.43
		Сметная прибыль					25%		31.11
		Всего с НР и СП					3%		3.73
8.	С1.	Порошок Пемос							159.27
9.	С2.	Перчатки х/з облитые	шт		1	30.04			30.04
10.		Услуги мини-погрузчика по вх.д.2 от 12.01.2021 (ИП Колесник А.А.)	шт		1	18.84			18.84
11.		Услуги мини-погрузчика по вх.д.4 от 19.01.2021 (ИП Колесник А.А.)	руб		725	1.00			725.00
			руб		1450	1.00			1 450.00

. ИТОГО ПО АКТУ									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									20 430.57
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-7)									20 430.57
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-7)									4 551.67
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									546.20
. ВСЕГО ПО АКТУ									25 528.44
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ									25 528.44
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ									4 551.67
Оплата основных рабочих									546.20
Сметная заработная плата									18 206.69
Трудозатраты осн. рабочих									18 206.69
Нормативная трудоемкость									208.26688
Сметная стоимость материалов									208.26688
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)									2 223.88
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)						0.03424			155.85
						0.03			16.39

**ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ**

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.  
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

**25 700.68**



Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель ТСЖ «Гагарина, 102»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/С.В. Лаврова

М.П.



Инвестор	Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	
В лице председателя ТСЖ «Гагарина, 102» Лавровой С.В. (кв.№50)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марьчева А.Ф., действующего на основании Устава	по ОКПО	
Стройка:		
ООО ДОМКОМ СЕРВИС 1" Февраль		
Объект:		
Гагарина 102 текущий ремонт		

Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракта)		номер	
		дата	
Вид операции			
		Отчетный период	
		с	по
		01.02.2021	28.02.2021

Номер документа	Дата составления
2	31.03.2021

**А К Т**  
**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) \_\_\_\_\_ руб.

Сметная стоимость: **17.312** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.093** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **12.542** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)".  
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах

	ресурса		Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>	<b>511.18</b>
1.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.268	119.770	511.18
		<i>Накладные расходы</i>				25%	127.80
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	15.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					654.31
<b>2.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>	<b>511.18</b>
2.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.268	119.770	511.18
		<i>Накладные расходы</i>				25%	127.80
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	15.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					654.31
<b>3.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы хвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>	<b>511.18</b>
3.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.268	119.770	511.18
		<i>Накладные расходы</i>				25%	127.80
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	15.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					654.31
<b>4.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы канализация: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.529</b>	<b>479.08</b>	<b>253.43</b>
4.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	2.116	119.770	253.43
		<i>Накладные расходы</i>				25%	63.36
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	7.60
		<i>Всего с НР и СП</i>					324.39
<b>5.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Ликвидация воздушных пробок с системе ГВС - в стояке</b>	<b>1000 м2</b>		<b>12.804</b>	<b>479.08</b>	<b>6 134.14</b>
					<b>Объем: 1067*12</b>		
5.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	51.216	119.770	6 134.14
		<i>Накладные расходы</i>				25%	1 533.54
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	184.02
		<i>Всего с НР и СП</i>					7 851.70
<b>6.</b>	<b>Ц102-01-001-01</b>	<b>Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 2</b>	<b>1 система</b>		<b>1</b>	<b>2 310.62</b>	<b>4 621.24</b>
6.1.	32-0011	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	5.36	188.390	1 009.77
6.2.	32-0012	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	12.06	171.340	2 066.36

6. 3.	32-0013	Инженер III категории					
6. 4.	32-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	2.68	5.36	154.300	827.05
6. 5.	33-0011	Техник I категории	чел.-ч	1.34	2.68	205.870	551.73
		<i>Накладные расходы</i>	чел.-ч	0.67	1.34	124.130	166.33
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	1 155.31
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	138.64
7.	Обход и осмотр надземного уличного газопровода по вх.д. 0800-001456 от 26.02.2021		руб		218.99	1.00	218.99
8.	Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение в месяц на 1 отключающее устройство до D 50мм по вх.д. 0800-001456 от 26.02.2021		руб		174.47	1.00	174.47
9.	Обход и осмотр подземного уличного газопровода по вх.д. 0800-001456 от 26.02.2021		руб		76.73	1.00	76.73
10.	Передача данных по сети по вх.д.100763531052 от 28.02.2021		руб		30.57	1.00	30.57
11.	Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов по вх.д.32 от 26.02.2021 (ИП Кашаевский С.А.)		руб		638.4	1.00	638.40

. ИТОГО ПО АКТУ	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	13 681.51
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-5)	9 060.27
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-5)	1 980.28
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	237.63
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	11 278.18
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 6)	4 621.24
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 6)	1 155.31
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	138.64
. ВСЕГО ПО АКТУ	5 915.19
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	17 193.37
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 135.59
Оплата основных рабочих	376.27
Сметная заработная плата	12 542.35
Трудозатраты осн. рабочих	12 542.35
Нормативная трудоемкость	92.936
Сметная стоимость материалов	92.936
	1 139.16

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)  
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)  
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

0.03424 107.36

0.03 11.29

17 312.02

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.



Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

Для документов

М.П.

Принял: Председатель ТСЖ «Гагарина, 102»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

(должность, подпись, Ф.И.О)

/С.В. Лаврова

М.П.



Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя ТСЖ «Гагарина, 102» Лавровой С.В. (кв.№50)

Подрядчик (Субподрядчик)

по ОКПО

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

Стройка:

по ОКПО

ООО ДОМКОМ СЕРВИС 1\* Февраль

Объект:

Гагарина 102 содержание

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	31.03.2021

Отчетный период	
с	по
01.02.2021	28.02.2021

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость:

**33.844** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

**0.250** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата:

**22.986** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон 2014г, приказ Минстроя России № 140/пр)". Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Э01-03-001-58;</b>	<b>Подметание лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи</b>	<b>100 м2</b>		<b>104.4</b>	<b>103.16</b>	<b>10 769.44</b>
1. 1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.18	123.192	87.420	10 769.44
							<b>Объем: 1305*8</b>

						25%	2 692.36
						3%	323.08
							13 784.88
<b>2.</b>	<b>Э01-03-001-39;</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи</b>	<b>Объем: 391*3</b>	<b>100 м2</b>	<b>11.73</b>	<b>132.62</b>	<b>1 555.59</b>
2.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	1.517	17.79441	87.420
		<i>Накладные расходы</i>					25%
		<i>Сметная прибыль</i>					3%
		<i>Всего с НР и СП</i>					
<b>3.</b>	<b>Э01-03-001-43;</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 9й этажи</b>	<b>Объем: 1305*1</b>	<b>100 м2</b>	<b>13.05</b>	<b>113.65</b>	<b>1 483.08</b>
3.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	1.3	16.965	87.420
		<i>Накладные расходы</i>					25%
		<i>Сметная прибыль</i>					3%
		<i>Всего с НР и СП</i>					
<b>4.</b>	<b>Э01-01-001-77;</b>	<b>Подметание свежесвыпавшего снега</b>	<b>Объем: 430*4</b>	<b>1000 м2</b>	<b>1.72</b>	<b>204.04</b>	<b>350.95</b>
4.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	2.334	4.01448	87.420
		<i>Накладные расходы</i>					25%
		<i>Сметная прибыль</i>					3%
		<i>Всего с НР и СП</i>					
<b>5.</b>	<b>Э01-01-001-68;</b>	<b>Очистка урн от мусора</b>	<b>Объем: 2*18</b>	<b>100 урн</b>	<b>0.36</b>	<b>585.71</b>	<b>210.86</b>
5.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	6.7	2.412	87.420
		<i>Накладные расходы</i>					25%
		<i>Сметная прибыль</i>					3%
		<i>Всего с НР и СП</i>					
<b>6.</b>	<b>Э01-01-001-08;</b>	<b>Сдвигание свежесвыпавшего снега вручную</b>	<b>Объем: 1248.1*4</b>	<b>1000 м2</b>	<b>4.9924</b>	<b>888.80</b>	<b>4 437.24</b>
6.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	10.167	50.757730	87.420
		<i>Накладные расходы</i>					25%
		<i>Сметная прибыль</i>					3%
		<i>Всего с НР и СП</i>					
<b>7.</b>	<b>Э01-04-001-03;</b>	<b>Уборка свежесвыпавшего снега (трактор МТЗ - 80)</b>	<b>Объем: 1248.1*4</b>	<b>1000 м2</b>	<b>4.9924</b>	<b>789.36</b>	<b>3 940.80</b>
7.1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов		чел.-ч	1.32	6.589968	252.550
7.2.	х01-0404	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 59 кВт (80 л.с.)		маш.-ч	1.32	6.589968	598.00
		<i>Накладные расходы</i>		(1)			25%

		Сметная прибыль Всего с НР и СП				3%	49.93
<b>8.</b>	<b>Э01-01-001-17;</b>	<b>Очистка территорий от уплотненного снега</b>	<b>Объем: 241*4</b>	<b>100 м2</b>			<b>4 406.80</b>
8.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	2.984	28.76576	87.420
		Накладные расходы					2 514.70
		Сметная прибыль					25%
		Всего с НР и СП					3%
<b>9.</b>	<b>С1.</b>	<b>Порошок Лемос 350гр</b>					<b>3 218.82</b>
<b>10.</b>	<b>С2.</b>	<b>Белизна Пенза 1л</b>		руб		33.12	<b>1.00</b>
<b>11.</b>	<b>С3.</b>	<b>Веник Сорго прошивной</b>		руб		18.4	<b>1.00</b>
<b>12.</b>	<b>С4.</b>	<b>Полотно холстпрошивное 50*150</b>		руб		146.63	<b>1.00</b>
<b>13.</b>	<b>С5.</b>	<b>Перчатки резиновые ДР Клим</b>		руб		48.049	<b>2.00</b>
<b>14.</b>	<b>С6.</b>	<b>Перчатки 5-ти нитка х/б с ПВХ</b>		руб		26.7	<b>1.00</b>
<b>15.</b>	<b>С7.</b>	<b>Гидрохлорид кальция</b>		руб		16.28	<b>1.00</b>
<b>16.</b>	<b>Услуги экскаватор-погрузчика по вх.д.14 от 24.02.2021 (ИП Бурова Т.А.)</b>			руб		132	<b>2.00</b>
				<b>руб</b>		<b>871</b>	<b>1.00</b>
							<b>871.00</b>

. ИТОГО ПО АКТУ	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	26 734.89
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-8)	26 734.89
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-8)	5 746.54
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	689.58
. ВСЕГО ПО АКТУ	33 171.01
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	33 171.01
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 746.54
Оплата основных рабочих	689.58
Оплата механизаторов	21 321.86
Сметная заработная плата	1 664.30
Трудозатраты осн. рабочих	22 986.16
Трудозатраты механизаторов	243.90138
Нормативная трудоемкость	6.589968
Сметная стоимость материалов	250.49135
Стоимость механизмов	1 472.23
Затраты на эксплуатацию машин	3 940.80
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)	2 276.50
	0.03424
	196.76



**КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)**

**0.03            20.69**


**КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)**

**0.2            455.30**

**ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ**

**33 843.76**

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.  
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.



Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

*(должность, подпись, Ф.И.О)*

/ А.Ф. Марычев

М.П.

Принял: Председатель ТСЖ «Гагарина, 102»

*(должность, подпись, Ф.И.О)*

/ С.В. Лаврова

М.П.



Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя ТСЖ «Гагарина, 102» Лавровой С.В. (кв.№50)

по ОКПО

Подрядчик (Субподрядчик)

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:

ООО "ДОМКОМ СЕРВИС 1" Март

Объект:

Гагарина 102 текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
2	30.04.2021

Отчетный период

с

по

01.03.2021

31.03.2021

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость:

**18.244** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

**0.046** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата:

**6.045** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".  
Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>	<b>511.18</b>
1.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.268	119.770	511.18
		<i>Накладные расходы</i>				25%	127.80
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	15.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					654.31
<b>2.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>	<b>511.18</b>
2.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.268	119.770	511.18
		<i>Накладные расходы</i>				25%	127.80
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	15.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					654.31
<b>3.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы хвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>	<b>511.18</b>
3.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.268	119.770	511.18
		<i>Накладные расходы</i>				25%	127.80
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	15.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					654.31
<b>4.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы канализация: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.529</b>	<b>479.08</b>	<b>253.43</b>
4.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	2.116	119.770	253.43
		<i>Накладные расходы</i>				25%	63.36
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	7.60
		<i>Всего с НР и СП</i>					324.39
<b>5.</b>	<b>Э02-01-001-11;</b>	<b>Ликвидация воздушных пробок в системе гвс - в стояке</b>	<b>1 стояк</b>		<b>12</b>	<b>60.22</b>	<b>722.60</b>
5.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.56	6.72	107.530	722.60
		<i>Накладные расходы</i>				25%	180.65
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	27.10
		<i>Всего с НР и СП</i>					930.35
<b>6.</b>	<b>Э02-01-001-02;</b>	<b>Притирка запорной арматуры без снятия с места кран диаметром, мм - до 50</b>	<b>1 кран</b>		<b>4</b>	<b>77.42</b>	<b>309.69</b>
6.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.72	2.88	107.530	309.69
		<i>Накладные расходы</i>				25%	77.42
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	11.61
		<i>Всего с НР и СП</i>					398.73
<b>7.</b>	<b>Э02-01-002-37;</b>	<b>Смена вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.02</b>	<b>232 134.49</b>	<b>4 642.69</b>
7.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	133	2.66	107.530	286.03

7. 2.	с302-1485-1	Кран шаровой стальной фланцевый не полнопроходной LD (50.40)	шт	100	2	2 178.33	4 356.66
		<i>Накладные расходы</i>					
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	1 160.67
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	174.10
<b>8.</b>	<b>Э02-01-002-44;</b>	<b>Смена водомерных счетчиков (Монтаж фильтра)</b>					<b>5 977.46</b>
				<b>100</b>	<b>0.01</b>	<b>277 018.97</b>	<b>2 770.19</b>
			<b>прибор</b>				
			<b>в</b>				
8. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	234.7	2.347	107.530	252.37
8. 2.	с1.	Смазка графитная 0,36 кг	шт	75	0.75	55.00	41.25
8. 3.	с101-1703-1	Прокладка паронитовая (50)	шт	600	6	6.66	39.96
8. 4.	с101-2576-1	Болт с шестигранной головкой 5,8 (16*70)	кг	168	1.68	132.26	222.20
8. 5.	с301-1523-1	Фильтр магнитный фланцевый d16/50	шт	100	1	2 214.41	2 214.41
		<i>Накладные расходы</i>					
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	692.55
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	103.88
<b>9.</b>	<b>Э02-01-001-02;</b>	<b>Притирка запорной арматуры без снятия с места кран диаметром, мм - до 50</b>	<b>1 кран</b>		<b>2</b>	<b>77.42</b>	<b>154.84</b>
9. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.72	1.44	107.530	154.84
		<i>Накладные расходы</i>					
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	38.71
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	5.81
<b>10.</b>	<b>Э02-01-002-36;</b>	<b>Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.02</b>	<b>25 309.59</b>	<b>506.19</b>
10. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	103	2.06	107.530	221.51
10. 2.	с103-9024-1	Угольник п/п 20*90 белый	шт	100	2	4.73	9.46
10. 3.	с302-1485-1	Кран спускной шаровый латунный ВР/ВР рычаг LD (15/40)	шт	100	2	137.61	275.22
		<i>Накладные расходы</i>					
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	126.55
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	18.98
<b>11.</b>	<b>Ц102-01-001-01;</b>	<b>Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 2</b>	<b>1 система</b>		<b>1</b>	<b>2 310.62</b>	<b>2 310.62</b>
11. 1.	32-0011	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	188.390	504.89
11. 2.	32-0012	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	171.340	1 033.18
11. 3.	32-0013	Инженер III категории	чел.-ч	2.68	2.68	154.300	413.52
11. 4.	32-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	1.34	205.870	275.87
11. 5.	33-0011	Техник I категории	чел.-ч	0.67	0.67	124.130	83.17
		<i>Накладные расходы</i>					
						25%	577.66



	Сметная прибыль			3%	69.32
	Всего с НР и СП				2 957.59
12.	Обход и осмотр надземного уличного газопровода по вх.д. 0800-002541 от 31.03.2021	руб	218.99	1.00	218.99
13.	Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение в месяц на 1 отключающее устройство до D 50мм по вх.д. 0800-002641 от 31.03.2021	руб	174.47	1.00	174.47
14.	Обход и осмотр подземного уличного газопровода по вх.д. 0800-002641 от 31.03.2021	руб	76.73	1.00	76.73
15.	Передача данных по сети по вх.д.100772420317 от 31.03.2021	руб	39.17	1.00	39.17
16.	Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов по вх.д.51 от 31.03.2021 (ИП Кашаевский С.А.)	руб	638.4	1.00	638.40

. ИТОГО ПО АКТУ	14 351.55
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	12 040.93
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-10)	2 723.29
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-10)	395.09
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	15 159.31
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	2 310.62
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 11)	577.66
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 11)	69.32
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	2 957.60
. ВСЕГО ПО АКТУ	18 116.91
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 300.95
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	464.41
Оплата основных рабочих	6 044.63
Сметная заработная плата	6 044.63
Трудозатраты осн. рабочих	46.427
Нормативная трудоемкость	46.427
Сметная стоимость материалов	8 306.92
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)	0.03424 113.02



**КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)**

0.03

13.93

**ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ**

18 243.86

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.  
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.



Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

  
(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

М.П.  
Принял: Председатель ТСЖ «Гагарина, 102»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/С.В. Лаврова

М.П.

Инвестор

Форма по ОКУД

Код
0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

--

В лице председателя ТСЖ «Гагарина, 102» Лавровой С.В. (кв.№50)

Подрядчик (Субподрядчик)

по ОКПО

--

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

--

Стройка:

ООО "ДОМКОМ СЕРВИС 1" Март

Объект:

Гагарина 102 Содержание

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

--

--

--	--	--

Вид операции

--

Номер документа	Дата составления
1	30.04.2021

Отчетный период	
с	по
01.03.2021	31.03.2021

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **31.289** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.232** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **20.573** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".  
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая

						Сметная прибыль		Всего с НР и СП	
						3%		91.30	
<b>7.</b>	<b>Э01-01-001-28;</b>	<b>Перекидывание снега и скола</b>	<b>Объем: 2*2</b>	<b>м3</b>	<b>4</b>	<b>34.88</b>		<b>139.52</b>	<b>3 134.73</b>
7.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	0.399	1.596	87.420	139.52	
		Накладные расходы					25%	34.88	
		Сметная прибыль					3%	5.23	
		Всего с НР и СП							179.63
<b>8.</b>	<b>Э01-03-001-45;</b>	<b>Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов (Сан обработка в подъезде)</b>	<b>Объем: 1305*1</b>	<b>100 м2</b>	<b>13.05</b>	<b>132.62</b>		<b>1 730.64</b>	
8.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	1.517	19.79685	87.420	1 730.64	
		Накладные расходы					25%	432.66	
		Сметная прибыль					3%	64.90	
		Всего с НР и СП							2 228.20
<b>9.</b>	<b>Э01-01-001-08;</b>	<b>Сдвигание свежевыпавшего снега вручную</b>	<b>Объем: 240*4</b>	<b>1000 м2</b>	<b>0.96</b>	<b>888.80</b>		<b>853.25</b>	
9.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	10.167	9.76032	87.420	853.25	
		Накладные расходы					25%	213.31	
		Сметная прибыль					3%	25.60	
		Всего с НР и СП							1 092.16
<b>10.</b>	<b>Э01-04-001-03;</b>	<b>Уборка свежевыпавшего снега (трактор МТЗ - 80)</b>	<b>Объем: 1248.1*1</b>	<b>1000 м2</b>	<b>1.2481</b>	<b>789.36</b>		<b>985.20</b>	
10.1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов		чел.-ч	1.32	1.647492	252.550	416.07	
10.2.	х01-0404	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 59 кВт (80 л.с.)		маш.-ч	1.32	1.647492	598.00	985.20	
		Накладные расходы		(1)			252.55	416.07	
		Сметная прибыль					25%	104.02	
		Всего с НР и СП					3%	12.48	
									1 101.70
<b>11.</b>	<b>Э01-01-001-17;</b>	<b>Очистка территорий от уплотненного снега</b>	<b>Объем: 241*1</b>	<b>100 м2</b>	<b>2.41</b>	<b>260.86</b>		<b>628.68</b>	
11.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	2.984	7.19144	87.420	628.68	
		Накладные расходы					25%	157.17	
		Сметная прибыль					3%	18.86	
		Всего с НР и СП							804.71

**КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)**

**0.03                  19.48**

**КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)**

**0.2                    113.83**

**ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ**

**31 289.17**

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.  
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.



Сдал: **Директор ООО «Домком-Сервис 1»**

документов

*(должность, подпись, Ф.И.О)*

/ **А.Ф. Марычев**

Принял: **Председатель ТСЖ «Гагарина, 102»**

/ **С.В. Лаврова**

*(должность, подпись, Ф.И.О)*

М.П.



12.	C1.	Порошок Лемос 350gr	руб	33.12	1.00	33.12
13.	C2.	Белизна Пенза 1л	руб	18.4	1.00	18.40
14.	C3.	Веник Сорго прошивной	руб	146.63	1.00	146.63
15.	C4.	Полотно холстпрошивное 50*150	руб	48.05	2.00	96.10
16.	C5.	Перчатки резиновые ДР Клим	руб	26.7	1.00	26.70
17.	C6.	Перчатки 5-ти нитка х/б с ПВХ	руб	16.28	1.00	16.28
18.	C7.	Гидрохлорид кальция	руб	132	2.00	264.00
19.	C8.	Щетка утюжок	руб	40	1.00	40.00
20.	C9.	Концентрат минеральный галит тип С 1сорт	руб	5300	0.07	371.00
21.		<b>Услуги экскаватор-погрузчика по вх.д.27 от 18.03.2021 (ИП Бурова Т.А.)</b>	<b>руб</b>	<b>1732.9</b>	<b>1.00</b>	<b>1 732.90</b>
22.		<b>Услуги экскаватор-погрузчика по вх.д.27 от 18.03.2021</b>	<b>руб</b>	<b>1300</b>	<b>1.00</b>	<b>1 300.00</b>

. ИТОГО ПО АКТУ	25 187.08
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	25 187.08
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-11)	5 143.21
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-11)	649.47
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	30 979.76
. ВСЕГО ПО АКТУ	30 979.76
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 143.21
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	649.47
Оплата основных рабочих	20 156.75
Оплата механизаторов	416.07
Сметная заработная плата	20 572.82
Трудозатраты осн. рабочих	230.57354
Трудозатраты механизаторов	1.647492
Нормативная трудоемкость	232.22103
Сметная стоимость материалов	4 045.13
Стоимость механизмов	985.20
Затраты на эксплуатацию машин	569.13
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)	0.03424 176.10

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Э01-03-001-58;</b>	<b>Подметание лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи</b>	<b>100 м2</b>		<b>104.4</b>	<b>103.16</b>	<b>10 769.44</b>
			<b>Объем: 1305*8</b>				
1.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.18	123.192	87.420	10 769.44
		<i>Накладные расходы</i>				25%	2 692.36
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	323.08
		<i>Всего с НР и СП</i>					13 784.88
<b>2.</b>	<b>Э01-03-001-39;</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи</b>	<b>100 м2</b>		<b>11.73</b>	<b>132.62</b>	<b>1 555.59</b>
			<b>Объем: 391*3</b>				
2.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.517	17.79441	87.420	1 555.59
		<i>Накладные расходы</i>				25%	388.90
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	46.67
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 991.16
<b>3.</b>	<b>Э01-03-001-43;</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи</b>	<b>100 м2</b>		<b>13.05</b>	<b>113.65</b>	<b>1 483.08</b>
			<b>Объем: 1305*1</b>				
3.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.3	16.965	87.420	1 483.08
		<i>Накладные расходы</i>				25%	370.77
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	44.49
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 898.34
<b>4.</b>	<b>Э01-01-001-77;</b>	<b>Подметание свежевыпавшего снега</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.72</b>	<b>204.04</b>	<b>350.95</b>
			<b>Объем: 430*4</b>				
4.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	2.334	4.01448	87.420	350.95
		<i>Накладные расходы</i>				25%	87.74
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	10.53
		<i>Всего с НР и СП</i>					449.22
<b>5.</b>	<b>Э01-01-001-68;</b>	<b>Очистка урн от мусора</b>	<b>100 урн</b>		<b>0.36</b>	<b>585.71</b>	<b>210.86</b>
			<b>Объем: 2*18</b>				
5.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	6.7	2.412	87.420	210.86
		<i>Накладные расходы</i>				25%	52.72
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	6.33
		<i>Всего с НР и СП</i>					269.90
<b>6.</b>	<b>Э01-01-001-36;</b>	<b>Уборка отмосток</b>	<b>100 м2</b>		<b>7.56</b>	<b>322.06</b>	<b>2 434.74</b>
			<b>Объем: 189*4</b>				
6.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	3.684	27.85104	87.420	2 434.74
		<i>Накладные расходы</i>				25%	608.68

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя ТСЖ «Гагарина, 102» Лавровой С.В. (кв.№50)

Подрядчик (Субподрядчик)

по ОКПО

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:

ООО "ДОМКОМ - СЕРВИС 1" Апрель

Объект:

Гагарина 102 текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
2	31.05.2021

Отчетный период

с

по

01.04.2021

30.04.2021

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость:

**82.264** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

**0.044** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата:

**5.827** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".  
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>	<b>511.18</b>
							<b>Объем: 1067*1</b>
1.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.268	119.770	511.18
		<i>Накладные расходы</i>				25%	127.80
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	15.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					654.31
<b>2.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>	<b>511.18</b>
							<b>Объем: 1067*1</b>
2.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.268	119.770	511.18
		<i>Накладные расходы</i>				25%	127.80
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	15.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					654.31
<b>3.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы хвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>	<b>511.18</b>
							<b>Объем: 1067*1</b>
3.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.268	119.770	511.18
		<i>Накладные расходы</i>				25%	127.80
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	15.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					654.31
<b>4.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы канализация: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.529</b>	<b>479.08</b>	<b>253.43</b>
							<b>Объем: 529*1</b>
4.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	2.116	119.770	253.43
		<i>Накладные расходы</i>				25%	63.36
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	7.60
		<i>Всего с НР и СП</i>					324.39
<b>5.</b>	<b>Э02-01-001-11;</b>	<b>Ликвидация воздушных пробок в системе гвс - в стояке</b>	<b>1 стояк</b>		<b>6</b>	<b>60.22</b>	<b>361.30</b>
5.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.56	3.36	107.530	361.30
		<i>Накладные расходы</i>				25%	90.33
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	13.55
		<i>Всего с НР и СП</i>					465.17
<b>6.</b>	<b>Э02-01-001-02;</b>	<b>Притирка запорной арматуры без снятия с места кран диаметром, мм - до 50</b>	<b>1 кран</b>		<b>2</b>	<b>77.42</b>	<b>154.84</b>
6.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.72	1.44	107.530	154.84
		<i>Накладные расходы</i>				25%	38.71



						Сметная прибыль			
						Всего с НР и СП		3%	
								5.81	
<b>7.</b>	<b>Э02-01-002-37;</b>	<b>Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 80 мм</b>		<b>100 шт.</b>		<b>0.01</b>	<b>345 002.49</b>	<b>3 450.02</b>	<b>199.36</b>
7. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3		чел.-ч	133	1.33	107.530	143.01	
7. 2.	с105-1471-1	Прокладка паронитовая d80		шт	200	2	10.93	21.86	
7. 3.	с302-1485-1	Кран шаровой стальной фланцевый не полнопроходной LD (80.16)		шт	100	1	3 285.15	3 285.15	
		<i>Накладные расходы</i>							
		<i>Сметная прибыль</i>						25%	
		<i>Всего с НР и СП</i>						3%	
								129.38	
								4 441.90	
<b>8.</b>	<b>Э03-04-001-12;</b>	<b>Изготовление отдельных частей водосточных труб (модуля)</b>		<b>1 м</b>		<b>0.5</b>	<b>617.83</b>	<b>308.91</b>	
8. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3		<b>трубы</b>					
8. 2.	с101-1922-1	Электроды Арсенал МР-3 3мм		чел.-ч	0.15	0.075	107.530	8.06	
8. 3.	с103-9910-1	Переход стальной 57*32		кг	1	0.5	171.38	85.69	
8. 4.	с302-1237-1	Сгон стальной d32		шт	4	2	53.79	107.58	
		<i>Накладные расходы</i>		шт	4	2	53.79	107.58	
		<i>Сметная прибыль</i>						25%	
		<i>Всего с НР и СП</i>						3%	
								77.23	
								11.58	
								397.72	
<b>9.</b>	<b>Э02-01-002-44;</b>	<b>Смена насоса</b>		<b>100</b>		<b>0.01</b>	<b>484 004.29</b>	<b>4 840.04</b>	
				<b>приборо</b>					
				<b>в</b>					
9. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3		чел.-ч	234.7	2.347	107.530	252.37	
9. 2.	с103-9140-1	Муфта чугун оцинк D32 (1 1/4)		шт	100	1	64.90	64.90	
9. 3.	с301-1523-1	Насос OASIS CN32/8 230		шт	100	1	4 500.00	4 500.00	
9. 4.	с302-3234-1	Контрагайка оцинк D32 (1 1/4)		шт	100	1	22.77	22.77	
		<i>Накладные расходы</i>							
		<i>Сметная прибыль</i>						25%	
		<i>Всего с НР и СП</i>						3%	
								1 210.01	
								181.50	
								6 231.55	
<b>10.</b>	<b>Э01-06-001-42</b>	<b>Монтаж урн</b>		<b>шт.</b>		<b>2</b>	<b>1 419.13</b>	<b>2 838.26</b>	
10. 1.	з1-0020	Рабочий среднего разряда 2		чел.-ч	0.25	0.5	97.040	48.52	
10. 2.	х33-0206	Дрели электрические		маш.-ч	0.1	0.2	8.72	1.74	
10. 3.	с1.	Урны Уралочка с крышкой		шт	1	2	1 350.00	2 700.00	
10. 4.	с403-8064-1	Анкер 10*112		шт	4	8	11.00	88.00	
		<i>Накладные расходы</i>							
		<i>Сметная прибыль</i>						25%	
								3%	
								709.57	
								106.43	

								3 654.26
<i>Всего с НР и СП</i>								
<b>11.</b>	<b>Э02-01-002-01;</b>	<b>Ремонт водопроводного крана без снятия с места - смена прокладок</b>	<b>1 кран</b>		<b>2</b>	<b>29.04</b>		<b>58.07</b>
11. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.18	0.36	107.530		38.71
11. 2.	с300-0054-1	Прокладка паронитовая D40 РЦ10-40	шт	1	2	9.68		19.36
		<i>Накладные расходы</i>				25%		14.52
		<i>Сметная прибыль</i>				3%		2.18
		<i>Всего с НР и СП</i>						74.77
<b>12.</b>	<b>Э02-02-002-74;</b>	<b>Изготовление резиновых прокладок из тех резины, металлических проглушек из листа металла</b>	<b>100 заглушек</b>		<b>0.06</b>	<b>12 043.36</b>		<b>722.60</b>
12. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	112	6.72	107.530		722.60
		<i>Накладные расходы</i>				25%		180.65
		<i>Сметная прибыль</i>				3%		27.10
		<i>Всего с НР и СП</i>						930.35
<b>13.</b>	<b>Ц102-01-001-01;</b>	<b>Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 2</b>	<b>1 система</b>		<b>1</b>	<b>2 310.62</b>		<b>2 310.62</b>
13. 1.	32-0011	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	188.390		504.89
13. 2.	32-0012	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	171.340		1 033.18
13. 3.	32-0013	Инженер III категории	чел.-ч	2.68	2.68	154.300		413.52
13. 4.	32-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	1.34	205.870		275.87
13. 5.	33-0011	Техник I категории	чел.-ч	0.67	0.67	124.130		83.17
		<i>Накладные расходы</i>				25%		577.66
		<i>Сметная прибыль</i>				3%		69.32
		<i>Всего с НР и СП</i>						2 957.59
<b>14.</b>		<b>Обход и осмотр надземного уличного газопровода по вх.д. 0800-004554 от 30.04.2021</b>	<b>руб</b>		<b>218.99</b>	<b>1.00</b>		<b>218.99</b>
<b>15.</b>		<b>Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение в месяц на 1 отключающее устройство до D 50мм по вх.д. 0800-004554 от 30.04.2021</b>	<b>руб</b>		<b>174.47</b>	<b>1.00</b>		<b>174.47</b>
<b>16.</b>		<b>Обход и осмотр подземного уличного газопровода по вх.д. 0800-004554 от 30.04.2021</b>	<b>руб</b>		<b>76.73</b>	<b>1.00</b>		<b>76.73</b>
<b>17.</b>		<b>Передача данных по сети по вх.д.100781297794 от 30.04.2021</b>	<b>руб</b>		<b>42.01</b>	<b>1.00</b>		<b>42.01</b>
<b>18.</b>		<b>Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов по вх.д.70 от 30.04.2021 (ИП Кашаевский С.А.)</b>	<b>руб</b>		<b>638.4</b>	<b>1.00</b>		<b>638.40</b>
<b>19.</b>		<b>Установка отлива по периметру фасада здания с помощью пром.альпинизма по вх.д.9 от 05.04.2021 (ИП Федюнин В.Н.)</b>	<b>руб</b>		<b>48468</b>	<b>1.00</b>		<b>48 468.00</b>
<b>20.</b>		<b>Промывка ПТО НН №20 по вх.д.18 от 05.04.2021</b>	<b>руб</b>		<b>10842.6</b>	<b>1.00</b>		<b>10 842.60</b>

. ИТОГО ПО АКТУ			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			77 292.83
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-12)			74 982.21
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-12)			3 630.25
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			531.14
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -			79 143.60
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 13)			2 310.62
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 13)			577.66
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -			69.32
. ВСЕГО ПО АКТУ			2 957.60
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			82 101.20
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			4 207.91
Оплата основных рабочих			600.46
Сметная заработная плата			5 827.00
Трудозатраты осн. рабочих			5 827.00
Нормативная трудоемкость			44.452
Сметная стоимость материалов			44.452
Стоимость механизмов			71 464.09
Затраты на эксплуатацию машин			1.74
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)			1.74
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)		0.03424	144.08
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)		0.03	18.01
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		0.2	0.35
			82 263.64

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.  
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.



Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

*(Handwritten signature)*  
(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель ТСЖ «Гагарина, 102»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/С.В. Лаврова

М.П.



Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя ТСЖ «Гагарина, 102» Лавровой С.В. (кв.№50)

по ОКПО

Подрядчик (Субподрядчик)

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:

ООО "ДОМКОМ - СЕРВИС 1" Апрель

Объект:

Гагарина 102 содержание

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	31.05.2021

Отчетный период

с

по

01.04.2021

30.04.2021

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость:

**30.797** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

**0.250** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата:

**21.875** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".  
Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Э01-03-001-58;</b>	<b>Подметание лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи</b>	<b>100 м2</b>		<b>104.4</b>	<b>103.16</b>	<b>10 769.44</b>
		<b>Объем: 1305*8</b>					
1. 1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.18	123.192	87.420	10 769.44
		<i>Накладные расходы</i>				25%	2 692.36
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	403.85
		<i>Всего с НР и СП</i>					13 865.65
<b>2.</b>	<b>Э01-03-001-39;</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи</b>	<b>100 м2</b>		<b>11.73</b>	<b>132.62</b>	<b>1 555.59</b>
		<b>Объем: 391*3</b>					
2. 1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.517	17.79441	87.420	1 555.59
		<i>Накладные расходы</i>				25%	388.90
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	58.33
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 002.82
<b>3.</b>	<b>Э01-03-001-43;</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи</b>	<b>100 м2</b>		<b>13.05</b>	<b>113.65</b>	<b>1 483.08</b>
		<b>Объем: 1305*1</b>					
3. 1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.3	16.965	87.420	1 483.08
		<i>Накладные расходы</i>				25%	370.77
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	55.62
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 909.47
<b>4.</b>	<b>Э01-03-001-06</b>	<b>Мытье легкодоступных окон - окна обычной конфигурации со сплошными стеклами</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.18</b>	<b>423.11</b>	<b>76.16</b>
		<b>Объем: 18*1</b>					
4. 1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	4.84	0.8712	87.420	76.16
		<i>Накладные расходы</i>				25%	19.04
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	2.86
		<i>Всего с НР и СП</i>					98.06
<b>5.</b>	<b>Э01-03-001-46</b>	<b>Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов - двери, перилла</b>	<b>100 м2</b>		<b>1.608</b>	<b>199.67</b>	<b>321.06</b>
		<b>Объем: 40.2*4</b>					
5. 1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	2.284	3.672672	87.420	321.06
		<i>Накладные расходы</i>				25%	80.27
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	12.04
		<i>Всего с НР и СП</i>					413.36
<b>6.</b>	<b>Э01-03-001-45</b>	<b>Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов - стены</b>	<b>100 м2</b>		<b>4.5</b>	<b>132.62</b>	<b>596.77</b>
		<b>Объем: 450*1</b>					

6. 1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	1.517	6.8265	87.420 25% 3%	596.77 149.19 22.38
<b>7.</b>	<b>Э01-03-001-03;</b>	<b>Уборка кабин лифтов полы - мытье</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.02</b>	<b>154.73</b>	<b>3.09</b>
			<b>Объем: 2*1</b>				
7. 1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	1.77	0.0354	87.420 25% 3%	3.09 0.77 0.12
<b>8.</b>	<b>Э01-03-001-05;</b>	<b>Уборка кабин лифтов. Стены и двери - мытье</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.06</b>	<b>243.90</b>	<b>14.63</b>
			<b>Объем: 6*1</b>				
8. 1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	2.79	0.1674	87.420 25% 3%	14.63 3.66 0.55
<b>9.</b>	<b>Э01-01-001-36;</b>	<b>Уборка отмосток</b>	<b>100 м2</b>		<b>7.56</b>	<b>322.06</b>	<b>2 434.74</b>
			<b>Объем: 189*4</b>				
9. 1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	3.684	27.85104	87.420 25% 3%	2 434.74 608.68 73.04
<b>10.</b>	<b>Э01-01-001-68;</b>	<b>Очистка урн от мусора</b>	<b>100 урн</b>		<b>0.36</b>	<b>585.71</b>	<b>210.86</b>
			<b>Объем: 2*18</b>				
10. 1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	6.7	2.412	87.420 25% 3%	210.86 52.72 6.33
<b>11.</b>	<b>Э01-01-001-28;</b>	<b>Рыхление снега</b>	<b>м3</b>		<b>12</b>	<b>34.88</b>	<b>418.57</b>
			<b>Объем: 12*1</b>				
11. 1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	0.399	4.788	87.420 25% 3%	418.57 104.64 15.70
<b>12.</b>	<b>Э01-01-001-38</b>	<b>Подметание территории</b>	<b>1000 м2</b>		<b>17.9586</b>	<b>116.62</b>	<b>2 094.30</b>



12. 1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 997.7*18	чел.-ч	1.334	23.956772	87.420	2 094.30
		<i>Накладные расходы</i>				4		
		<i>Сметная прибыль</i>					25%	523.58
		<i>Всего с НР и СП</i>					3%	78.54
<b>13.</b>	<b>Э01-01-001-41</b>	<b>Уборка детской площадки</b>		<b>1000 м2</b>		<b>5.796</b>	<b>145.73</b>	<b>2 696.41</b>
			Объем: 322*18					<b>844.65</b>
13. 1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	1.667	9.661932	87.420	844.65
		<i>Накладные расходы</i>						
		<i>Сметная прибыль</i>					25%	211.16
		<i>Всего с НР и СП</i>					3%	31.67
<b>14.</b>	<b>Э01-01-001-47</b>	<b>Уборка газонов - газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора</b>		<b>100 м2</b>		<b>7.818</b>	<b>102.02</b>	<b>1 087.49</b>
			Объем: 781.8*1					<b>797.59</b>
14. 1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	1.167	9.123606	87.420	797.59
		<i>Накладные расходы</i>						
		<i>Сметная прибыль</i>					25%	199.40
		<i>Всего с НР и СП</i>					3%	29.91
<b>15.</b>	<b>Э01-01-001-102</b>	<b>Окраска известковыми составами бордюрного камня</b>		<b>100 м2</b>		<b>0.28</b>	<b>909.17</b>	<b>1 026.90</b>
			Объем: 28*1					<b>254.57</b>
15. 1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	10.4	2.912	87.420	254.57
		<i>Накладные расходы</i>						
		<i>Сметная прибыль</i>					25%	63.64
		<i>Всего с НР и СП</i>					3%	9.55
<b>16.</b>	<b>С1.</b>	<b>Порошок Лемос 350 гр</b>		руб		<b>33.12</b>	<b>1.00</b>	<b>327.76</b>
<b>17.</b>	<b>С2.</b>	<b>Белизна Пенза 1л</b>		руб		<b>18.4</b>	<b>1.00</b>	<b>18.40</b>
<b>18.</b>	<b>С3.</b>	<b>Веник</b>		руб		<b>140</b>	<b>1.00</b>	<b>140.00</b>
<b>19.</b>	<b>С4.</b>	<b>Полотно холстпрошивное 50*150</b>		руб		<b>48.05</b>	<b>2.00</b>	<b>96.10</b>
<b>20.</b>	<b>С5.</b>	<b>Перчатки резиновые ч/з Чистюля</b>		руб		<b>56.56</b>	<b>1.00</b>	<b>56.56</b>
<b>21.</b>	<b>С6.</b>	<b>Перчатки 5-ти нитка х/б с ПВХ</b>		руб		<b>16.28</b>	<b>1.00</b>	<b>16.28</b>
<b>22.</b>	<b>С7.</b>	<b>Гипохлорид кальция</b>		руб		<b>132</b>	<b>2.00</b>	<b>264.00</b>
<b>23.</b>	<b>С8.</b>	<b>Грабли веерные</b>		руб		<b>100</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00</b>
<b>24.</b>	<b>С9.</b>	<b>Известь строительная комовая Зсорт в мешке</b>		руб		<b>6000</b>	<b>0.25</b>	<b>1 500.00</b>
<b>25.</b>	<b>С10.</b>	<b>Ведро 10л</b>		руб		<b>90</b>	<b>1.00</b>	<b>90.00</b>

26.	C11.	Салфетки микрофибра	руб	16.52	1.00	<b>16.52</b>
27.	C12.	Ч/с Хелп для стекол	руб	48.12	1.00	<b>48.12</b>
28.	C13.	Ч/с Пемолокс море 480	руб	32.5	1.00	<b>32.50</b>
29.	C14.	Черенок для метел d25	шт	30	1.00	<b>30.00</b>

<b>. ИТОГО ПО АКТУ</b>				<b>24 316.70</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>				<b>24 316.70</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-15)</b>				<b>5 468.78</b>
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-15)</b>				<b>800.47</b>
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>				<b>30 585.95</b>
<b>. ВСЕГО ПО АКТУ</b>				<b>30 585.95</b>
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>				<b>5 468.78</b>
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>				<b>800.47</b>
Оплата основных рабочих				<b>21 875.10</b>
Сметная заработная плата				<b>21 875.10</b>
Трудозатраты осн. рабочих				<b>250.22993</b>
Нормативная трудоемкость				<b>250.22993</b>
Сметная стоимость материалов				<b>2 441.60</b>
<b>КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)</b>		<b>0.03424</b>		<b>187.25</b>
<b>КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)</b>		<b>0.03</b>		<b>24.01</b>
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ</b>				<b>30 797.21</b>

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.  
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.



Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

*(Handwritten signature in blue ink)*  
(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель ТСЖ «Гагарина, 102»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/С.В. Лаврова

М.П.

Инвестор \_\_\_\_\_

Заказчик (Генподрядчик) \_\_\_\_\_

В лице председателя ТСЖ «Гагарина, 102» Лавровой С.В. (кв.№50)

Подрядчик (Субподрядчик) \_\_\_\_\_

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

Стройка: \_\_\_\_\_

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" МАЙ

Объект: \_\_\_\_\_

Гагарина 102 текущий ремонт

Форма по ОКУД

Код
0322005

по ОКПО \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Вид деятельности по ОКДП \_\_\_\_\_

Договор подряда (контракта)

номер	_____
дата	_____

Вид операции	Номер документа	Дата составления
	2	30.06.2021

Отчетный период	
с	по
01.05.2021	31.05.2021

**А К Т**  
**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) \_\_\_\_\_ руб.

Сметная стоимость: **27.572** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.125** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: **16.931** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".  
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>	<b>511.18</b>
							<b>Объем: 1067*1</b>
1.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.268	119.770	511.18
		<i>Накладные расходы</i>				25%	127.80
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	15.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					654.31
<b>2.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>	<b>511.18</b>
							<b>Объем: 1067*1</b>
2.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.268	119.770	511.18
		<i>Накладные расходы</i>				25%	127.80
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	15.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					654.31
<b>3.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы хвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>	<b>511.18</b>
							<b>Объем: 1067*1</b>
3.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.268	119.770	511.18
		<i>Накладные расходы</i>				25%	127.80
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	15.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					654.31
<b>4.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы канализация: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.529</b>	<b>479.08</b>	<b>253.43</b>
							<b>Объем: 529*1</b>
4.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	2.116	119.770	253.43
		<i>Накладные расходы</i>				25%	63.36
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	7.60
		<i>Всего с НР и СП</i>					324.39
<b>5.</b>	<b>Э02-01-001-11;</b>	<b>Ликвидация воздушных пробок в системе гвс - в стояке</b>	<b>1 стояк</b>		<b>4</b>	<b>60.22</b>	<b>240.87</b>
							<b>Объем: 1*1</b>
5.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.56	2.24	107.530	240.87
		<i>Накладные расходы</i>				25%	60.22
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	9.03
		<i>Всего с НР и СП</i>					310.12
<b>6.</b>	<b>Э02-02-001-26;</b>	<b>Смена кранов, диаметр крана, мм: до 50 (подвал)</b>	<b>1 кран</b>		<b>2</b>	<b>314.43</b>	<b>628.87</b>
							<b>Объем: 1*1</b>
6.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.58	1.16	107.530	124.73
6.2.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	0.58	1.16	119.770	138.93

6.3.	с300-0013-1	Кран шаровый латунный ВР/НР рычаг LD (15.40) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	шт	1	2	182.60	365.20		
						25%	157.22		
						3%	23.58		
<b>7.</b>	<b>Э02-02-002-74;</b>	<b>Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм</b>				<b>100</b>	<b>0.02</b>	<b>12 043.36</b>	<b>240.87</b>
7.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	100 заглушек чел.-ч	112	2.24	107.530	240.87	25%	60.22
						3%	9.03		
									310.12
<b>8.</b>	<b>Э02-06-001-14;</b>	<b>Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм</b>				<b>100 м</b>	<b>16.13</b>	<b>816.58</b>	<b>13 171.41</b>
8.1.	з1-1053	Рабочий строитель среднего разряда 5,3	чел.-ч	5.01	80.8113	137.340	11 098.62	25%	3 292.85
8.2.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см <sup>2</sup> ), высокое 10 МПа (100 кгс/см <sup>2</sup> ) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.-ч	1.5	24.195	85.67	2 072.79	3%	493.93
									16 958.19
<b>9.</b>	<b>Э02-02-002-74;</b>	<b>Снятие заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм</b>				<b>100</b>	<b>0.02</b>	<b>12 043.36</b>	<b>240.87</b>
9.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	100 заглушек чел.-ч	112	2.24	107.530	240.87	25%	60.22
						3%	9.03		
									310.12
<b>10.</b>	<b>Э02-01-001-02;</b>	<b>Притирка запорной арматуры без снятия с места кран диаметром, мм - до 50</b>				<b>1 кран</b>	<b>2</b>	<b>77.42</b>	<b>154.84</b>
10.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	чел.-ч	0.72	1.44	107.530	154.84	25%	38.71
						3%	5.81		
									199.36
<b>11.</b>	<b>Э02-02-002-95;</b>	<b>Демонтаж полотенцесушителей из латунных хромированных труб (кв.68)</b>				<b>10 шт.</b>	<b>0.1</b>	<b>3 067.28</b>	<b>306.73</b>
11.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	24.8	2.48	119.770	297.03		
11.2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.4	0.04	8.72	0.35		
11.3.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1	0.01	935.00	9.35		
		<i>Накладные расходы</i>	(1)			210.14	2.10	25%	76.68

		<i>Сметная прибыль</i>					3%	11.50
		<i>Всего с НР и СП</i>						394.91
<b>12.</b>	<b>Э02-02-002-95;</b>	<b>Установка полотенцесушителей из латунных хромированных труб</b>	<b>10 шт.</b>		<b>0.1</b>	<b>8 747.68</b>		<b>874.77</b>
12. 1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	24.8	2.48	119.770		297.03
12. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.4	0.04	8.72		0.35
12. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1	0.01	<u>935.00</u>		<u>9.35</u>
			(1)			210.14		2.10
12. 4.	с103-9140-1	Муфта п/п переходная 40*32 белый	шт	20	2	10.56		21.12
12. 5.	с103-9140-2	Муфта комбинир разъемная (американка) ВР (32*1)	шт	20	2	176.66		353.32
12. 6.	с103-9140-3	Муфта п/п комбинир НР (32*1) белый	шт	20	2	96.80		193.60
		<i>Накладные расходы</i>					25%	218.69
		<i>Сметная прибыль</i>					3%	32.80
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 126.27
<b>13.</b>	<b>Ц102-01-001-01;</b>	<b>Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 2</b>	<b>1 система</b>		<b>1</b>	<b>2 310.62</b>		<b>2 310.62</b>
13. 1.	32-0011	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	188.390		504.89
13. 2.	32-0012	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	171.340		1 033.18
13. 3.	32-0013	Инженер III категории	чел.-ч	2.68	2.68	154.300		413.52
13. 4.	32-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	1.34	205.870		275.87
13. 5.	33-0011	Техник I категории	чел.-ч	0.67	0.67	124.130		83.17
		<i>Накладные расходы</i>					25%	577.66
		<i>Сметная прибыль</i>					3%	69.32
		<i>Всего с НР и СП</i>						2 957.59
<b>14.</b>		<b>Обход и осмотр надземного уличного газопровода по вх.д. 0800-006570 от 31.05.2021</b>	<b>руб</b>		<b>218.99</b>	<b>1.00</b>		<b>218.99</b>
<b>15.</b>		<b>Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение в месяц на 1 отключающее устройство до D 50мм по вх.д. 0800-006570 от 31.05.2021</b>	<b>руб</b>		<b>174.47</b>	<b>1.00</b>		<b>174.47</b>
<b>16.</b>		<b>Обход и осмотр подземного уличного газопровода по вх.д. 0800-006570 от 31.05.2021</b>	<b>руб</b>		<b>76.73</b>	<b>1.00</b>		<b>76.73</b>
<b>17.</b>		<b>Передача данных по сети по вх.д.100789585488 от 31.05.2021</b>	<b>руб</b>		<b>188.88</b>	<b>1.00</b>		<b>188.88</b>
<b>18.</b>		<b>Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов по вх.д.92 от 31.05.2021 (ИП Кашаевский С.А.)</b>	<b>руб</b>		<b>638.4</b>	<b>1.00</b>		<b>638.40</b>
<b>. ИТОГО ПО АКТУ</b>								<b>21 254.29</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>								<b>18 943.67</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-12)</b>								<b>4 411.55</b>



. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-12)		648.33
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		24 003.55
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -		2 310.62
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 13)		577.66
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 13)		69.32
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -		2 957.60
. ВСЕГО ПО АКТУ		26 961.15
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		4 989.21
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		717.65
Оплата основных рабочих		16 931.39
Сметная заработная плата		16 931.39
Трудозатраты осн. рабочих		124.5713
Нормативная трудоемкость		124.5713
Сметная стоимость материалов		2 230.71
Стоимость механизмов		2 092.19
Затраты на эксплуатацию машин		2 092.19
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)	0.03424	170.83
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)	0.03	21.53
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)	0.2	418.44
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		27 571.95

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.  
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.



Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

Для документов

М.П.

Принял: Председатель ТСЖ «Гагарина, 102»

  
(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марьчев

(должность, подпись, Ф.И.О)

/С.В. Лаврова

М.П.

Инвестор

Форма по ОКУД

Код
0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

--

В лице председателя ТСЖ «Гагарина, 102» Лавровой С.В. (кв.№50)

по ОКПО

--

Подрядчик (Субподрядчик)

по ОКПО

--

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" МАЙ

Объект:

Гагарина 102 содержание

Вид деятельности по ОКДП

--

Договор подряда (контракта)

номер

--

дата

--	--	--

Вид операции

--

Номер документа	Дата составления
1	30.06.2021

Отчетный период

с	по
01.05.2021	31.05.2021

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **26.975** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.231** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: **20.169** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".  
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Э01-03-001-58;</b>	<b>Подметание лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи</b>	<b>100 м2</b>		<b>104.4</b>	<b>103.16</b>	<b>10 769.44</b>
		<b>Объем: 1305*8</b>					
1.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.18	123.192	87.420	10 769.44
		<i>Накладные расходы</i>				25%	2 692.36
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	403.85
		<i>Всего с НР и СП</i>					13 865.65
<b>2.</b>	<b>Э01-03-001-39;</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи</b>	<b>100 м2</b>		<b>11.73</b>	<b>132.62</b>	<b>1 555.59</b>
		<b>Объем: 391*3</b>					
2.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.517	17.79441	87.420	1 555.59
		<i>Накладные расходы</i>				25%	388.90
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	58.33
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 002.82
<b>3.</b>	<b>Э01-03-001-43;</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи</b>	<b>100 м2</b>		<b>13.05</b>	<b>113.65</b>	<b>1 483.08</b>
		<b>Объем: 1305*1</b>					
3.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.3	16.965	87.420	1 483.08
		<i>Накладные расходы</i>				25%	370.77
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	55.62
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 909.47
<b>4.</b>	<b>Э01-01-001-36;</b>	<b>Уборка отмосток</b>	<b>100 м2</b>		<b>7.56</b>	<b>322.06</b>	<b>2 434.74</b>
		<b>Объем: 189*4</b>					
4.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	3.684	27.85104	87.420	2 434.74
		<i>Накладные расходы</i>				25%	608.68
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	73.04
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 116.47
<b>5.</b>	<b>Э01-01-001-68;</b>	<b>Очистка урн от мусора</b>	<b>100 урн</b>		<b>0.36</b>	<b>585.71</b>	<b>210.86</b>
		<b>Объем: 2*18</b>					
5.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	6.7	2.412	87.420	210.86
		<i>Накладные расходы</i>				25%	52.72
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	6.33
		<i>Всего с НР и СП</i>					269.90
<b>6.</b>	<b>Э01-01-001-38</b>	<b>Подметание территории</b>	<b>1000 м2</b>		<b>17.9586</b>	<b>116.62</b>	<b>2 094.30</b>
		<b>Объем: 997.7*18</b>					
6.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.334	23.956772	87.420	2 094.30
					4		



		<i>Накладные расходы</i>				25%		523.58	
		<i>Сметная прибыль</i>				3%		78.54	
		<i>Всего с НР и СП</i>						2 696.41	
<b>7.</b>	<b>Э01-01-001-41</b>	<b>Уборка детской площадки</b>	<b>1000 м2</b>	<b>3.864</b>	<b>145.73</b>	<b>563.10</b>			
7. 1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	<b>Объем: 322*12</b>						
		<i>Накладные расходы</i>	чел.-ч	1.667	6.441288	87.420			563.10
		<i>Сметная прибыль</i>				25%			140.78
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%			21.12
<b>8.</b>	<b>Э01-01-001-48;</b>	<b>Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора</b>	<b>100 м2</b>	<b>93.816</b>	<b>11.28</b>	<b>1 057.98</b>			
8. 1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	<b>Объем: 781.8*12</b>						
		<i>Накладные расходы</i>	чел.-ч	0.129	12.102264	87.420			1 057.98
		<i>Сметная прибыль</i>				25%			264.50
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%			39.67
<b>9.</b>	<b>С1.</b>	<b>Порошок Пемос 350 гр</b>							1 362.15
<b>10.</b>	<b>С2.</b>	<b>Белизна Пенза 1л</b>	руб	33.12	1.00	<b>33.12</b>			
<b>11.</b>	<b>С3.</b>	<b>Веник</b>	руб	18.4	1.00	<b>18.40</b>			
<b>12.</b>	<b>С4.</b>	<b>Полотно холстпрошивное 50*150</b>	руб	140	1.00	<b>140.00</b>			
<b>13.</b>	<b>С5.</b>	<b>Перчатки резиновые х/з</b>	руб	48.05	2.00	<b>96.10</b>			
<b>14.</b>	<b>С6.</b>	<b>Перчатки х/з хоз</b>	руб	26.7	1.00	<b>26.70</b>			
<b>15.</b>	<b>С7.</b>	<b>Бензин АИ-92</b>	руб	14.04	1.00	<b>14.04</b>			
<b>16.</b>	<b>С8.</b>	<b>Масло 2-х тактное для двух контактных двигателей</b>	руб	44.05	1.28	<b>56.38</b>			
<b>17.</b>	<b>С9.</b>	<b>Ведро строительное 16 л</b>	руб	215	0.06	<b>12.90</b>			
<b>18.</b>	<b>С10.</b>	<b>Мешки для мусора 240л</b>	руб	85	1.00	<b>85.00</b>			
<b>19.</b>	<b>С11.</b>	<b>Швабра с дер. ручкой</b>	руб	140	1.00	<b>140.00</b>			
<b>20.</b>	<b>С12.</b>	<b>Коорд Трам 2,4*245 С5019</b>	руб	180	1.00	<b>180.00</b>			
			руб	4.82	6.22	<b>29.98</b>			
		<b>. ИТОГО ПО АКТУ</b>							<b>21 001.71</b>
		<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>							<b>21 001.71</b>
		<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-8)</b>							<b>5 042.27</b>
		<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-8)</b>							<b>736.50</b>
		<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>							<b>26 780.48</b>
		<b>. ВСЕГО ПО АКТУ</b>							<b>26 780.48</b>

<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>			<b>5 042.27</b>
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>			<b>736.50</b>
Оплата основных рабочих			20 169.09
Сметная заработная плата			20 169.09
Трудозатраты осн. рабочих			230.71477
Нормативная трудоемкость			230.71477
Сметная стоимость материалов			832.62
<b>КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)</b>			
<b>КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)</b>	0.03424		172.65
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ</b>	0.03		22.10
			<b>26 975.23</b>

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.  
 Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.



Сдал: Директор ООО «Донком-Сервис 1»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель ТСЖ «Гагарина, 102»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/С.В. Лаврова

М.П.

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя ТСЖ «Гагарина, 102» Лавровой С.В. (кв.№50)

по ОКПО

Подрядчик (Субподрядчик)

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" ИЮНЬ

Объект:

Гагарина 102 Текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
2	31.07.2021

Отчетный период

с

по

01.06.2021

30.06.2021

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость:

**55.244** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

**0.328** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата:

**38.725** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".

Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>	<b>511.18</b>
		<b>Объем: 1067*1</b>					
1.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.268	119.770	511.18
		<i>Накладные расходы</i>				25%	127.80
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	15.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					654.31
<b>2.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>	<b>511.18</b>
		<b>Объем: 1067*1</b>					
2.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.268	119.770	511.18
		<i>Накладные расходы</i>				25%	127.80
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	15.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					654.31
<b>3.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы хвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>	<b>511.18</b>
		<b>Объем: 1067*1</b>					
3.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.268	119.770	511.18
		<i>Накладные расходы</i>				25%	127.80
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	15.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					654.31
<b>4.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы канализация: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.529</b>	<b>479.08</b>	<b>253.43</b>
		<b>Объем: 529*1</b>					
4.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	2.116	119.770	253.43
		<i>Накладные расходы</i>				25%	63.36
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	7.60
		<i>Всего с НР и СП</i>					324.39
<b>5.</b>	<b>Э02-01-001-11;</b>	<b>Ликвидация воздушных пробок в системе гвс - в стояке</b>	<b>1 стояк</b>		<b>2</b>	<b>60.22</b>	<b>120.43</b>
		<b>Объем: 1*1</b>					
5.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.56	1.12	107.530	120.43
		<i>Накладные расходы</i>				25%	30.11
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	4.52
		<i>Всего с НР и СП</i>					155.05
<b>6.</b>	<b>Э02-02-002-74;</b>	<b>Установка заглушек диаметром до 100 мм (на систему отопления)</b>	<b>100 заглушек</b>		<b>0.02</b>	<b>12 043.36</b>	<b>240.87</b>
		<b>Объем: 100*1</b>					
6.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	112	2.24	107.530	240.87
		<i>Накладные расходы</i>				25%	60.22

		Сметная прибыль				3%	9.03
		Всего с НР и СП					310.12
<b>7.</b>	<b>Э02-01-001-30</b>	<b>Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы</b>	<b>1000 м3 объема здания</b>		<b>1.067</b>	<b>409.69</b>	<b>437.14</b>
			<b>Объем: 1067.*1</b>				
7. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	3.81	4.06527	107.530	437.14
		Накладные расходы				25%	109.29
		Сметная прибыль				3%	16.39
		Всего с НР и СП					562.82
<b>8.</b>	<b>Э02-02-001-58</b>	<b>Промывка трубопроводов системы отопления</b>	<b>100 м3 здания</b>		<b>219.33</b>	<b>93.55</b>	<b>20 518.56</b>
8. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.87	190.8171	107.530	20 518.56
		Накладные расходы				25%	5 129.64
		Сметная прибыль				3%	769.45
		Всего с НР и СП					26 417.65
<b>9.</b>	<b>Э02-02-001-25</b>	<b>Демонтаж кранов, диаметр крана, мм: до 25</b>	<b>1 кран</b>		<b>8</b>	<b>95.47</b>	<b>763.73</b>
9. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.42	3.36	107.530	361.30
9. 2.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	0.42	3.36	119.770	402.43
		Накладные расходы				25%	190.93
		Сметная прибыль				3%	28.64
		Всего с НР и СП					983.30
<b>10.</b>	<b>Э02-01-002-35</b>	<b>Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.08</b>	<b>8 709.93</b>	<b>696.79</b>
10. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	81	6.48	107.530	696.79
		Накладные расходы				25%	174.20
		Сметная прибыль				3%	26.13
		Всего с НР и СП					897.12
<b>11.</b>	<b>С1.</b>	<b>Муфта стальная d15 Вн.р.</b>	<b>руб</b>		<b>16.5</b>	<b>8.00</b>	<b>132.00</b>
<b>12.</b>	<b>Э02-01-001-01</b>	<b>Притирка запорной арматуры без снятия с места кран диаметром, мм - до 25</b>	<b>кран</b>		<b>2</b>	<b>51.61</b>	<b>103.23</b>
12. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.48	0.96	107.530	103.23
		Накладные расходы				25%	25.81
		Сметная прибыль				3%	3.87
		Всего с НР и СП					132.91
<b>13.</b>	<b>Э02-06-001-14</b>	<b>Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (опрессовка)</b>	<b>100 м трубопро вода</b>		<b>16.13</b>	<b>816.58</b>	<b>13 171.41</b>





Всего с НР и СП

20.	Обход и осмотр надземного уличного газопровода по вх.д. 0800-008151 от 30.06.2021	руб	218.99	1.00	2 957.59
21.	Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение в месяц на 1 отключающее устройство до D 50мм по вх.д. 0800-008151 от 30.06.2021	руб	174.47	1.00	174.47
22.	Обход и осмотр подземного уличного газопровода по вх.д. 0800-008151 от 30.06.2021	руб	76.73	1.00	76.73
23.	Передача данных по сети по вх.д.100798199334 от 30.06.2021	руб	39.42	1.00	39.42
24.	Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов по вх.д.121 от 30.06.2021 (ИП Кашаевский С.А.)	руб	638.4	1.00	638.40
25.	Поверка Манометры, вановакуумметры показывающие по вх.д.331029/а от 28.06.2021	руб	115.38	1.00	115.38

. ИТОГО ПО АКТУ					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					42 723.06
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-10, 12-14, 16, 18)					40 412.44
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-10, 12-14, 16, 18)					9 633.04
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 431.55
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					51 477.03
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 19)					2 310.62
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 19)					577.66
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					69.32
. ВСЕГО ПО АКТУ					2 957.60
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					54 434.63
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					10 210.70
Оплата основных рабочих					1 500.87
Сметная заработная плата					38 725.08
Трудозатраты осн. рабочих					38 725.08
Нормативная трудоемкость					327.82367
Сметная стоимость материалов					327.82367
Стоимость механизмов					1 924.23
Затраты на эксплуатацию машин					2 073.75
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)					2 073.75
				0.03424	349.61

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)

**ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ**

0.03 45.03

0.2 414.75

55 244.02

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.  
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.



Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

*(Handwritten signature in blue ink)*  
(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель ТСЖ «Гагарина, 102»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/С.В. Лаврова

М.П.

Инвестор

Форма по ОКУД	Код
	0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя ТСЖ «Гагарина, 102» Лавровой С.В. (кв.№50)

по ОКПО

Подрядчик (Субподрядчик)

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марьчева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" ИЮНЬ

Объект:

Гагарина 102 Содержание

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	31.07.2021

Отчетный период	
с	по
01.06.2021	30.06.2021

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **27.845** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.244** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **21.361** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".  
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Э01-03-001-58;</b>	<b>Подметание лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи</b>	<b>100 м2</b>		<b>104.4</b>	<b>103.16</b>	<b>10 769.44</b>
			<b>Объем: 1305*8</b>				
1.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.18	123.192	87.420	10 769.44
		<i>Накладные расходы</i>				25%	2 692.36
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	403.85
		<i>Всего с НР и СП</i>					13 865.65
<b>2.</b>	<b>Э01-03-001-39;</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи</b>	<b>100 м2</b>		<b>11.73</b>	<b>132.62</b>	<b>1 555.59</b>
			<b>Объем: 391*3</b>				
2.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.517	17.79441	87.420	1 555.59
		<i>Накладные расходы</i>				25%	388.90
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	58.33
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 002.82
<b>3.</b>	<b>Э01-03-001-43;</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи</b>	<b>100 м2</b>		<b>13.05</b>	<b>113.65</b>	<b>1 483.08</b>
			<b>Объем: 1305*1</b>				
3.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.3	16.965	87.420	1 483.08
		<i>Накладные расходы</i>				25%	370.77
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	55.62
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 909.47
<b>4.</b>	<b>Э01-01-001-36;</b>	<b>Уборка отмосток</b>	<b>100 м2</b>		<b>7.56</b>	<b>322.06</b>	<b>2 434.74</b>
			<b>Объем: 189*4</b>				
4.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	3.684	27.85104	87.420	2 434.74
		<i>Накладные расходы</i>				25%	608.68
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	73.04
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 116.47
<b>5.</b>	<b>Э01-01-001-68;</b>	<b>Очистка урн от мусора</b>	<b>100 урн</b>		<b>0.36</b>	<b>585.71</b>	<b>210.86</b>
			<b>Объем: 2*18</b>				
5.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	6.7	2.412	87.420	210.86
		<i>Накладные расходы</i>				25%	52.72
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	6.33
		<i>Всего с НР и СП</i>					269.90
<b>6.</b>	<b>Э01-01-001-38</b>	<b>Подметание территории</b>	<b>1000 м2</b>		<b>17.9586</b>	<b>116.62</b>	<b>2 094.30</b>
			<b>Объем: 997.7*18</b>				
6.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.334	23.956772	87.420	2 094.30

		Накладные расходы					25%	523.58
		Сметная прибыль					3%	78.54
		Всего с НР и СП						2 696.41
<b>7.</b>	<b>Э01-01-001-41</b>	<b>Уборка детской площадки</b>	<b>1000 м2</b>	<b>5.796</b>	<b>145.73</b>	<b>844.65</b>		
			<b>Объем: 322*18</b>					
7.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.667	9.661932	87.420		844.65
		Накладные расходы					25%	211.16
		Сметная прибыль					3%	31.67
		Всего с НР и СП						1 087.49
<b>8.</b>	<b>Э01-01-001-48;</b>	<b>Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора</b>	<b>100 м2</b>	<b>140.724</b>	<b>11.28</b>	<b>1 586.97</b>		
			<b>Объем: 781.8*18</b>					
8.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	0.129	18.153396	87.420		1 586.97
		Накладные расходы					25%	396.74
		Сметная прибыль					3%	59.51
		Всего с НР и СП						2 043.22
<b>9.</b>	<b>Э01-01-001-102</b>	<b>Окраска известковыми составами бордюрного камня</b>	<b>100 м2</b>	<b>0.42</b>	<b>909.17</b>	<b>381.85</b>		
			<b>Объем: 42*1</b>					
9.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	10.4	4.368	87.420		381.85
		Накладные расходы					25%	95.46
		Сметная прибыль					3%	14.32
		Всего с НР и СП						491.63
<b>10.</b>	<b>С1.</b>	<b>Известь строительная комовая 3 сорт</b>	<b>руб</b>	<b>600</b>	<b>0.10</b>	<b>60.00</b>		
<b>11.</b>	<b>С2.</b>	<b>Полотно холстпрошивное 50*150</b>	<b>руб</b>	<b>48.05</b>	<b>2.00</b>	<b>96.10</b>		

**. ИТОГО ПО АКТУ**

<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>21 517.58</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-9)</b>	<b>21 517.58</b>
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-9)</b>	<b>5 340.37</b>
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>781.21</b>
<b>. ВСЕГО ПО АКТУ</b>	<b>27 639.16</b>
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>27 639.16</b>
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>5 340.37</b>
<b>Оплата основных рабочих</b>	<b>781.21</b>
<b>Сметная заработная плата</b>	<b>21 361.48</b>
<b>Трудозатраты осн. рабочих</b>	<b>21 361.48</b>
	<b>244.35455</b>

<b>Нормативная трудоемкость</b>		<b>244.35455</b>
<b>Сметная стоимость материалов</b>		<b>156.10</b>
<b>КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)</b>	<b>0.03424</b>	<b>182.85</b>
<b>КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)</b>	<b>0.03</b>	<b>23.44</b>
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ</b>		<b>27 845.45</b>

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.  
 Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.



Сдан: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

М.П.

Принял: Председатель ТСЖ «Гагарина, 102»

*(Handwritten signature in blue ink)*  
 (должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

(должность, подпись, Ф.И.О)

/С.В. Лаврова

М.П.



Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя ТСЖ «Гагарина, 102» Лавровой С.В. (кв.№50)

Подрядчик (Субподрядчик)

по ОКПО

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марьчева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" июль

Объект:

Гагарина 102 Текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
2	31.08.2021

Отчетный период

с

по

01.07.2021

31.07.2021

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **25.826** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.074** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **9.514** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".  
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>	<b>511.18</b>
		<b>Объем: 1067*1</b>					
1.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.268	119.770	511.18
		<i>Накладные расходы</i>				25%	127.80
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	15.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					654.31
<b>2.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>	<b>511.18</b>
		<b>Объем: 1067*1</b>					
2.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.268	119.770	511.18
		<i>Накладные расходы</i>				25%	127.80
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	15.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					654.31
<b>3.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы хвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>	<b>511.18</b>
		<b>Объем: 1067*1</b>					
3.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.268	119.770	511.18
		<i>Накладные расходы</i>				25%	127.80
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	15.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					654.31
<b>4.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы канализация: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.529</b>	<b>479.08</b>	<b>253.43</b>
		<b>Объем: 529*1</b>					
4.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	2.116	119.770	253.43
		<i>Накладные расходы</i>				25%	63.36
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	7.60
		<i>Всего с НР и СП</i>					324.39
<b>5.</b>	<b>Э02-01-001-11;</b>	<b>Ликвидация воздушных пробок в системе гвс - в стояке</b>	<b>1 стояк</b>		<b>6</b>	<b>60.22</b>	<b>361.30</b>
		<b>Объем: 1*1</b>					
5.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.56	3.36	107.530	361.30
		<i>Накладные расходы</i>				25%	90.33
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	13.55
		<i>Всего с НР и СП</i>					465.17
<b>6.</b>	<b>Э01-06-001-56</b>	<b>Ремонт металлических конструкций спортивных площадок (футбольные ворота)</b>	<b>шт.</b>		<b>1</b>	<b>397.12</b>	<b>397.12</b>
		<b>Объем: 1*1</b>					
6.1.	з1-0034	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	3	3	112.420	337.26
6.2.	х04-0251	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	0.2	0.2	84.08	16.82
6.3.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.1	0.1	19.22	1.92

6. 4.	c101-1523-1	Электроды "Арсенал" Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	шт	0.2	0.2	205.59	41.12	25%	99.28	3%	14.89	511.29
<b>7.</b>	<b>Э02-01-002-15</b>	<b>Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках диаметр трубопровода, мм: до 50 (установка хомута по л.сушитель кв.3)</b>	<b>1 место</b>		<b>1</b>	<b>69.79</b>	<b>69.79</b>					
7. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.37	0.37	107.530	39.79					
7. 2.	c101-2091-1	Хомут 40*60 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	шт	1	1	30.00	30.00	25%	17.45	3%	2.62	89.85
<b>8.</b>	<b>Э02-01-001-02</b>	<b>Притирка запорной арматуры без снятия с места кран диаметром, мм - до 50</b>	<b>1 кран</b>		<b>2</b>	<b>77.42</b>	<b>154.84</b>					
8. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	0.72	1.44	107.530	154.84	25%	38.71	3%	5.81	199.36
<b>9.</b>	<b>Э02-01-002-36</b>	<b>Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.01</b>	<b>11 075.59</b>	<b>110.76</b>					
9. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	103	1.03	107.530	110.76	25%	27.69	3%	4.15	142.60
<b>10.</b>	<b>Э02-02-001-34</b>	<b>Замена насосов</b>	<b>1 насос</b>		<b>1</b>	<b>6 895.60</b>	<b>6 895.60</b>					
10. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	7.8	7.8	107.530	838.73					
10. 2.	з1-0050	Рабочий среднего разряда 5	чел.-ч	7.8	7.8	132.880	1 036.46					
10. 3.	c300-0012-1	Насос циркуляционный VCP32 Valfex (80) Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	шт	1	1	5 020.40	5 020.40	25%	1 723.90	3%	258.59	8 878.08
<b>11.</b>	<b>Э02-01-001-02</b>	<b>Притирка запорной арматуры без снятия с места кран диаметром, мм - до 50</b>	<b>1 кран</b>		<b>2</b>	<b>77.42</b>	<b>154.84</b>					
11. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	0.72	1.44	107.530	154.84	25%	38.71	3%	5.81	199.36



<b>12.</b>	<b>Э02-05-003-03</b>	<b>Демонтаж модуля</b> (Модернизация эл.узла)	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>224.70</b>	<b>1 348.20</b>	
			<b>соединен ие</b>				
12. 1.	з1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	1.46	8.76	122.390	1 072.14
12. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.75	4.5	48.88	219.96
12. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	0.06	<u>935.00</u>	<u>56.10</u>
			(1)			210.14	12.61
		<i>Накладные расходы</i>				25%	337.05
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	50.56
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 735.81
<b>13.</b>	<b>Э02-05-003-03</b>	<b>Монтаж модуля</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>288.30</b>	<b>1 729.80</b>	
			<b>соединен ие</b>				
13. 1.	з1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	1.46	8.76	122.390	1 072.14
13. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.75	4.5	48.88	219.96
13. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	0.06	<u>935.00</u>	<u>56.10</u>
			(1)			210.14	12.61
13. 4.	с101-1522-1	Электроды Арсенал МР-3	кг	0.25	1.5	205.59	308.39
13. 5.	с509-0967-1	Прокладка паронитовая (80)	шт	0.667	4.002	11.74	46.98
13. 6.	с509-0967-2	Прокладка паронитовая (100)	шт	0.334	2.004	13.09	26.23
		<i>Накладные расходы</i>				25%	432.45
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	64.87
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 227.12
<b>14.</b>	<b>С1.</b>	Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10705 80 (89*3,5)	руб		823.57	1.00	<b>823.57</b>
<b>15.</b>	<b>С2.</b>	Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10705 80 (57*3,5)	руб		505.56	0.30	<b>151.67</b>
<b>16.</b>	<b>С3.</b>	Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10705 80 (76*3,5)	руб		365.75	0.40	<b>146.30</b>
<b>17.</b>	<b>С4.</b>	Кран шаровый латунный водяной ВР рычаг ST d15	руб		169.21	1.00	<b>169.21</b>
<b>18.</b>	<b>С5.</b>	Тройник стальной (Ди 89 (d80))	руб		540.98	2.00	<b>1 081.96</b>
<b>19.</b>	<b>С6.</b>	Переход стальной (Ди 89*57)	руб		144.43	2.00	<b>288.86</b>
<b>20.</b>	<b>С7.</b>	Клапан обратный чугунный 2х створчатый (d80)	руб		1045.33	1.00	<b>1 045.33</b>
<b>21.</b>	<b>С8.</b>	Шпилька резьбовая 4,8 Zn45 M16 1000мм	руб		187.55	1.00	<b>187.55</b>
<b>22.</b>	<b>С9.</b>	Шайбы плоские M16	руб		255.1	0.10	<b>25.51</b>
<b>23.</b>	<b>С10.</b>	Гайка шестигранная (M16)	руб		209.58	0.33	<b>69.16</b>
<b>24.</b>	<b>С11.</b>	Диск отрезной d125	руб		30	10.00	<b>300.00</b>

25.	Э02-04-001-12	Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничн ых клеток		0.2	1 077.93	215.59
25. 1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	9	1.8	119.770	215.59
		Накладные расходы				25%	53.90
		Сметная прибыль				3%	8.08
		Всего с НР и СП					277.57
26.	Э02-04-001-14	Осмотр вводных электрических щитков	100 шт.		0.01	2 231.32	22.31
26. 1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	18.63	0.1863	119.770	22.31
		Накладные расходы				25%	5.58
		Сметная прибыль				3%	0.84
		Всего с НР и СП					28.72
27.	Ц102-01-001-01;	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2	1 система		1	2 310.62	2 310.62
27. 1.	Э32-0011	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	188.390	504.89
27. 2.	Э32-0012	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	171.340	1 033.18
27. 3.	Э32-0013	Инженер III категории	чел.-ч	2.68	2.68	154.300	413.52
27. 4.	Э32-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	1.34	205.870	275.87
27. 5.	Э33-0011	Техник I категории	чел.-ч	0.67	0.67	124.130	83.17
		Накладные расходы				25%	577.66
		Сметная прибыль				3%	69.32
		Всего с НР и СП					2 957.59
28.		Обход и осмотр надземного уличного газопровода по вх.д. 0800-009923 от 30.07.2021	руб		218.99	1.00	218.99
29.		Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение в месяц на 1 отключающее устройство до D 50мм по вх.д. 0800-009923 от 30.07.2021	руб		174.47	1.00	174.47
30.		Обход и осмотр подземного уличного газопровода по вх.д. 0800-009923 от 30.07.2021	руб		76.73	1.00	76.73
31.		Передача данных по сети по вх.д.100806741681 от 30.07.2021	руб		46.26	1.00	46.26
32.		Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов по вх.д.148 от 30.07.2021 (ИП Кашаевский С.А.)	руб		638.4	1.00	638.40
33.		Услуги по организации доставки (экспедированию) по вх.д.1311905/0021 от 26.07.2021	руб		118.66	1.00	118.66

ИТОГО ПО АКТУ

21 120.37

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			18 809.75
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-13, 25, 26)			3 311.78
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-13, 25, 26)			483.36
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>			<b>22 604.89</b>
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -			2 310.62
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 27)			577.66
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 27)			69.32
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>			<b>2 957.60</b>
<b>. ВСЕГО ПО АКТУ</b>			<b>25 562.49</b>
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>			<b>3 889.44</b>
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>			<b>552.68</b>
Оплата основных рабочих			9 513.76
Сметная заработная плата			9 513.76
Трудозатраты осн. рабочих			74.0663
Нормативная трудоемкость			74.0663
Сметная стоимость материалов			11 035.75
Стоимость механизмов			570.86
Затраты на эксплуатацию машин			570.86
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)		0.03424	133.17
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)		0.03	16.58
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)		0.2	114.17
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ</b>			<b>25 826.41</b>

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.  
 Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.



Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

*(Handwritten signature in blue ink)*  
 (должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель ТСЖ «Гагарина, 102»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/С.В. Лаврова

М.П.



Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор \_\_\_\_\_  
 Заказчик (Генподрядчик) \_\_\_\_\_  
 В лице председателя ТСЖ «Гагарина, 102» Лавровой С.В. (кв.№50)  
 Подрядчик (Субподрядчик) \_\_\_\_\_  
 В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава  
 Стройка: \_\_\_\_\_  
 ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" ИЮЛЬ  
 Объект: \_\_\_\_\_  
 Гагарина 102 Содержание

Форма по ОКУД	Код	0322005	
по ОКПО			
по ОКПО			
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракта)	номер		
	дата		
Вид операции			
		Отчетный период	
		с	по
		01.07.2021	31.07.2021

Номер документа	Дата составления
1	31.08.2021

**А К Т**  
**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) \_\_\_\_\_ руб.

Сметная стоимость: **28.393** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.244** тыс. чел.ч  
 Сметная заработная плата: **21.413** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".  
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
			Кол-во механизаторов				

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Э01-03-001-58;</b>	<b>Подметание лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи</b>	<b>100 м2</b>		<b>104.4</b>	<b>103.16</b>	<b>10 769.44</b>
1.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 1305*8 чел.-ч	1.18	123.192	87.420 25% 3%	10 769.44 2 692.36 403.85 13 865.65
<b>2.</b>	<b>Э01-03-001-39;</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи</b>	<b>100 м2</b>		<b>11.73</b>	<b>132.62</b>	<b>1 555.59</b>
2.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 391*3 чел.-ч	1.517	17.79441	87.420 25% 3%	1 555.59 388.90 58.33 2 002.82
<b>3.</b>	<b>Э01-03-001-43;</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи</b>	<b>100 м2</b>		<b>13.05</b>	<b>113.65</b>	<b>1 483.08</b>
3.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 1305*1 чел.-ч	1.3	16.965	87.420 25% 3%	1 483.08 370.77 55.62 1 909.47
<b>4.</b>	<b>Э01-01-001-36;</b>	<b>Уборка отмосток</b>	<b>100 м2</b>		<b>7.56</b>	<b>322.06</b>	<b>2 434.74</b>
4.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 189*4 чел.-ч	3.684	27.85104	87.420 25% 3%	2 434.74 608.68 73.04 3 116.47
<b>5.</b>	<b>Э01-01-001-68;</b>	<b>Очистка урн от мусора</b>	<b>100 урн</b>		<b>0.36</b>	<b>585.71</b>	<b>210.86</b>
5.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 2*18 чел.-ч	6.7	2.412	87.420 25% 3%	210.86 52.72 6.33 269.90
<b>6.</b>	<b>Э01-01-001-38</b>	<b>Подметание территории</b>	<b>1000 м2</b>		<b>17.9586</b>	<b>116.62</b>	<b>2 094.30</b>
6.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	Объем: 997.7*18 чел.-ч	1.334	23.956772 4	87.420	2 094.30

								25%	523.58
								3%	78.54
									2 696.41
<b>7.</b>	<b>Э01-01-001-41</b>	<b>Уборка детской площадки</b>	<b>Объем: 322*18</b>	<b>1000 м2</b>	<b>5.796</b>	<b>145.73</b>	<b>844.65</b>		
7.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	1.667	9.661932	87.420	844.65	
		Накладные расходы					25%	211.16	
		Сметная прибыль					3%	31.67	
		Всего с НР и СП							1 087.49
<b>8.</b>	<b>Э01-01-001-48;</b>	<b>Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора</b>	<b>Объем: 781.8*18</b>	<b>100 м2</b>	<b>140.724</b>	<b>11.28</b>	<b>1 586.97</b>		
8.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	0.129	18.153396	87.420	1 586.97	
		Накладные расходы					25%	396.74	
		Сметная прибыль					3%	59.51	
		Всего с НР и СП							2 043.22
<b>9.</b>	<b>Э01-01-001-90</b>	<b>Выкашивание газонов</b>	<b>Объем: 781.8*1</b>	<b>1000 м2</b>	<b>0.7818</b>	<b>849.46</b>	<b>664.11</b>		
9.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3		чел.-ч	5.15	4.02627	107.530	432.94	
9.2.	х09-2402	Газонокосилки моторные		маш.-ч	3.5	2.7363	84.48	231.16	
		Накладные расходы					25%	166.03	
		Сметная прибыль					3%	24.90	
		Всего с НР и СП							855.04
10.	С1.	Бензин А-92					2.00	<b>88.70</b>	
11.	С2.	Порошок Пемос 350гр		руб		44.35		<b>33.12</b>	
12.	С3.	Перчатки ПВХ х/з хоз		руб		33.12		<b>14.04</b>	
13.	С4.	Перчатки х/з рез Мр.Бульк		руб		14.04		<b>26.70</b>	
14.	С5.	Белизна Пенза 1л		руб		26.7		<b>18.40</b>	
15.	С6.	Полотно холстпрошивное 50*150		руб		18.4		<b>96.10</b>	
16.	С7.	Коорд Трим 2,4мм*245м		руб		48.05		<b>14.46</b>	
				руб		4.82	3.00		
<b>ИТОГО ПО АКТУ</b>									
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>									<b>21 935.26</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-9)</b>									<b>21 935.26</b>
<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-9)</b>									<b>5 410.94</b>
									<b>791.80</b>



ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		28 138.00
. ВСЕГО ПО АКТУ		28 138.00
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		5 410.94
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		791.80
Оплата основных рабочих		21 412.57
Сметная заработная плата		21 412.57
Трудозатраты осн. рабочих		244.01282
Нормативная трудоемкость		244.01282
Сметная стоимость материалов		291.52
Стоимость механизмов		231.16
Затраты на эксплуатацию машин		231.16
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)	0.03424	185.27
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)	0.03	23.75
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)	0.2	46.23
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ</b>		<b>28 393.25</b>

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.  
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.



Сдан: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

документов

М.П.

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель ТСЖ «Гагарина, 102»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/С.В. Лаврова

М.П.

Инвестор	Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	
В лице председателя ТСЖ «Гагарина, 102» Лавровой С.В. (кв.№50)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марьчева А.Ф., действующего на основании Устава	по ОКПО	
Стройка:		
ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" АВГУСТ		
Объект:		
Гагарина 102 текущий ремонт		

Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракта)	номер	
	дата	
Вид операции		
Отчетный период		
	с	по
	01.08.2021	31.08.2021

Номер документа	Дата составления
2	30.09.2021

**А К Т**  
**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) \_\_\_\_\_ руб.

Сметная стоимость: **169.470** тыс. руб.  
 монтажных работ: **3.733** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.078** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **9.801** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".  
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах

1	ресурса	3	Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>	<b>511.18</b>
		<b>Объем: 1067*1</b>					
1.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4					
		<i>Накладные расходы</i>	чел.-ч	4	4.268	119.770	511.18
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	127.80
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	15.34
							654.31
<b>2.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>	<b>511.18</b>
		<b>Объем: 1067*1</b>					
2.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4					
		<i>Накладные расходы</i>	чел.-ч	4	4.268	119.770	511.18
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	127.80
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	15.34
							654.31
<b>3.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы хвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>	<b>511.18</b>
		<b>Объем: 1067*1</b>					
3.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4					
		<i>Накладные расходы</i>	чел.-ч	4	4.268	119.770	511.18
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	127.80
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	15.34
							654.31
<b>4.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы канализация: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.529</b>	<b>479.08</b>	<b>253.43</b>
		<b>Объем: 529*1</b>					
4.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4					
		<i>Накладные расходы</i>	чел.-ч	4	2.116	119.770	253.43
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	63.36
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	7.60
							324.39
<b>5.</b>	<b>Э02-01-001-11;</b>	<b>Ликвидация воздушных пробок в системе гвс - в стояке</b>	<b>1 стояк</b>		<b>6</b>	<b>60.22</b>	<b>361.30</b>
		<b>Объем: 1*1</b>					
5.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.56	3.36	107.530	361.30
		<i>Накладные расходы</i>				25%	90.33
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	13.55
		<i>Всего с НР и СП</i>					465.17
<b>6.</b>	<b>Э02-01-001-02</b>	<b>Притирка запорной арматуры без снятия с места кран диаметром, мм - до 50</b>	<b>1 кран</b>		<b>2</b>	<b>77.42</b>	<b>154.84</b>
		<b>Объем: 1*1</b>					



6.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	0.72	1.44	107.530	154.84
						25%	38.71
						3%	5.81
<b>7.</b>	<b>Э02-05-003-02</b>	<b>Монтаж модуля</b>					199.36
			<b>1</b>		<b>2</b>	<b>259.24</b>	<b>518.48</b>
			<b>соединение</b>				
7.1.	з1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	1.46	2.92	122.390	357.38
7.2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.75	1.5	48.88	73.32
7.3.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	0.02	<u>935.00</u>	<u>18.70</u>
			(1)			<u>210.14</u>	<u>4.20</u>
7.4.	с101-1522-1	Электроды Арсенал МР-3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	кг	0.168	0.336	205.59	69.08
						25%	129.62
						3%	19.44
<b>8.</b>	<b>С1.</b>	<b>Труба электросварная прямошовная ГОСТ 1070580 (57*3,5)</b>	руб		505.56	0.50	<b>252.78</b>
<b>9.</b>	<b>С2.</b>	<b>Переход стальной 57*38</b>	руб		66.88	2.00	<b>133.76</b>
<b>10.</b>	<b>С3.</b>	<b>Труба стальная ВГП ГОСТ 326275 (32*3,2)</b>	руб		398.42	0.50	<b>199.21</b>
<b>11.</b>	<b>С4.</b>	<b>Круг отрезной по металлу 125*1,2*22</b>	руб		21.78	5.00	<b>108.90</b>
<b>12.</b>	<b>Э02-01-002-44</b>	<b>Смена водомерных счетчиков диаметром до 65 мм</b>					
			<b>100</b>		<b>0.01</b>	<b>2 471 124.43</b>	<b>24 711.24</b>
			<b>прибор</b>				
12.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	234.7	2.347	107.530	252.37
12.2.	с101-2576-1	Шпилька резьбовая 45 (М16 1000м)	шт	100	1	215.71	215.71
12.3.	с101-2576-2	Гайка шестигранная М16	кг	33	0.33	209.58	69.16
12.4.	с301-1523-1	Питерфлоу РС 40-22-АС Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	шт	100	1	24 174.00	24 174.00
						25%	6 177.81
						3%	926.67
							31 815.72
<b>13.</b>	<b>Э02-05-003-01</b>	<b>Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм</b>					
			<b>1</b>		<b>1</b>	<b>3 001.53</b>	<b>3 001.53</b>
			<b>соединение</b>				
13.1.	з1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	0.96	0.96	122.390	117.49
13.2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.44	0.44	48.88	21.51
13.3.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	<u>935.00</u>	<u>9.35</u>
			(1)			<u>210.14</u>	<u>2.10</u>

13. 4.	c302-1485-1	Кран шаровый стальной фланцевый неполнопроходный LD (d50/40)	шт	1	1	2 179.32	2 179.32
13. 5.	c507-0983-1	Фланец стальной плоский приварной 10(40)	шт	2	2	323.29	646.58
13. 6.	c509-0966-1	Прокладка паронитовая d50	шт	4	4	6.82	27.28
		<i>Накладные расходы</i>				25%	750.38
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	112.56
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 864.47
14.	C5.	Переход стальной 57*45					
15.	C6.	Дюбель 6*40	руб		64.46	2.00	<b>128.92</b>
16.	C7.	Клипса d20	руб		1.5	10.00	<b>15.00</b>
17.	<b>Э02-01-001-02</b>	<b>Притирка запорной арматуры без снятия с места кран диаметром, мм - до 80</b>	руб		4	10.00	<b>40.00</b>
17. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	<b>1 кран</b>		<b>4</b>	<b>77.42</b>	<b>309.69</b>
		<i>Накладные расходы</i>	чел.-ч	0.72	2.88	107.530	309.69
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	77.42
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	11.61
							398.73
18.	<b>Э02-05-002-03</b>	<b>Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм (модернизация узла учета на системе отопления)</b>	<b>100 м трубопровода</b>		<b>0.024</b>	<b>107 145.86</b>	<b>2 571.50</b>
18. 1.	з1-0041	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	79.75	1.914	121.080	231.75
18. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.37	0.00888	252.550	2.24
18. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.27	0.00648	<u>593.56</u>	<u>3.85</u>
18. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	(1)			252.55	1.64
18. 5.	х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.1	0.0024	<u>670.81</u>	<u>1.61</u>
18. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	(1)			252.55	0.61
			маш.-ч	34.92	0.83808	3.04	2.55
			маш.-ч	1.4	0.0336	<u>935.00</u>	<u>31.42</u>
18. 7.	c302-3289-1	Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10705 80(89*3,5)	(1)			210.14	7.06
18. 8.	c302-3289-2	Труба электросварная ГОСТ 10705 80(57*3,5)	м	62.5	1.5	823.57	1 235.36
18. 9.	c302-3289-3	Труба стальная ВГП ГОСТ 3262 75(40*3,5)	м	17	0.408	505.56	206.27
18. 10.	c507-0778-1	Переход стальной (57*38)	м	21	0.504	289.30	145.81
18. 11.	c507-0778-2	Переход стальной (89*57)	шт	83.5	2.004	66.88	134.03
		<i>Накладные расходы</i>	шт	167	4.008	144.43	578.88
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	642.88
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	96.43
19.	<b>Э02-02-004-30</b>	<b>Установка термометров в оправе прямых и угловых</b>	<b>1 компл.</b>		<b>2</b>	<b>3 511.41</b>	<b>7 022.82</b>



19. 1.	з1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8		чел.-ч	0.31	0.62	117.320	72.74
19. 2.	с103-9910-1	Бобышка для монтажа термометров М27*2 (50мм)		шт	1	2	148.17	296.34
19. 3.	с301-1467-1	Оправа к термометру прямая М27*2 (100мм)		шт	1	2	419.87	839.74
19. 4.	с301-1467-2	Комплект термометров сопротивления платиновая КТС 50 с гильзами и бобышками		шт	1	2	2 907.00	5 814.00
		<i>Накладные расходы</i>					25%	1 755.71
		<i>Сметная прибыль</i>					3%	263.36
		<i>Всего с НР и СП</i>						9 041.88
<b>20.</b>	<b>Э02-02-004-28</b>	<b>Установка кранов для манометров</b>	<b>1 компл.</b>			<b>4</b>	<b>362.71</b>	<b>1 450.82</b>
20. 1.	з1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	0.22	0.88		122.390	107.70
20. 2.	с103-9910-1	Кран для манометра шаровой трехходовой с бабочкой со спуском G1/2	шт	0.5	2		351.56	703.12
20. 3.	с103-9910-2	Кран для манометра 116 186к с ручкой	шт	0.5	2		320.00	640.00
		<i>Накладные расходы</i>					25%	362.71
		<i>Сметная прибыль</i>					3%	54.41
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 867.93
<b>21.</b>	<b>Э02-01-002-35</b>	<b>Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм</b>	<b>100 шт.</b>			<b>0.03</b>	<b>27 486.49</b>	<b>824.59</b>
21. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	81	2.43		107.530	261.30
21. 2.	с302-1485-1	Кран шаровый латунный ВР/НР рычаг LD (15.40)	шт	66.8	2.004		182.60	365.93
21. 3.	с302-1485-2	Кран шаровый латунный ВР/НР рычаг LD (15.40)	шт	33.6	1.008		195.80	197.37
		<i>Накладные расходы</i>					25%	206.15
		<i>Сметная прибыль</i>					3%	30.92
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 061.66
<b>22.</b>	<b>Э02-02-003-09</b>	<b>Замена автоматических выключателей</b>	<b>1 выключа тель</b>			<b>3</b>	<b>966.50</b>	<b>2 899.49</b>
22. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	1.06	3.18		107.530	341.95
22. 2.	с300-0031-1	Источник питания ЦЭН6-1200 15	шт.	0.335	1.005		816.00	820.08
22. 3.	с300-0031-2	Источник питания ЦЭН6-120015	шт.	0.668	2.004		867.00	1 737.47
		<i>Накладные расходы</i>					25%	724.87
		<i>Сметная прибыль</i>					3%	108.73
		<i>Всего с НР и СП</i>						3 733.09
<b>23.</b>	<b>Э02-01-002-44</b>	<b>Смена водомерных счетчиков диаметром до 65 мм</b>	<b>100 приборо в</b>			<b>0.02</b>	<b>2 197 837.29</b>	<b>43 956.75</b>
23. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	234.7	4.694		107.530	504.75
23. 2.	с301-1523-1	Питерфлоу РС 32-15А-С (вкл БП)	шт	100	2		21 726.00	43 452.00
		<i>Накладные расходы</i>					25%	10 989.19



			Сметная прибыль		Всего с НР и СП		3%	1 648.38
<b>24.</b>	<b>302-01-004-27</b>	<b>Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм</b>	<b>100</b>	<b>0.05</b>	<b>8 340.02</b>	<b>417.00</b>		56 594.32
24. 1.	з1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	41.6	2.08	118.540	246.56	
24. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.0025	252.550	0.63	
24. 3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.05	0.0025	327.05	0.82	
24. 4.	с302-1239-1	Сгон стальной оцинкованный D15	(1)			252.55	0.63	
24. 5.	с302-1239-2	Сгон стальной D25	шт	60	3	28.60	85.80	
		Накладные расходы	шт	40	2	41.91	83.82	
		Сметная прибыль				25%	104.25	
		Всего с НР и СП				3%	15.64	
<b>25.</b>	<b>302-05-003-14</b>	<b>Установка тепловычислителя</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>21 681.45</b>	<b>21 681.45</b>		536.89
			<b>счетчик (водомер)</b>					
25. 1.	з1-0038	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	0.41	0.41	117.320	48.10	
25. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	935.00	9.35	
25. 3.	с301-3165-1	Тепловычислитель ТВ7-04	(1)			210.14	2.10	
		Накладные расходы	шт	1	1	21 624.00	21 624.00	
		Сметная прибыль				25%	5 420.36	
		Всего с НР и СП				3%	813.05	
<b>26.</b>	<b>302-05-003-01</b>	<b>Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>507.63</b>	<b>2 030.52</b>		27 914.87
			<b>соединение</b>					
26. 1.	з1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	0.96	3.84	122.390	469.98	
26. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.44	1.76	48.88	86.03	
26. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	0.04	935.00	37.40	
26. 4.	с101-1522-1	Электроды Арсенал	(1)			210.14	8.41	
26. 5.	с101-2576-1	Шпилька резьбовая 4,8 Zn 45 (м 14*1000мм)	кг	0.25	1	205.59	205.59	
26. 6.	с101-2576-2	Гайка шестигранная м14	шт	0.5	2	140.91	281.82	
26. 7.	с507-0983-1	Фланец стальной плоский приварной 10 (32)	кг	0.1	0.4	244.65	97.86	
		Накладные расходы	шт	1	4	212.96	851.84	
						25%	507.63	

		<i>Сметная прибыль</i>							
		<i>Всего с НР и СП</i>						3%	76.14
<b>27.</b>	<b>Э02-05-003-03</b>	<b>Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1 060.88</b>	<b>4 243.52</b>			2 614.29
			<b>соединен</b>						
			<b>ие</b>						
27. 1.	з1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	1.46	5.84	122.390	714.76		
27. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.75	3	48.88	146.64		
27. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	0.04	<u>935.00</u>	<u>37.40</u>		
			(1)			210.14	8.41		
27. 4.	с507-0985-1	Фланец стальной плоский приварной 10 (80)	шт	1	4	814.84	3 259.36		
27. 5.	с509-0967-1	Прокладка паронитовая (80)	шт	2	8	10.67	85.36		
		<i>Накладные расходы</i>							
		<i>Сметная прибыль</i>						25%	1 060.88
		<i>Всего с НР и СП</i>						3%	159.13
<b>28.</b>	<b>С8.</b>	<b>Круг отрезной по металлу 125*1,2*22</b>	<b>руб</b>	<b>21.78</b>	<b>21.00</b>	<b>457.38</b>			5 463.53
<b>29.</b>	<b>Э02-05-003-12</b>	<b>Установка трубки на манометры</b>	<b>1 шт.</b>	<b>4</b>	<b>193.52</b>	<b>774.09</b>			
29. 1.	з1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	1.47	5.88	113.650	668.26		
29. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.35	1.4	48.88	68.43		
29. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	0.04	<u>935.00</u>	<u>37.40</u>		
			(1)			210.14	8.41		
		<i>Накладные расходы</i>							
		<i>Сметная прибыль</i>						25%	193.52
		<i>Всего с НР и СП</i>						3%	29.03
<b>30.</b>	<b>С9.</b>	<b>Импульсная трубка прямая, внутренняя G1/2 наружная</b>	<b>руб.</b>	<b>737.4</b>	<b>2.00</b>	<b>1 474.80</b>			996.64
<b>31.</b>	<b>С10.</b>	<b>Устройство отборное прямое ЦО 11</b>	<b>руб.</b>	<b>510.07</b>	<b>2.00</b>	<b>1 020.14</b>			
<b>32.</b>	<b>Э02-05-003-13</b>	<b>Установка преобразователя давления</b>	<b>1 шт.</b>	<b>2</b>	<b>120.99</b>	<b>241.97</b>			
32. 1.	з1-0035	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	0.9	1.8	113.650	204.57		
32. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.02	0.04	<u>935.00</u>	<u>37.40</u>		
			(1)			210.14	8.41		
		<i>Накладные расходы</i>							
		<i>Сметная прибыль</i>						25%	60.49
		<i>Всего с НР и СП</i>						3%	9.07
<b>33.</b>	<b>С11.</b>	<b>Комуналец СДВ-И-М (1,6) и 20*1,5 преобразователь давления</b>	<b>руб</b>	<b>3264</b>	<b>2.00</b>	<b>6 528.00</b>			311.54
<b>34.</b>	<b>Э02-02-001-59</b>	<b>Демонтаж крана "Маевского" (воздушного)</b>	<b>100 шт.</b>	<b>0.05</b>	<b>2 754.71</b>	<b>137.74</b>			
34. 1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	23	1.15	119.770	137.74		

		<i>Накладные расходы</i>							
		<i>Сметная прибыль</i>						25%	34.44
		<i>Всего с НР и СП</i>						3%	5.17
<b>35.</b>	<b>Э02-02-001-59</b>	<b>Установка крана "Маевского" (воздушного)</b>	<b>100 шт.</b>			<b>0.05</b>		<b>7 264.71</b>	<b>363.24</b>
35. 1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	23		1.15		119.770	137.74
35. 2.	с300-0069-1	Кран Маевского D15	шт	100		5		45.10	225.50
		<i>Накладные расходы</i>							
		<i>Сметная прибыль</i>						25%	90.81
		<i>Всего с НР и СП</i>						3%	13.62
<b>36.</b>	<b>Ц102-01-001-01;</b>	<b>Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 2</b>	<b>1 система</b>			<b>1</b>		<b>2 310.62</b>	<b>2 310.62</b>
36. 1.	32-0011	Инженер I категории	чел.-ч	2.68		2.68		188.390	504.89
36. 2.	32-0012	Инженер II категории	чел.-ч	6.03		6.03		171.340	1 033.18
36. 3.	32-0013	Инженер III категории	чел.-ч	2.68		2.68		154.300	413.52
36. 4.	32-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34		1.34		205.870	275.87
36. 5.	33-0011	Техник I категории	чел.-ч	0.67		0.67		124.130	83.17
		<i>Накладные расходы</i>							
		<i>Сметная прибыль</i>						25%	577.66
		<i>Всего с НР и СП</i>						3%	69.32
<b>37.</b>		<b>Обход и осмотр надземного уличного газопровода по вх.д. 0800-011412 от 31.08.2021</b>	<b>руб</b>			<b>218.99</b>		<b>1.00</b>	<b>218.99</b>
<b>38.</b>		<b>Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение в месяц на 1 отключающее устройство до D 50мм по вх.д. 0800-011412 от 31.08.2021</b>	<b>руб</b>			<b>174.47</b>		<b>1.00</b>	<b>174.47</b>
<b>39.</b>		<b>Обход и осмотр подземного уличного газопровода по вх.д. 0800-011412 от 31.08.2021</b>	<b>руб</b>			<b>76.73</b>		<b>1.00</b>	<b>76.73</b>
<b>40.</b>		<b>Передача данных по сети по вх.д.100815133103 от 31.08.2021</b>	<b>руб</b>			<b>30.32</b>		<b>1.00</b>	<b>30.32</b>
<b>41.</b>		<b>Услуги по организации доставки (экспедированию) по вх.д.1451942/001 от 25.08.2021</b>	<b>руб</b>			<b>560</b>		<b>1.00</b>	<b>560.00</b>

**. ИТОГО ПО АКТУ**

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	<b>133 189.57</b>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 22)	<b>2 899.49</b>
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 22)	<b>724.87</b>
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>	<b>108.73</b>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	<b>3 733.09</b>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-7, 12, 13, 17-21, 23-27, 29, 32, 34, 35)	<b>127 979.46</b>
	<b>29 140.02</b>



. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-7, 12, 13, 17-21, 23-27, 29, 32, 34, 35)		4 357.60
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>		<b>161 477.08</b>
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -		2 310.62
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 36)		577.66
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 36)		69.32
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>		<b>2 957.60</b>
. <b>ВСЕГО ПО АКТУ</b>		<b>168 167.77</b>
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>		<b>30 442.55</b>
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>		<b>4 535.65</b>
Оплата основных рабочих		9 798.56
Оплата механизаторов		2.87
Сметная заработная плата		9 801.43
Трудозатраты осн. рабочих		78.095
Трудозатраты механизаторов		0.01138
Нормативная трудоемкость		78.10638
Сметная стоимость материалов		122 767.86
Стоимость механизмов		623.17
Затраты на эксплуатацию машин		620.30
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)	0.03424	1 042.35
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)	0.03	136.07
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)	0.2	124.06
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ</b>		<b>169 470.25</b>

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.  
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.



Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель ТСЖ «Гагарина, 102»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/С.В. Лаврова

М.П.

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор	Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	
В лице председателя ТСЖ «Гагарина, 102» Лавровой С.В. (кв.№50)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава	по ОКПО	
Стройка:		
ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" АВГУСТ		
Объект:		
Гагарина 102 содержание		
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракта)	номер	
	дата	
	Вид операции	
	Отчетный период	
	с	по
	01.08.2021	31.08.2021

Номер документа	Дата составления
1	30.09.2021

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **29.356** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.248** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **21.794** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".  
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Э01-03-001-58;</b>	<b>Подметание лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи</b>	<b>100 м2</b>		<b>104.4</b>	<b>103.16</b>	<b>10 769.44</b>
			<b>Объем: 1305*8</b>				
1.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.18	123.192	87.420	10 769.44
		<i>Накладные расходы</i>				25%	2 692.36
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	403.85
		<i>Всего с НР и СП</i>					13 865.65
2.	<b>Э01-03-001-39;</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи</b>	<b>100 м2</b>		<b>11.73</b>	<b>132.62</b>	<b>1 555.59</b>
			<b>Объем: 391*3</b>				
2.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.517	17.79441	87.420	1 555.59
		<i>Накладные расходы</i>				25%	388.90
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	58.33
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 002.82
3.	<b>Э01-03-001-43;</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи</b>	<b>100 м2</b>		<b>13.05</b>	<b>113.65</b>	<b>1 483.08</b>
			<b>Объем: 1305*1</b>				
3.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.3	16.965	87.420	1 483.08
		<i>Накладные расходы</i>				25%	370.77
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	55.62
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 909.47
4.	<b>Э01-01-001-36;</b>	<b>Уборка отмосток</b>	<b>100 м2</b>		<b>7.56</b>	<b>322.06</b>	<b>2 434.74</b>
			<b>Объем: 189*4</b>				
4.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	3.684	27.85104	87.420	2 434.74
		<i>Накладные расходы</i>				25%	608.68
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	73.04
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 116.47
5.	<b>Э01-01-001-68;</b>	<b>Очистка урн от мусора</b>	<b>100 урн</b>		<b>0.36</b>	<b>585.71</b>	<b>210.86</b>
			<b>Объем: 2*18</b>				
5.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	6.7	2.412	87.420	210.86
		<i>Накладные расходы</i>				25%	52.72
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	6.33
		<i>Всего с НР и СП</i>					269.90
6.	<b>Э01-01-001-38</b>	<b>Подметание территории</b>	<b>1000 м2</b>		<b>17.9586</b>	<b>116.62</b>	<b>2 094.30</b>
			<b>Объем: 997.7*18</b>				
6.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.334	23.956772	87.420	2 094.30



		<i>Накладные расходы</i>				25%	523.58
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	78.54
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 696.41
<b>7.</b>	<b>Э01-01-001-41</b>	<b>Уборка детской площадки</b>	<b>Объем: 322*18</b>	<b>1000 м2</b>	<b>5.796</b>	<b>145.73</b>	<b>844.65</b>
7.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	1.667	9.661932	87.420
		<i>Накладные расходы</i>					844.65
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	211.16
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	31.67
							1 087.49
<b>8.</b>	<b>Э01-01-001-48;</b>	<b>Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора</b>	<b>Объем: 781.8*18</b>	<b>100 м2</b>	<b>140.724</b>	<b>11.28</b>	<b>1 586.97</b>
8.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	0.129	18.153396	87.420
		<i>Накладные расходы</i>					1 586.97
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	396.74
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	59.51
							2 043.22
<b>9.</b>	<b>Э01-01-001-90</b>	<b>Выкашивание газонов</b>	<b>Объем: 781.8*1</b>	<b>1000 м2</b>	<b>0.7818</b>	<b>849.46</b>	<b>664.11</b>
9.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3		чел.-ч	5.15	4.02627	107.530
9.2.	х09-2402	Газонокосилки моторные		маш.-ч	3.5	2.7363	84.48
		<i>Накладные расходы</i>					231.16
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	166.03
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	24.90
							855.04
<b>10.</b>	<b>Э01-01-001-102</b>	<b>Окраска известковыми составами бордюрного камня</b>	<b>Объем: 42*1</b>	<b>100 м2</b>	<b>0.42</b>	<b>909.17</b>	<b>381.85</b>
10.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	10.4	4.368	87.420
		<i>Накладные расходы</i>					381.85
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	95.46
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	14.32
							491.63
<b>11.</b>	<b>С1.</b>	<b>Бензин А-92</b>		руб		44.85	<b>44.85</b>
<b>12.</b>	<b>С2.</b>	<b>Порошок Пемос 350гр</b>		руб		33.2	<b>33.20</b>
<b>13.</b>	<b>С3.</b>	<b>Перчатки х/з 4 нитка</b>		руб		13	<b>13.00</b>
<b>14.</b>	<b>С4.</b>	<b>Перчатки резин</b>		руб		26.7	<b>26.70</b>
<b>15.</b>	<b>С5.</b>	<b>Белизна Пенза 1л</b>		руб		18.4	<b>18.40</b>
<b>16.</b>	<b>С6.</b>	<b>Полотно холстпрошивное 50*150</b>		руб		48.05	<b>96.10</b>

17.	C7.	Коорд Трим 2,4мм*245м	руб	4.82	5.50	26.51
18.	C8.	Веник	руб	140	1.00	140.00
19.	C9.	Известь строительная комовая	руб	6000	0.06	360.00

. ИТОГО ПО АКТУ						22 784.35
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						22 784.35
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-10)						5 506.40
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-10)						806.12
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						29 096.87
. ВСЕГО ПО АКТУ						29 096.87
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						5 506.40
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						806.12
Оплата основных рабочих						21 794.42
Сметная заработная плата						21 794.42
Трудозатраты осн. рабочих						248.38082
Нормативная трудоемкость						248.38082
Сметная стоимость материалов						758.76
Стоимость механизмов						231.16
Затраты на эксплуатацию машин						231.16
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)				0.03424		188.54
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)				0.03		24.18
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)				0.2		46.23
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						29 355.82

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.  
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.



Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

М.П.

Принял: Председатель ТСЖ «Гагарина, 102»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

(должность, подпись, Ф.И.О)

/С.В. Лаврова

М.П.

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя ТСЖ «Гагарина, 102» Лавровой С.В. (кв.№50)

по ОКПО

Подрядчик (Субподрядчик)

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марьчева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" СЕНТЯБРЬ

Объект:

Гагарина 102 Текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
2	31.10.2021

Отчетный период

с

по

01.09.2021

30.09.2021

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость:

**280.901** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость:

**0.061** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата:

**7.624** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".  
Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>	<b>511.18</b>
		<b>Объем: 1067*1</b>					
1.1.	э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.268	119.770	511.18
		<i>Накладные расходы</i>				25%	127.80
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	15.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					654.31
<b>2.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>	<b>511.18</b>
		<b>Объем: 1067*1</b>					
2.1.	э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.268	119.770	511.18
		<i>Накладные расходы</i>				25%	127.80
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	15.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					654.31
<b>3.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы хвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>	<b>511.18</b>
		<b>Объем: 1067*1</b>					
3.1.	э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.268	119.770	511.18
		<i>Накладные расходы</i>				25%	127.80
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	15.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					654.31
<b>4.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы канализация: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.529</b>	<b>479.08</b>	<b>253.43</b>
		<b>Объем: 529*1</b>					
4.1.	э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	2.116	119.770	253.43
		<i>Накладные расходы</i>				25%	63.36
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	7.60
		<i>Всего с НР и СП</i>					324.39
<b>5.</b>	<b>Э02-01-001-11;</b>	<b>Ликвидация воздушных пробок в системе отопления</b>	<b>1 стояк</b>		<b>12</b>	<b>60.22</b>	<b>722.60</b>
5.1.	э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.56	6.72	107.530	722.60
		<i>Накладные расходы</i>				25%	180.65
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	27.10
		<i>Всего с НР и СП</i>					930.35
<b>6.</b>	<b>Э02-02-002-74</b>	<b>Снятие проглушек на системе отопления</b>	<b>100 заглушек</b>		<b>0.02</b>	<b>12 043.36</b>	<b>240.87</b>
6.1.	э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	112	2.24	107.530	240.87
		<i>Накладные расходы</i>				25%	60.22

		Сметная прибыль				3%	9.03
		Всего с НР и СП					310.12
<b>7.</b>	<b>Э02-01-001-30</b>	<b>Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы</b>	<b>1000 м3 объема здания</b>		<b>1.067</b>	<b>136.56</b>	<b>145.71</b>
7. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	1.27	1.35509	107.530	145.71
		Накладные расходы				25%	36.43
		Сметная прибыль				3%	5.46
		Всего с НР и СП					187.60
<b>8.</b>	<b>Э02-02-002-74</b>	<b>Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм (установка прокладок d80)</b>	<b>100 заглушек</b>		<b>0.02</b>	<b>12 043.36</b>	<b>240.87</b>
8. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	112	2.24	107.530	240.87
		Накладные расходы				25%	60.22
		Сметная прибыль				3%	9.03
		Всего с НР и СП					310.12
<b>9.</b>	<b>С1.</b>	<b>Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения</b>	<b>руб</b>		<b>126.94</b>	<b>0.50</b>	<b>63.47</b>
<b>10.</b>	<b>Э02-01-001-02</b>	<b>Притирка запорной арматуры без снятия с места кран диаметром, мм - до 50</b>	<b>1 кран</b>		<b>8</b>	<b>77.42</b>	<b>619.37</b>
10. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.72	5.76	107.530	619.37
		Накладные расходы				25%	154.84
		Сметная прибыль				3%	23.23
		Всего с НР и СП					797.44
<b>11.</b>	<b>Э02-01-002-35</b>	<b>Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.08</b>	<b>27 643.93</b>	<b>2 211.51</b>
11. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	81	6.48	107.530	696.79
11. 2.	с302-1485-1	Кран шаровой латунный водяной рычаг ВР СТ(D15)	шт	100	8	189.34	1 514.72
		Накладные расходы				25%	552.88
		Сметная прибыль				3%	82.93
		Всего с НР и СП					2 847.32
<b>12.</b>	<b>Э02-02-002-74</b>	<b>Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм (смена прокладок)</b>	<b>100 заглушек</b>		<b>0.06</b>	<b>13 016.19</b>	<b>780.97</b>
12. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	112	6.72	107.530	722.60
12. 2.	с509-0968-1	Прокладка паронитовая D80	шт	66.7	4.002	11.17	44.70
12. 3.	с509-0968-2	Прокладка паронитовая D50	шт	33.4	2.004	6.82	13.67
		Накладные расходы				25%	195.24
		Сметная прибыль				3%	29.29
		Всего с НР и СП					1 005.50

13.	С2.	Смазка силиконовая		руб		200	0.50	<b>100.00</b>
14.	<b>Э02-01-003-01</b>	<b>Замена перегоревшей электролампы</b>		<b>электр лампа</b>		<b>1</b>	<b>69.54</b>	<b>69.54</b>
14. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3		чел.-ч	0.095	0.095	107.530	10.22
14. 2.	с509-9012-1	Лампа светодиодная LED 7Вт E27 белый		шт	1	1	59.32	59.32
		<i>Накладные расходы</i>					25%	17.39
		<i>Сметная прибыль</i>					3%	2.61
		<i>Всего с НР и СП</i>						89.53
15.	<b>Э02-01-002-35</b>	<b>Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм (смена крана в подвале)</b>		<b>100 шт.</b>		<b>0.01</b>	<b>22 470.93</b>	<b>224.71</b>
15. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3		чел.-ч	81	0.81	107.530	87.10
15. 2.	с302-1485-1	Кран шаровой латунный ВР/ВР рычаг LD (15.40)		шт	100	1	137.61	137.61
		<i>Накладные расходы</i>					25%	56.18
		<i>Сметная прибыль</i>					3%	8.43
		<i>Всего с НР и СП</i>						289.31
16.	<b>Э02-01-002-15</b>	<b>Временная заделка свищей и трещин (хомут)</b>		<b>1 место</b>		<b>1</b>	<b>69.79</b>	<b>69.79</b>
16. 1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3		чел.-ч	0.37	0.37	107.530	39.79
16. 2.	с101-2091-1	Хомут 25*40		шт	1	1	30.00	30.00
		<i>Накладные расходы</i>					25%	17.45
		<i>Сметная прибыль</i>					3%	2.62
		<i>Всего с НР и СП</i>						89.85
17.	С3.	Коробка под автомат		руб		45	2.00	<b>90.00</b>
18.	<b>Ц102-01-001-01;</b>	<b>Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 2</b>		<b>1 система</b>		<b>1</b>	<b>2 310.62</b>	<b>2 310.62</b>
18. 1.	32-0011	Инженер I категории		чел.-ч	2.68	2.68	188.390	504.89
18. 2.	32-0012	Инженер II категории		чел.-ч	6.03	6.03	171.340	1 033.18
18. 3.	32-0013	Инженер III категории		чел.-ч	2.68	2.68	154.300	413.52
18. 4.	32-2001	Ведущий инженер		чел.-ч	1.34	1.34	205.870	275.87
18. 5.	33-0011	Техник I категории		чел.-ч	0.67	0.67	124.130	83.17
		<i>Накладные расходы</i>					25%	577.66
		<i>Сметная прибыль</i>					3%	69.32
		<i>Всего с НР и СП</i>						2 957.59
19.		<b>Обход и осмотр надземного уличного газопровода по вх.д. 0800-012651 от 30.09.2021</b>		<b>руб</b>		<b>218.99</b>	<b>1.00</b>	<b>218.99</b>
20.		<b>Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение в месяц на 1 отключающее устройство до D 50мм по вх.д. 0800-012651 от 30.09.2021</b>		<b>руб</b>		<b>174.47</b>	<b>1.00</b>	<b>174.47</b>



21.	Обход и осмотр подземного уличного газопровода по вх.д. 0800-012651 от 30.09.2021	руб	76.73	1.00	76.73
22.	Передача данных по сети по вх.д.100823594337 от 30.09.2021	руб	26.08	1.00	26.08
23.	Ремонт асфальто-бетонного покрытия по вх.д.1 от 10.09.2021 (ИП Еникаев Д.Х.)	руб	267246	1.00	267 246.00
24.	Смазка газового крана D 25-40мм по вх.д.0800-12651 от 30.09.2021	руб	74.23	1.00	74.23
25.	Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов по вх.д.228 от 30.09.2021	руб	638.4	1.00	638.40

. ИТОГО ПО АКТУ					278 131.90
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					275 821.28
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-8, 10-12, 14-16)					1 778.23
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-8, 10-12, 14-16)					253.33
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					277 852.84
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					2 310.62
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 18)					577.66
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 18)					69.32
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					2 957.60
. ВСЕГО ПО АКТУ					280 810.44
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 355.89
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					322.65
Оплата основных рабочих					7 623.51
Сметная заработная плата					7 623.51
Трудозатраты осн. рабочих					61.11009
Нормативная трудоемкость					61.11009
Сметная стоимость материалов					270 508.39
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)			0.03424		80.67
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)			0.03		9.68
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					280 900.79

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.



Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель ТСЖ «Гагарина, 102»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/С.В. Лаврова

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор \_\_\_\_\_  
 Заказчик (Генподрядчик) \_\_\_\_\_  
 В лице председателя ТСЖ «Гагарина, 102» Лавровой С.В. (кв.№50)  
 Подрядчик (Субподрядчик) \_\_\_\_\_  
 В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава  
 Стройка: \_\_\_\_\_  
 ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" СЕНТЯБРЬ  
 Объект: \_\_\_\_\_  
 Гагарина 102 Содержание

Форма по ОКУД	Код	0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракта)	номер	
	дата	
Вид операции		
		Отчетный период
	с	по
	01.09.2021	30.09.2021

Номер документа	Дата составления
1	31.10.2021

**А К Т**  
**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) \_\_\_\_\_ руб.

Сметная стоимость: **28.212** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.244** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **21.413** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".  
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Э01-03-001-58;</b>	<b>Подметание лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи</b>	<b>100 м2</b>		<b>104.4</b>	<b>103.16</b>	<b>10 769.44</b>
			<b>Объем: 1305*8</b>				
1.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.18	123.192	87.420	10 769.44
		<i>Накладные расходы</i>				25%	2 692.36
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	403.85
		<i>Всего с НР и СП</i>					13 865.65
<b>2.</b>	<b>Э01-03-001-39;</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи</b>	<b>100 м2</b>		<b>11.73</b>	<b>132.62</b>	<b>1 555.59</b>
			<b>Объем: 391*3</b>				
2.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.517	17.79441	87.420	1 555.59
		<i>Накладные расходы</i>				25%	388.90
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	58.33
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 002.82
<b>3.</b>	<b>Э01-03-001-43;</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи</b>	<b>100 м2</b>		<b>13.05</b>	<b>113.65</b>	<b>1 483.08</b>
			<b>Объем: 1305*1</b>				
3.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.3	16.965	87.420	1 483.08
		<i>Накладные расходы</i>				25%	370.77
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	55.62
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 909.47
<b>4.</b>	<b>Э01-01-001-36;</b>	<b>Уборка отмосток</b>	<b>100 м2</b>		<b>7.56</b>	<b>322.06</b>	<b>2 434.74</b>
			<b>Объем: 189*4</b>				
4.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	3.684	27.85104	87.420	2 434.74
		<i>Накладные расходы</i>				25%	608.68
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	73.04
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 116.47
<b>5.</b>	<b>Э01-01-001-68;</b>	<b>Очистка урн от мусора</b>	<b>100 урн</b>		<b>0.36</b>	<b>585.71</b>	<b>210.86</b>
			<b>Объем: 2*18</b>				
5.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	6.7	2.412	87.420	210.86
		<i>Накладные расходы</i>				25%	52.72
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	6.33
		<i>Всего с НР и СП</i>					269.90
<b>6.</b>	<b>Э01-01-001-38</b>	<b>Подметание территории</b>	<b>1000 м2</b>		<b>17.9586</b>	<b>116.62</b>	<b>2 094.30</b>
			<b>Объем: 997.7*18</b>				
6.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.334	23.956772	87.420	2 094.30




		<i>Накладные расходы</i>				25%	523.58
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	78.54
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 696.41
<b>7.</b>	<b>Э01-01-001-41</b>	<b>Уборка детской площадки</b>	<b>1000 м2</b>	<b>5.796</b>	<b>145.73</b>		<b>844.65</b>
			<b>Объем: 322*18</b>				
7.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.667	9.661932	87.420	844.65
		<i>Накладные расходы</i>				25%	211.16
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	31.67
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 087.49
<b>8.</b>	<b>Э01-01-001-48;</b>	<b>Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора</b>	<b>100 м2</b>	<b>140.724</b>	<b>11.28</b>		<b>1 586.97</b>
			<b>Объем: 781.8*18</b>				
8.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	0.129	18.153396	87.420	1 586.97
		<i>Накладные расходы</i>				25%	396.74
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	59.51
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 043.22
<b>9.</b>	<b>Э01-01-001-90</b>	<b>Выкашивание газонов</b>	<b>1000 м2</b>	<b>0.7818</b>	<b>849.46</b>		<b>664.11</b>
			<b>Объем: 781.8*1</b>				
9.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	5.15	4.02627	107.530	432.94
9.2.	х09-2402	Газонокосилки моторные	маш.-ч	3.5	2.7363	84.48	231.16
		<i>Накладные расходы</i>				25%	166.03
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	24.90
		<i>Всего с НР и СП</i>					855.04
10.	С1.	Перчатки х/з хоз			14.04	1.00	14.04
11.	С2.	Полотно холстпрошивное 50*150	руб		48.05	2.00	96.10

**. ИТОГО ПО АКТУ**

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	21 753.88
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-9)	21 753.88
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-9)	5 410.94
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>791.80</b>
<b>. ВСЕГО ПО АКТУ</b>	<b>27 956.62</b>
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>27 956.62</b>
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>5 410.94</b>
Оплата основных рабочих	791.80
Сметная заработная плата	21 412.57
	21 412.57

Трудозатраты осн. рабочих		244.01282
Нормативная трудоемкость		244.01282
Сметная стоимость материалов		110.14
Стоимость механизмов		231.16
Затраты на эксплуатацию машин		231.16
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)	0.03424	185.27
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)	0.03	23.75
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)	0.2	46.23
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ</b>		<b>28 211.87</b>

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.  
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.



Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель ТСЖ «Гагарина, 102»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/С.В. Лаврова

М.П.

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор

Форма по ОКУД	Код
	0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО	
---------	--

В лице председателя ТСЖ «Гагарина, 102» Лавровой С.В. (кв.№50)

по ОКПО	
---------	--

Подрядчик (Субподрядчик)

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО	
---------	--

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" ОКТЯБРЬ

Объект:

Гагарина 102 Текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер	
дата	

Вид операции

Номер документа	Дата составления
2	30.11.2021

Отчетный период	
с	по
01.10.2021	31.10.2021

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Сметная стоимость: **12.816** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.032** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: **4.468** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".

Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>	<b>511.18</b>
		<b>Объем: 1067*1</b>					
1.1.	э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.268	119.770	511.18
		<i>Накладные расходы</i>				25%	127.80
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	15.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					654.31
<b>2.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>	<b>511.18</b>
		<b>Объем: 1067*1</b>					
2.1.	э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.268	119.770	511.18
		<i>Накладные расходы</i>				25%	127.80
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	15.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					654.31
<b>3.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы хвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>	<b>511.18</b>
		<b>Объем: 1067*1</b>					
3.1.	э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.268	119.770	511.18
		<i>Накладные расходы</i>				25%	127.80
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	15.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					654.31
<b>4.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы канализация: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.529</b>	<b>479.08</b>	<b>253.43</b>
		<b>Объем: 529*1</b>					
4.1.	э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	2.116	119.770	253.43
		<i>Накладные расходы</i>				25%	63.36
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	7.60
		<i>Всего с НР и СП</i>					324.39
<b>5.</b>	<b>Э02-01-001-11;</b>	<b>Ликвидация воздушных пробок в системе гвс - в стояке</b>	<b>1 стояк</b>		<b>4</b>	<b>60.22</b>	<b>240.87</b>
5.1.	э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.56	2.24	107.530	240.87
		<i>Накладные расходы</i>				25%	60.22
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	9.03
		<i>Всего с НР и СП</i>					310.12
<b>6.</b>	<b>Э03-09-003-08</b>	<b>Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (&lt;Армофлекс&gt;), вспененного полиэтилена (&lt;Термофлекс&gt;) трубками</b>	<b>10 м трубопровода</b>		<b>0.3</b>	<b>11 593.72</b>	<b>3 478.11</b>
6.1.	э1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	3.52	1.056	122.390	129.24

6. 2.	x33-2101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0.39	0.117	7.57	0.89
6. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.25	0.075	<u>935.00</u>	<u>70.13</u>
			(1)			<u>210.14</u>	<u>15.76</u>
6. 4.	c104-0162-1	Трубка KFLEX 19*89 SOLAR HT (16)	м	10	3	1 092.62	3 277.86
		<i>Накладные расходы</i>				25%	869.53
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	130.43
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 478.07
7.	C1.	Стеклопластик рулонный теплоизоляционный РСТ 250л 100м	руб		6765	0.10	<b>676.50</b>
8.	C2.	Хомут 12*20	руб		20	1.00	<b>20.00</b>
9.	C3.	Хомут стяжка 3,6л 300мл 1уп	руб		250	1.00	<b>250.00</b>
10.	<b>Ц102-01-001-01;</b>	<b>Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2</b>	<b>1 система</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2 310.62</b>	<b>2 310.62</b>
10. 1.	32-0011	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	188.390	504.89
10. 2.	32-0012	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	171.340	1 033.18
10. 3.	32-0013	Инженер III категории	чел.-ч	2.68	2.68	154.300	413.52
10. 4.	32-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	1.34	205.870	275.87
10. 5.	33-0011	Техник I категории	чел.-ч	0.67	0.67	124.130	83.17
		<i>Накладные расходы</i>				25%	577.66
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	69.32
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 957.59
11.		<b>Обход и осмотр надземного уличного газопровода по вх.д. 0800-015060 от 29.10.2021</b>	<b>руб</b>		<b>218.99</b>	<b>1.00</b>	<b>218.99</b>
12.		<b>Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение в месяц на 1 отключающее устройство до D 50мм по вх.д. 0800-015060 от 29.10.2021</b>	<b>руб</b>		<b>174.47</b>	<b>1.00</b>	<b>174.47</b>
13.		<b>Обход и осмотр подземного уличного газопровода по вх.д. 0800-015060 от 29.10.2021</b>	<b>руб</b>		<b>76.73</b>	<b>1.00</b>	<b>76.73</b>
14.		<b>Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов за август, октябрь 2021г. (ИП Кашаевский С.А.)</b>	<b>руб</b>		<b>638.4</b>	<b>2.00</b>	<b>1 276.80</b>

. ИТОГО ПО АКТУ	<b>10 510.06</b>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	<b>8 199.44</b>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-6)	<b>1 376.49</b>
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-6)	<b>193.07</b>
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	<b>9 769.00</b>
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -	<b>2 310.62</b>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 10)	<b>577.66</b>

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 10)		69.32
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -		2 957.60
. ВСЕГО ПО АКТУ		12 726.60
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		1 954.15
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		262.39
Оплата основных рабочих		4 467.70
Сметная заработная плата		4 467.70
Трудозатраты осн. рабочих		31.616
Нормативная трудоемкость		31.616
Сметная стоимость материалов		5 971.35
Стоимость механизмов		71.01
Затраты на эксплуатацию машин		71.01
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)	0.03424	66.91
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)	0.03	7.87
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)	0.2	14.20
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ</b>		<b>12 815.58</b>

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.  
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.



Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель ТСЖ «Гагарина, 102»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/С.В. Лаврова

М.П.



Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя ТСЖ «Гагарина, 102» Лавровой С.В. (кв.№50)

по ОКПО

Подрядчик (Субподрядчик)

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" ОКТЯБРЬ

Объект:

Гагарина 102 Содержание

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	30.11.2021

Отчетный период

с

по

01.10.2021

31.10.2021

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **29.699** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.257** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **22.493** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".

Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
			Кол-во механизаторов				

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Э01-03-001-58;</b>	<b>Подметание лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи</b>	<b>100 м2</b>		<b>104.4</b>	<b>103.16</b>	<b>10 769.44</b>
		<b>Объем: 1305*8</b>					
1.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.18	123.192	87.420	10 769.44
		<i>Накладные расходы</i>				25%	2 692.36
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	403.85
		<i>Всего с НР и СП</i>					13 865.65
<b>2.</b>	<b>Э01-03-001-39;</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи</b>	<b>100 м2</b>		<b>11.73</b>	<b>132.62</b>	<b>1 555.59</b>
		<b>Объем: 391*3</b>					
2.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.517	17.79441	87.420	1 555.59
		<i>Накладные расходы</i>				25%	388.90
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	58.33
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 002.82
<b>3.</b>	<b>Э01-03-001-43;</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи</b>	<b>100 м2</b>		<b>13.05</b>	<b>113.65</b>	<b>1 483.08</b>
		<b>Объем: 1305*1</b>					
3.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.3	16.965	87.420	1 483.08
		<i>Накладные расходы</i>				25%	370.77
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	55.62
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 909.47
<b>4.</b>	<b>Э01-03-001-45</b>	<b>Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов (санобработка в подъездах)</b>	<b>100 м2</b>		<b>5.4</b>	<b>132.62</b>	<b>716.13</b>
		<b>Объем: 540*1</b>					
4.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.517	8.1918	87.420	716.13
		<i>Накладные расходы</i>				25%	179.03
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	26.85
		<i>Всего с НР и СП</i>					922.02
<b>5.</b>	<b>Э01-01-001-36;</b>	<b>Уборка отмосток</b>	<b>100 м2</b>		<b>7.56</b>	<b>322.06</b>	<b>2 434.74</b>
		<b>Объем: 189*4</b>					
5.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	3.684	27.85104	87.420	2 434.74
		<i>Накладные расходы</i>				25%	608.68
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	73.04
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 116.47
<b>6.</b>	<b>Э01-01-001-68;</b>	<b>Очистка урн от мусора</b>	<b>100 урн</b>		<b>0.36</b>	<b>585.71</b>	<b>210.86</b>
		<b>Объем: 2*18</b>					
6.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	6.7	2.412	87.420	210.86

		<i>Накладные расходы</i>					25%	52.72
		<i>Сметная прибыль</i>					3%	6.33
		<i>Всего с НР и СП</i>						269.90
<b>7.</b>	<b>Э01-01-001-38</b>	<b>Подметание территории</b>		<b>1000 м2</b>		<b>17.9586</b>	<b>116.62</b>	<b>2 094.30</b>
				<b>Объем: 997.7*18</b>				
7.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	1.334	23.956772	87.420	2 094.30
								4
		<i>Накладные расходы</i>					25%	523.58
		<i>Сметная прибыль</i>					3%	78.54
		<i>Всего с НР и СП</i>						2 696.41
<b>8.</b>	<b>Э01-01-001-41</b>	<b>Уборка детской площадки</b>		<b>1000 м2</b>		<b>5.796</b>	<b>145.73</b>	<b>844.65</b>
				<b>Объем: 322*18</b>				
8.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	1.667	9.661932	87.420	844.65
		<i>Накладные расходы</i>					25%	211.16
		<i>Сметная прибыль</i>					3%	31.67
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 087.49
<b>9.</b>	<b>Э01-01-001-48;</b>	<b>Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора</b>		<b>100 м2</b>		<b>140.724</b>	<b>11.28</b>	<b>1 586.97</b>
				<b>Объем: 781.8*18</b>				
9.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	0.129	18.153396	87.420	1 586.97
		<i>Накладные расходы</i>					25%	396.74
		<i>Сметная прибыль</i>					3%	59.51
		<i>Всего с НР и СП</i>						2 043.22
<b>10.</b>	<b>Э01-01-001-47</b>	<b>Уборка газонов - газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора (грабление)</b>		<b>100 м2</b>		<b>7.818</b>	<b>102.02</b>	<b>797.59</b>
				<b>Объем: 781.8*1</b>				
10.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	1.167	9.123606	87.420	797.59
		<i>Накладные расходы</i>					25%	199.40
		<i>Сметная прибыль</i>					3%	29.91
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 026.90
<b>11.</b>	<b>С1.</b>	<b>Перчатки рез Мр.Бульк</b>		<b>руб</b>		<b>26.7</b>	<b>1.00</b>	<b>26.70</b>
<b>12.</b>	<b>С2.</b>	<b>Перчатки х/з хоз</b>		<b>руб</b>		<b>13</b>	<b>1.00</b>	<b>13.00</b>
<b>13.</b>	<b>С3.</b>	<b>Порошок Sorti</b>		<b>руб</b>		<b>47</b>	<b>1.00</b>	<b>47.00</b>
<b>14.</b>	<b>С4.</b>	<b>Белизна Пенза</b>		<b>руб</b>		<b>18.4</b>	<b>1.00</b>	<b>18.40</b>
<b>15.</b>	<b>С5.</b>	<b>Полотно холстпрошивное 50*150</b>		<b>руб</b>		<b>48.05</b>	<b>2.00</b>	<b>96.10</b>
<b>16.</b>	<b>С6.</b>	<b>Веник</b>		<b>руб</b>		<b>140</b>	<b>1.00</b>	<b>140.00</b>



17.	C7.	Силиконовая смазка	руб	200	1.00	200.00
-----	-----	--------------------	-----	-----	------	--------

. ИТОГО ПО АКТУ						23 034.55
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						23 034.55
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-10)						5 623.34
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-10)						823.66
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						29 481.55
. ВСЕГО ПО АКТУ						29 481.55
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						5 623.34
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						823.66
Оплата основных рабочих						22 493.35
Сметная заработная плата						22 493.35
Трудозатраты осн. рабочих						257.30196
Нормативная трудоемкость						257.30196
Сметная стоимость материалов						541.20
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)				0.03424		192.54
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)				0.03		24.71
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						29 698.80

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.  
 Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.



Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

*(Handwritten signature in blue ink)*  
 (должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель ТСЖ «Гагарина, 102»

*(Handwritten signature in blue ink)*  
 (должность, подпись, Ф.И.О)

/С.В. Лаврова

М.П.

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя ТСЖ «Гагарина, 102» Лавровой С.В. (кв.№50)

по ОКПО

Подрядчик (Субподрядчик)

по ОКПО

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" НОЯБРЬ

Объект:

Гагарина 102 Текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
2	31.12.2021

Отчетный период

с

по

01.11.2021

30.11.2021

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **7.012** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.032** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: **4.479** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".

Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>	<b>511.18</b>
		<b>Объем: 1067*1</b>					
1.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.268	119.770	511.18
		<i>Накладные расходы</i>				25%	127.80
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	15.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					654.31
<b>2.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>	<b>511.18</b>
		<b>Объем: 1067*1</b>					
2.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.268	119.770	511.18
		<i>Накладные расходы</i>				25%	127.80
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	15.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					654.31
<b>3.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы хвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>	<b>511.18</b>
		<b>Объем: 1067*1</b>					
3.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	4.268	119.770	511.18
		<i>Накладные расходы</i>				25%	127.80
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	15.34
		<i>Всего с НР и СП</i>					654.31
<b>4.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы канализация: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.529</b>	<b>479.08</b>	<b>253.43</b>
		<b>Объем: 529*1</b>					
4.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	4	2.116	119.770	253.43
		<i>Накладные расходы</i>				25%	63.36
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	7.60
		<i>Всего с НР и СП</i>					324.39
<b>5.</b>	<b>Э02-01-001-11;</b>	<b>Ликвидация воздушных пробок в системе гвс - в стояке</b>	<b>1 стояк</b>		<b>6</b>	<b>60.22</b>	<b>361.30</b>
		<b>Объем: 1*1</b>					
5.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.56	3.36	107.530	361.30
		<i>Накладные расходы</i>				25%	90.33
		<i>Сметная прибыль</i>				3%	13.55
		<i>Всего с НР и СП</i>					465.17
<b>6.</b>	<b>Э02-01-003-01</b>	<b>Замена перегоревшей электролампы</b>	<b>электрол ампа</b>		<b>2</b>	<b>25.62</b>	<b>51.23</b>
		<b>Объем: 2*1</b>					
6.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.095	0.19	107.530	20.43
6.2.	с509-9012-1	Лампа накаливания ЛОН (40 Вт)	шт	1	2	15.40	30.80



		<i>Накладные расходы</i>					25%	12.81
		<i>Сметная прибыль</i>					3%	1.92
		<i>Всего с НР и СП</i>						65.96
<b>7.</b>	<b>Ц102-01-001-01;</b>	<b>Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов</b>	<b>1 система</b>	<b>1</b>	<b>2 310.62</b>	<b>2 310.62</b>		
7. 1.	32-0011	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	188.390		504.89
7. 2.	32-0012	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	171.340		1 033.18
7. 3.	32-0013	Инженер III категории	чел.-ч	2.68	2.68	154.300		413.52
7. 4.	32-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	1.34	205.870		275.87
7. 5.	33-0011	Техник I категории	чел.-ч	0.67	0.67	124.130		83.17
		<i>Накладные расходы</i>					25%	577.66
		<i>Сметная прибыль</i>					3%	69.32
		<i>Всего с НР и СП</i>						2 957.59
<b>8.</b>		<b>Обход и осмотр надземного уличного газопровода по вх.д. 0800-07629 от 30.11.2021</b>	<b>руб</b>	<b>218.99</b>	<b>1.00</b>	<b>218.99</b>		
<b>9.</b>		<b>Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение в месяц на 1 отключающее устройство до D 50мм по вх.д. 0800-017629 от 30.11.2021</b>	<b>руб</b>	<b>174.47</b>	<b>1.00</b>	<b>174.47</b>		
<b>10.</b>		<b>Обход и осмотр подземного уличного газопровода по вх.д. 0800-017629 от 30.11.2021</b>	<b>руб</b>	<b>76.73</b>	<b>1.00</b>	<b>76.73</b>		
<b>11.</b>		<b>Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов по вх.д.286 от 30.11.2021 (ИП Кашаевский С.А.)</b>	<b>руб</b>	<b>638.4</b>	<b>1.00</b>	<b>638.40</b>		
<b>12.</b>		<b>Передача данных по сети по вх.д.100831556117 от 31.10.2021</b>	<b>руб</b>	<b>34.91</b>	<b>1.00</b>	<b>34.91</b>		
<b>13.</b>		<b>Передача данных по сети по вх.д.100840184203 от 30.11.2021</b>	<b>руб</b>	<b>49.19</b>	<b>1.00</b>	<b>49.19</b>		

<b>. ИТОГО ПО АКТУ</b>								
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>								<b>5 702.81</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-6)</b>								<b>3 392.19</b>
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-6)</b>								<b>549.88</b>
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>								<b>69.08</b>
<b>СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>								<b>4 011.15</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 7)</b>								<b>2 310.62</b>
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 7)</b>								<b>577.66</b>
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -</b>								<b>69.32</b>
<b>. ВСЕГО ПО АКТУ</b>								<b>2 957.60</b>
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>								<b>6 968.75</b>
								<b>1 127.54</b>

<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>			
Оплата основных рабочих			138.40
Сметная заработная плата			4 479.32
Трудозатраты осн. рабочих			4 479.32
Нормативная трудоемкость			31.87
Сметная стоимость материалов			31.87
<b>КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)</b>			1 223.49
<b>КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)</b>	0.03424		38.61
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ</b>	0.03		4.15
			<b>7 011.51</b>

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.  
 Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.



Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель ТСЖ «Гагарина, 102»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/С.В. Лаврова

М.П.

Инвестор

Форма по ОКУД

Код
0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

--

В лице председателя ТСЖ «Гагарина, 102» Лавровой С.В. (кв.№50)

по ОКПО

--

Подрядчик (Субподрядчик)

по ОКПО

--

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" НОЯБРЬ

Объект:

Гагарина 102 Содержание

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	31.12.2021

Отчетный период	
с	по
01.11.2021	30.11.2021

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

Сметная стоимость: **33.474** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.263** тыс. чел.ч  
 Сметная заработная плата: **23.506** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".  
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Э01-03-001-58;</b>	<b>Подметание лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи</b>	<b>100 м2</b>		<b>104.4</b>	<b>103.16</b>	<b>10 769.44</b>
			<b>Объем: 1305*8</b>				
1.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.18	123.192	87.420	10 769.44
		Накладные расходы				25%	2 692.36
		Сметная прибыль				3%	403.85
		Всего с НР и СП					13 865.65
<b>2.</b>	<b>Э01-03-001-39;</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи</b>	<b>100 м2</b>		<b>11.73</b>	<b>132.62</b>	<b>1 555.59</b>
			<b>Объем: 391*3</b>				
2.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.517	17.79441	87.420	1 555.59
		Накладные расходы				25%	388.90
		Сметная прибыль				3%	58.33
		Всего с НР и СП					2 002.82
<b>3.</b>	<b>Э01-03-001-43;</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи</b>	<b>100 м2</b>		<b>13.05</b>	<b>113.65</b>	<b>1 483.08</b>
			<b>Объем: 1305*1</b>				
3.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.3	16.965	87.420	1 483.08
		Накладные расходы				25%	370.77
		Сметная прибыль				3%	55.62
		Всего с НР и СП					1 909.47
<b>4.</b>	<b>Э01-01-001-36;</b>	<b>Уборка отмосток</b>	<b>100 м2</b>		<b>7.56</b>	<b>322.06</b>	<b>2 434.74</b>
			<b>Объем: 189*4</b>				
4.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	3.684	27.85104	87.420	2 434.74
		Накладные расходы				25%	608.68
		Сметная прибыль				3%	73.04
		Всего с НР и СП					3 116.47
<b>5.</b>	<b>Э01-01-001-68;</b>	<b>Очистка урн от мусора</b>	<b>100 урн</b>		<b>0.36</b>	<b>585.71</b>	<b>210.86</b>
			<b>Объем: 2*18</b>				
5.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	6.7	2.412	87.420	210.86
		Накладные расходы				25%	52.72
		Сметная прибыль				3%	6.33
		Всего с НР и СП					269.90
<b>6.</b>	<b>Э01-01-001-38</b>	<b>Подметание территории</b>	<b>1000 м2</b>		<b>17.9586</b>	<b>116.62</b>	<b>2 094.30</b>
			<b>Объем: 997.7*18</b>				
6.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.334	23.956772	87.420	2 094.30
					4		

		<i>Накладные расходы</i>					25%	523.58
		<i>Сметная прибыль</i>					3%	78.54
		<i>Всего с НР и СП</i>						2 696.41
<b>7.</b>	<b>Э01-01-001-41</b>	<b>Уборка детской площадки</b>	<b>Объем: 322*18</b>	<b>1000 м2</b>		<b>5.796</b>	<b>145.73</b>	<b>844.65</b>
7.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	1.667	9.661932	87.420	844.65
		<i>Накладные расходы</i>					25%	211.16
		<i>Сметная прибыль</i>					3%	31.67
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 087.49
<b>8.</b>	<b>Э01-01-001-48;</b>	<b>Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора</b>	<b>Объем: 781.8*18</b>	<b>100 м2</b>		<b>140.724</b>	<b>11.28</b>	<b>1 586.97</b>
8.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	0.129	18.153396	87.420	1 586.97
		<i>Накладные расходы</i>					25%	396.74
		<i>Сметная прибыль</i>					3%	59.51
		<i>Всего с НР и СП</i>						2 043.22
<b>9.</b>	<b>Э01-01-001-08</b>	<b>Сдвигание свежевыпавшего снега</b>	<b>Объем: 400*5</b>	<b>1000 м2</b>		<b>2</b>	<b>888.80</b>	<b>1 777.60</b>
9.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	10.167	20.334	87.420	1 777.60
		<i>Накладные расходы</i>					25%	444.40
		<i>Сметная прибыль</i>					3%	66.66
		<i>Всего с НР и СП</i>						2 288.66
<b>10.</b>	<b>Э01-04-001-03</b>	<b>Уборка свежевыпавшего снега (трактор МТЗ - 80)</b>	<b>Объем: 997.7*3</b>	<b>1000 м2</b>		<b>2.9931</b>	<b>592.02</b>	<b>1 771.98</b>
10.1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов		чел.-ч	0.99	2.963169	252.550	748.35
10.2.	х01-0404	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 59 кВт (80 л.с.)		маш.-ч	0.99	2.963169	598.00	1 771.98
		<i>Накладные расходы</i>		(1)			252.55	748.35
		<i>Сметная прибыль</i>					25%	443.00
		<i>Всего с НР и СП</i>					3%	66.45
11.	С1.	Перчатки рез Клим						2 281.42
12.	С2.	Перчатки х/з хоз		руб		26.7	1.00	26.70
13.	С3.	Порошок Sorti		руб		14.04	2.00	28.08
14.	С4.	Белизна Пенза		руб		47	1.00	47.00
15.	С5.	Лопата Крепшш снеговая		руб		22	1.00	22.00
				руб		260	1.00	260.00

16.	С6.	Веник	руб	120	1.00	120.00
17.	С7.	Лопата штыковая прямоуг	руб	115	1.00	115.00
18.	С8.	Кальций гипохлорид	руб	132	1.00	132.00
19.	С9.	Концентрат минеральный	руб	6400	0.10	640.00
20.	С10.	Черенок для лопат	руб	40	2.00	80.00

. ИТОГО ПО АКТУ				25 999.99
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				25 999.99
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-10)				6 132.30
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-10)				900.00
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				33 032.29
. ВСЕГО ПО АКТУ				33 032.29
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				6 132.30
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				900.00
Оплата основных рабочих				748.35
Оплата механизаторов				23 505.58
Сметная заработная плата				260.32055
Трудозатраты осн. рабочих				2.963169
Трудозатраты механизаторов				263.28372
Нормативная трудоемкость				1 470.78
Сметная стоимость материалов				1 771.98
Стоимость механизмов				1 023.63
Затраты на эксплуатацию машин				
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)		0.03424		209.97
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)		0.03		27.00
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)		0.2		204.73
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				33 473.99

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.  
 Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель ТСЖ «Гагарина, 102»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/С.В. Лаврова



Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор	Форма по ОКУД	Код	0322005
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО		
В лице председателя ТСЖ «Гагарина, 102» Лавровой С.В. (кв.№50)	по ОКПО		
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО		
В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава	по ОКПО		
Стройка:			
ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" ДЕКАБРЬ			
Объект:			
Гагарина 102 текущий ремонт			
	Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракта)	номер	
		дата	
	Вид операции		
		Отчетный период	
		с	по
		01.12.2021	31.12.2021

Номер документа	Дата составления
2	31.01.2022

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) \_\_\_\_\_ руб.

Сметная стоимость: **6.915** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.032** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **4.459** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".  
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	302-04-001-11;	Осмотр системы отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		1.067	479.08	511.18
		Объем: 1067*1					

1. 1.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	4	4.268	119.770	25%	127.80	3%	15.34	511.18
<b>2.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>					<b>511.18</b>
					<b>Объем: 1067*1</b>						
2. 1.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	4	4.268	119.770	25%	127.80	3%	15.34	511.18
<b>3.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы хвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>1.067</b>	<b>479.08</b>					<b>511.18</b>
					<b>Объем: 1067*1</b>						
3. 1.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	4	4.268	119.770	25%	127.80	3%	15.34	511.18
<b>4.</b>	<b>Э02-04-001-11;</b>	<b>Осмотр системы канализация: устройства в чердачных и подвальных помещениях</b>	<b>1000 м2</b>		<b>0.529</b>	<b>479.08</b>					<b>253.43</b>
					<b>Объем: 529*1</b>						
4. 1.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	4	2.116	119.770	25%	63.36	3%	7.60	253.43
<b>5.</b>	<b>Э02-01-001-11;</b>	<b>Ликвидация воздушных пробок в системе гвс - в стояке</b>	<b>1 стояк</b>		<b>6</b>	<b>60.22</b>					<b>361.30</b>
5. 1.	31-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	0.56	3.36	107.530	25%	90.33	3%	13.55	361.30
<b>6.</b>	<b>Ц102-01-001-01;</b>	<b>Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТП)</b>	<b>1 система</b>		<b>1</b>	<b>2 310.62</b>					<b>2 310.62</b>
6. 1.	32-0011	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	188.390					504.89
6. 2.	32-0012	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	171.340					1 033.18
6. 3.	32-0013	Инженер III категории	чел.-ч	2.68	2.68	154.300					413.52
6. 4.	32-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	1.34	205.870					275.87
6. 5.	33-0011	Техник I категории Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	0.67	0.67	124.130	25%	577.66	3%	69.32	2 957.59
<b>7.</b>		<b>Обход и осмотр надземного уличного газопровода по вх.д. 0800-018925 от 29.12.2021</b>	<b>руб</b>		<b>218.99</b>	<b>1.00</b>					<b>218.99</b>



8.	Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение в месяц на 1 отключающее устройство до D 50мм по вх.д. 0800-018925 от 29.12.2021	руб	174.47	1.00	174.47
9.	Обход и осмотр подземного уличного газопровода по вх.д. 0800-018925 от 29.12.2021	руб	76.73	1.00	76.73
10.	Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов за декабрь 2021г. (ИП Кашаевский С.А.)	руб	638.4	1.00	638.40
11.	Передача данных по сети по вх.д.100848435224 от 31.12.2021	руб	53.99	1.00	53.99

. ИТОГО ПО АКТУ					5 621.47
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 310.85
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-5)					537.07
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-5)					67.16
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 915.08
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					2 310.62
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 6)					577.66
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 6)					69.32
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					2 957.60
. ВСЕГО ПО АКТУ					6 872.68
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 114.73
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					136.48
Оплата основных рабочих					4 458.89
Сметная заработная плата					4 458.89
Трудозатраты осн. рабочих					31.68
Нормативная трудоемкость					31.68
Сметная стоимость материалов					1 162.58
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)					38.17
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)			0.03424		4.09
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			0.03		6 914.94

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.  
 Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»



(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель ТСЖ «Гагарина, 102»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ С.В. Лаврова

М.П.



Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя ТСЖ «Гагарина, 102» Лавровой С.В. (кв.№50)

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" ДЕКАБРЬ

Объект:

Гагарина 102 Содержание

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	31.01.2022

Отчетный период

с

по

01.12.2021

31.12.2021

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **33.859** тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость: **0.258** тыс.чел.ч  
 Сметная заработная плата: **23.312** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-4 квартал по НБ: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия". Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 4 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Э01-03-001-58;</b>	<b>Подметание лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи</b>	<b>100 м2</b>		<b>104.4</b>	<b>103.16</b>	<b>10 769.44</b>
							<b>Объем: 1305*8</b>
1. 1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.18	123.192	87.420	10 769.44

						25%	2 692.36
						3%	403.85
							13 865.65
<b>2.</b>	<b>Э01-03-001-39;</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи</b>	<b>Объем: 391*3</b>	<b>100 м2</b>	<b>11.73</b>	<b>132.62</b>	<b>1 555.59</b>
2.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	1.517	17.79441	1 555.59
		<i>Накладные расходы</i>				87.420	1 555.59
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	388.90
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	58.33
<b>3.</b>	<b>Э01-03-001-43;</b>	<b>Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи</b>	<b>Объем: 1305*1</b>	<b>100 м2</b>	<b>13.05</b>	<b>113.65</b>	<b>1 483.08</b>
3.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	1.3	16.965	1 483.08
		<i>Накладные расходы</i>				87.420	1 483.08
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	370.77
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	55.62
<b>4.</b>	<b>Э01-01-001-36;</b>	<b>Уборка отмосток</b>	<b>Объем: 189*4</b>	<b>100 м2</b>	<b>7.56</b>	<b>322.06</b>	<b>2 434.74</b>
4.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	3.684	27.85104	2 434.74
		<i>Накладные расходы</i>				87.420	2 434.74
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	608.68
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	73.04
<b>5.</b>	<b>Э01-01-001-68;</b>	<b>Очистка урн от мусора</b>	<b>Объем: 2*18</b>	<b>100 урн</b>	<b>0.36</b>	<b>585.71</b>	<b>210.86</b>
5.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	6.7	2.412	210.86
		<i>Накладные расходы</i>				87.420	210.86
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	52.72
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	6.33
<b>6.</b>	<b>Э01-04-001-03</b>	<b>Уборка свежевыпавшего снега (трактор МТЗ - 80)</b>	<b>Объем: 997.7*3</b>	<b>1000 м2</b>	<b>2.9931</b>	<b>843.63</b>	<b>2 525.05</b>
6.1.	з1000-0001	Затраты труда машинистов		чел.-ч	1.32	3.950892	1 131.97
6.2.	х01-0404	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 59 кВт (80 л.с.)		маш.-ч	1.32	3.950892	2 525.05
		<i>Накладные расходы</i>		(1)		286.51	1 131.97
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	631.26
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	94.69
<b>7.</b>	<b>Э01-01-001-23</b>	<b>Очистка территорий от наледи и льда с предварительной обработкой хлоридами</b>	<b>Объем: 100*2</b>	<b>100 м2</b>	<b>2</b>	<b>947.11</b>	<b>1 894.22</b>
7.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	10.834	21.668	1 894.22
		<i>Накладные расходы</i>				87.420	1 894.22
						25%	473.56

		<i>Сметная прибыль</i>				3%	71.03
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 438.81
<b>8.</b>	<b>Э01-01-001-77</b>	<b>Подметание свежевыпавшего снега</b>	<b>Объем: 997.7*18</b>	<b>1000 м2</b>	<b>17.9586</b>	<b>204.04</b>	<b>3 664.24</b>
8.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	2.334	41.915372	87.420
		<i>Накладные расходы</i>					3 664.24
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	916.06
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	137.41
<b>9.</b>	<b>Э01-01-001-85</b>	<b>Подметание свежевыпавшего снега (сметание снега со ступенек и площадок)</b>	<b>Объем: 20*18</b>	<b>1000 м2</b>	<b>0.36</b>	<b>466.30</b>	<b>167.87</b>
9.1.	з1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	5.334	1.92024	87.420
		<i>Накладные расходы</i>					167.87
		<i>Сметная прибыль</i>				25%	41.97
		<i>Всего с НР и СП</i>				3%	6.30
10.	C1.	Перчатки резиновые					216.13
11.	C2.	Перчатки х/б		руб	41	1.00	<b>41.00</b>
12.	C3.	Порошок Sorti		руб	15	1.00	<b>15.00</b>
13.	C4.	Белизна Пенза		руб	47	1.00	<b>47.00</b>
14.	C5.	Полотно холстпрошивное 50*150		руб	22	1.00	<b>22.00</b>
15.	C6.	Веник		руб	53.24	2.00	<b>106.48</b>
16.	C7.	Ведро строительное 16		руб	126	1.00	<b>126.00</b>
17.	C8.	Ключ дубликат		руб	120	1.00	<b>120.00</b>
18.	C9.	Ключ дубликат (домофон)		руб	105.63	8.00	<b>845.04</b>
				руб	115.56	2.00	<b>231.12</b>

**. ИТОГО ПО АКТУ**

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	26 258.73
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-9)	26 258.73
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-9)	6 176.27
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>	<b>906.60</b>
<b>. ВСЕГО ПО АКТУ</b>	<b>33 341.60</b>
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>33 341.60</b>
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>6 176.27</b>
Оплата основных рабочих	906.60
Оплата механизаторов	22 180.04
Сметная заработная плата	1 131.97
Трудозатраты осн. рабочих	23 312.01
Трудозатраты механизаторов	253.71806
Нормативная трудоемкость	3.950892
	<b>257.66895</b>



<b>Сметная стоимость материалов</b>		<b>1 553.64</b>
<b>Стоимость механизмов</b>		<b>2 525.05</b>
<b>Затраты на эксплуатацию машин</b>		<b>1 393.08</b>
<b>КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)</b>	<b>0.03424</b>	<b>211.48</b>
<b>КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)</b>	<b>0.03</b>	<b>27.20</b>
<b>КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)</b>	<b>0.2</b>	<b>278.62</b>
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ</b>		<b>33 858.90</b>

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.  
 Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.



Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель ТСЖ «Гагарина, 102»

(должность, подпись, Ф.И.О)

/ С.В. Лаврова

М.П.