

Инвестор

форма по ОКПД

Код	0322005
-----	---------

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

--	--

В лице председателя ТСЖ «Флагман» Святкина С.В. (кв. №118)

по ОКПО

--	--

Подрядчик(Субподрядчик)

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

--	--

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Январь ✓

Объект:

Ульянова, д.97 текущий ремонт ✓

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракта)

номер	
дата	

Номер документа	Дата составления
2	26.02.21

Отчетный период	по
с	по
01.01.21	31.01.21

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по НВ: ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия*, Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

Сметная стоимость: **13.353** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0,051** тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: **6,709** тыс. руб.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизированых работ	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1.	Э02-04-001-11	Осмотр системы ГВС: устройства в чердачных и подвальных помещениях	4	1000 м2	2,671	479,08	1 279,62	

1.1. 31-0040

Рабочий среднего разряда 4

Объем: 2671*1

чел.-ч	4	10,684	119,770	1 279,62
--------	---	--------	---------	----------

1	2	3	4	5	6	7	8
1		Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП					
2.	Э02-04-001-11	Осмотр системы отопления: устройства в подвальных помещениях					
2.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 1347*1	1000 м2	1.347	479.08	645.32
				чел.-ч	4	5.388	119.770
						25%	645.32
						3%	47.99
							1 647.51
3.	Э02-04-001-11	Осмотр системы ХВС: устройства в подвальных помещениях					
3.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 1347*1	1000 м2	1.347	479.08	645.32
				чел.-ч	4	5.388	119.770
						25%	645.32
						3%	47.99
							161.33
							24.20
							830.85
4.	Э02-04-001-11	Осмотр системы канализации: устройства в чердачных и подвальных помещениях					
4.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 2671*1	1000 м2	2.671	479.08	1 279.62
				чел.-ч	4	10.684	119.770
						25%	1 279.62
						3%	319.91
							47.99
							1 647.51
5.	Э02-01-001-11	Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС - в стояке					
5.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		1 стояк	6	60.22	361.30
				чел.-ч	0.56	3.36	107.530
						25%	361.30
						3%	90.33
							13.55
							465.17
6.	Э02-01-002-36	Смена вентиляций и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм					
6.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		100 шт.	0.01	11 075.59	110.76
				чел.-ч	103	1.03	107.530
						25%	110.76
						3%	27.69
							4.15
							142.60
7.	С 1.	Кран шаровой латунный ВР/ВР рычаг LD(15.40)		шт	1	137.61	137.61
8.	Э02-01-003-01	Замена перегоревшей электроламп					
8.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		электрол лампа	6	12.77	76.62
				чел.-ч	0.11875	0.7125	107.530
						25%	19.16
						3%	2.87
							98.65
9.	С 2.	Лампа накаливания ЛОН (40 Вт)		шт	6	15.29	91.74

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Ц102-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТТ)	1	1	1	2 310.62	2 310.62
10.1.	32-0011	Инженер I категории	Чел.-ч	2,68	2,68	188,390	504,89
10.2.	32-0012	Инженер II категории	Чел.-ч	6,03	6,03	171,340	1 033,18
10.3.	32-0013	Инженер III категории	Чел.-ч	2,68	2,68	154,300	413,52
10.4.	32-2001	Ведущий инженер	Чел.-ч	1,34	1,34	205,870	275,87
10.5.	33-0011	Техник I категории	Чел.-ч	0,67	0,67	124,130	83,17
		Накладные расходы					83,17
		Сметная прибыль					25%
		Всего с НР и СП					3%
11.		Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	руб.	1893,22		1,00	1 893,22
12.		Техническое обслуживание ВДГО	руб	578,48		1,00	578,48
13.		Обход и осмотр надземного уличного газопровода	руб	339,73		1,00	339,73
14.		Обход и осмотр подземного уличного газопровода	руб	165,12		1,00	165,12
15.		Проверка на газоплотность КТ	руб	193,97		1,00	193,97
16.		Технический осмотр ГРПШ с одной линией редуцирования	руб	576,91		1,00	576,91
17.		Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение в месяц на 1 отключающее устройство Д 50-100мм	руб	643,36		1,00	643,36
18.		Передача данных по сети	руб	29,5		1,00	29,50

ИТОГО ПО АКТУ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	11 358,82
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-6, 8)	9 048,20
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-6, 8)	1 099,64
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	164,95
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДочНЫХ РАБОТ -	10 312,79
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 10)	2 310,62
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 10)	577,66
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДочНЫХ РАБОТ -	86,65
· ВСЕГО ПО АКТУ	2 974,93
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	13 287,72
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 677,30
	251,60

1	2	3	4	5	6	7	8
Оплата основных рабочих							6 709,18
Сметная заработная плата							6 709,18
Трудозаплаты осн. рабочих							50,7
Нормативная трудоемкость							50,7
Сметная стоимость материалов							4 649,64
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)							57,43
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)							7,55
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ							13 352,70

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
 Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Дюком-Сервис 1»

(должность, подпись, Ф.И.О.)

/ А.Ф. Маричев

М.П.

Принял: Председатель ТСК «Флигман»

М.П.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

/ С.В. Савкин



Инвестор

Форма по ОКД

Код
0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя ТСЖ «Флагман» Святкина С.В. (кв.№118)

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

В лице директора ООО «Донком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:

ООО «ДОНКОМ-СЕРВИС 1» Январь

Объект:

Ульянова, д.97 содержание

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа

Отчетный период
с по

1

01.01.21 31.01.21

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **52,327** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0,390** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: **34,995** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по №: ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия", Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Кол-во	Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
					на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Э01-03-001-58	Подметание лестничных площадок и маршей. Лестничные площадки и марши с 1го по 10й этажи	100 м2	122,48	103,16	12 634,50		

1.1. э1-0010

Рабочий среднего разряда 1

Объем: 1531 * 8

чел.-ч

1.18 144,5264

87,420

12 634,50

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ						25% 3%
2.	Э01-03-001-39 Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи						3 158.63 473.79 16 266.92
2.1.	Э1-0010 Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Объем: 459*3	100 м2	1.517	20.88909	87.420 25% 3%	1 826.12 456.53 68.48
3.	Э01-03-001-43 Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи						2 351.13
3.1.	Э1-0010 Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Объем: 1531*1	100 м2	1.3	19.903	87.420 25% 3%	1 739.92 434.98 65.25
4.	Э01-03-001-03 Уборка кабин лифтов пола - мытье						2 240.15
4.1.	Э1-0010 Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Объем: 6*19	100 м2	1.77	2.0178	87.420 25% 3%	176.40 44.10 6.62
5.	Э01-03-001-05 Уборка кабин лифтов. Стены и потолок - мытье						227.12
5.1.	Э1-0010 Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Объем: 57*2	100 м2	2.79	3.1806	87.420 25% 3%	278.05 69.51 10.43
6.	Э01-03-001-04 Уборка кабин лифтов (протирка зеркала)						357.99
6.1.	Э1-0010 Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Объем: 6*9	100 м2	0.54	1.14	174.84 87.420 25% 3%	94.41 23.60 3.54
7.	Э01-01-001-68 Очистка урн от мусора						121.55
7.1.	Э1-0010 Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Объем: 7*19	100 урн	6.7	1.33	585.71 87.420 25% 3%	779.00 194.75 29.21
							1 002.96

1	2	3	4	5	6	7	8	
8.	Э01-01-001-36	Уборка отмосток						
8.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 324*4	Чел.-ч	3,684	47,74464	87,420 25% 3%	4 173,84 1 043,46 156,52 5 373,82
9.	Э01-01-001-77	Подметание свежевыпавшего снега						
9.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 1940*13	Чел.-ч	2,334	58,86348	87,420 25% 3%	5 145,85 1 286,46 192,97 6 625,28
10.	Э01-01-001-02	Посыпка территории						
10.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 200,8*15	Чел.-ч	2,167	6,527004	87,420 25% 3%	570,59 142,65 21,40 734,63
11.	Э01-01-001-17	Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега						
11.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 200,8*4	Чел.-ч	2,984	23,967488	87,420 25% 3%	2 095,24 523,81 78,57 2 697,62
12.	Э01-01-001-28	Перекидывание снега и скола						
12.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 6*13	Чел.-ч	0,399	31,122	87,420 25% 3%	2 720,69 680,17 102,03 3 502,89
13.	Э01-04-001-01	Подметание свежевыпавшего снега, толщиной слоя до 2 см КО-707 (трактор МТЗ - 80)						
13.1.	Э1000-0001	Затраты труда машинистов	Объем: 1483*6	Чел.-ч	0,64	5,69472	252,550	1 438,20
13.2.	Х01-0410	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	1000 м2	Маш.-ч (1)	0,64	5,69472	699,71 252,55 25% 3%	3 984,65 1 438,20 996,16 149,42 5 130,24
			Итого:		8,898	447,81	3 984,65	3

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Э01-01-001-34	Укладка снега в валы или кучи					
14.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	МЗ		60	22.03	1 321.79
		Накладные расходы	чел.-ч	0.252	15.12	87.420	1 321.79
		Сметная прибыль				25%	330.45
		Всего с НР и СИ				3%	49.57
							1 701.80

15.	Услуги мини-погрузчика	по вх.д.4 от 19.01.2021 (Колесник Алексей Андреевич)	руб.	2900	1.00	2 900.00
16.	С1.	ч/с.Джебизна 1 л.	шт.	1	18.40	18.40
17.	С2.	Перчатки б-и нитка х/б с ПВХ с покрытием "Точка"Черная	пара	1	17.38	17.38
18.	С3.	Перчатки Резин.Др.Клин Л.	пара	1	26.70	26.70
19.	С4.	П.Ленос 350гр	шт	2	30.69	61.38
20.	С5.	Полотно холстопрощенное 50 м*150 см	п.м	2	48.05	96.10

ИТОГО ПО АКТУ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-14) 40 661,01

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-14) 9 385,26

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 407,79

· ВСЕГО ПО АКТУ 51 454,06

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 51 454,06

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 9 385,26

Оплата основных рабочих 1 407,79

Оплата механизаторов 33 556,40

Сметная заработная плата 1 438,20

Трудооценок осн. рабочих 34 994,60

Трудооценок механизаторов 383,8525

Нормативная трудоемкость 5.69472

Сметная стоимость материалов 389.54722

Стоимость механизмов 3 119.96

Загрязны на эксплуатацию машин 3 984.65

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) 2 546.45

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) 0.03424

0.03 42.23

**КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ**

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

1	2	3	4	5	6	7	8

0.2

509.29

52 326.93

Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

(должность, подпись, Ф.И.О.)

/ А.Ф. Маричев

М.П.

Принял: Председатель ТСЖ «Фрегатман»

(должность, подпись, Ф.И.О.)

/ С.В. Святкин

М.П.



Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

В лице Председателя ТСЖ «Флагман» Святкина С.В. (кв.№118)

Подрядчик(Субподрядчик)

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

Стройка:

ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» февраль ✓

Объект:

Ульянова, д.97 текущий ремонт ✓

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

Номер документа	Дата составления
2	31.03.21

номер	дата	Отчетный период	по
		с	по
		01.02.21	28.02.21

**А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда) _____ руб.

Сметная стоимость: **15.992** тыс. руб.
монтажных работ: **0.311** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.057** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **7.474** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по №: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия",
Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизированных работ	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Э02-04-001-11	Осмотр системы ГВС: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2	2,671	479,08	1 279,62		

Объем: 2671*1

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	4	10,684	119,770	1 279,62 25% 47,99 1 647,51
2.	Э02-04-001-11	Осмотр системы отопления: устройства в подвальных помещениях					645,32
2.1.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	4	5,388	119,770	645,32 25% 161,33 24,20 830,85
3.	Э02-04-001-11	Осмотр системы ХВС: устройства в подвальных помещениях					645,32
3.1.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	4	5,388	119,770	645,32 25% 161,33 24,20 830,85
4.	Э02-04-001-11	Осмотр системы канализации: устройства в чердачных и подвальных помещениях					1 279,62
4.1.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	4	10,684	119,770	1 279,62 25% 319,91 47,99 1 647,51
5.	Э02-01-001-11	Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС - в стояке					421,52
5.1.	31-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	0,56	3,92	107,530	421,52 25% 105,38 15,81 542,71
6.	Э02-02-002-95	Демонтаж полотенцесушителей из латунных хромированных труб					122,69
6.1.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	9,92	0,992	119,770	118,81
6.2.	ХЗ3-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	0,016	8,72	0,14
6.3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0,04	0,004	935,00	3,74
		Накладные расходы				210,14	0,84
		Сметная прибыль				25%	30,67
		Всего с НР и СП				4,60	4,60
7.	Э02-02-002-95	Установка полотенцесушителей из латунных хромированных труб					306,73
7.1.	31-0040	Рабочий среднего разряда 4	чел.-ч	24,8	2,48	119,770	297,03
7.2.	ХЗ3-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0,4	0,04	8,72	0,35

< 2021/2 * 19 * 1 >

1	2	3	4	5	6	7	8
7.3.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч (1)	0.1	0.01	935.00 210.14	9.35 2.10
		Накладные расходы				25%	76.68
		Сметная прибыль				3%	11.50
		Всего с НР и СП					394.91
8.	С1.	Муфта зажимная НР (Ду 15(1/2))	шт	1		683.32	683.32
9.	Э02-01-004-26	Смена стонков у трубопроводов диаметром до 20 мм	100 шт.	0.02		3 408.64	68.17
9.1.	э1-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	шт.-ч	28.7	0.574	118.540	68.04
9.2.	э1000-0001	Затраты труда машинистов	шт.-ч	0.02	0.0004	252.550	0.10
9.3.	х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одноконовые, высота подъема 45 м	Маш.-ч (1)	0.02	0.0004	322.05 252.55	0.13 0.10
		Накладные расходы				25%	17.04
		Сметная прибыль				3%	2.56
		Всего с НР и СП		2		26.07	87.77
10.	С2.	Стен стальной оцинкованный Ду15	шт.	2		9.24	18.48
11.	С3.	Контргайка Ду 15 один	шт.	2		24 136.79	241.37
12.	Э02-02-003-102	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.01		122.390	108.07
12.1.	э1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2	шт.-ч	88.3	0.883	179.813	78.69
12.2.	э1000-0001	Затраты труда машинистов	шт.-ч	1.36	0.0136	222.06	9.82
12.3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	Маш.-ч (1)	42.4	0.424	253.06	3.43
12.4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	Маш.-ч (1)	25.6	0.256	177.48	75.25
12.5.	х33-0206	Дрепи электрические	Маш.-ч	1.36	0.0136	8.72	2.23
12.6.	х40-0002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	Маш.-ч (1)			1 025.57 210.14	13.95 2.86
		Накладные расходы				25%	60.34
		Сметная прибыль				3%	9.05
		Всего с НР и СП		1		743.38	743.38
13.	С4.	ДБН Эконом-ЖКХ LED,6Вт,6,70Мл, СР180,с оптико-акустич. датч., антииванд. с защитой от краж1Р20,5000К	шт.	1		11 075.59	221.51
14.	Э02-01-002-36	Смена вентиля и клапана обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100 шт.	0.02		107.530	221.51
14.1.	э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	шт.-ч	103	2.06	25%	55.38
		Накладные расходы				3%	8.31
		Сметная прибыль					285.19
		Всего с НР и СП		2		137.61	275.22
15.	С5.	Кран шаровой лагунный ВР/ВР рычаг LD(15.40)	шт.	2			

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Ц102-01-001-01 Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТУ)	СИСТЕМА			1	2 310.62	2 310.62
16.1.	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	188.390	504.89	
16.2.	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	171.340	1 033.18	
16.3.	Инженер III категории	чел.-ч	2.68	2.68	154.300	413.52	
16.4.	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	1.34	205.870	275.87	
16.5.	Техник I категории	чел.-ч	0.67	0.67	124.130	83.17	
	Накладные расходы				25%	577.66	
	Сметная прибыль				3%	86.65	
	Всего с НР и СП	руб.	1893.22	1893.22	1.00	1 893.22	
17.	Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	руб	578.48	578.48	1.00	578.48	
18.	Техническое обслуживание ВДГО	руб	339.73	339.73	1.00	339.73	
19.	Обход и осмотр надземного уличного газопровода	руб	165.12	165.12	1.00	165.12	
20.	Обход и осмотр подземного уличного газопровода	руб	193.97	193.97	1.00	193.97	
21.	Проверка на газозаполненность КТ	руб	576.91	576.91	1.00	576.91	
22.	Технический осмотр ГРПШ с одной линией редуцирования	руб	643.36	643.36	1.00	643.36	
23.	Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение в месяц на 1 отключающее устройство Д 50-100мм	руб	30.57	30.57	1.00	30.57	
24.	Передача данных по сети					13 736.39	
	ИТОГО ПО АКТУ					241.37	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					60.34	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 12)					9.05	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 12)					310.76	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					11 184.40	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 247.63	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-7, 9, 14)					187.14	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-7, 9, 14)					12 619.17	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 310.62	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					577.66	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 16)					86.65	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 16)					2 974.93	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					15 904.86	
	ВСЕГО ПО АКТУ					1 885.63	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					282.84	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					7 395.48	
	Оплата основных рабочих					78.79	
	Оплата механизаторов					7 474.27	
	Сметная заработная плата					56.5	
	Трудозатраты осн. рабочих					4	

1	2	3	4	5	6	7	8
Трудозатраты механизаторов							0.44
Нормативная трудоемкость							56.9
Сметная стоимость материалов							6 193.90
Стоимость механизмов							147.01
Затраты на эксплуатацию машин							68.22
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)							8.49
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)							13.64
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)							0.2
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ							15 991.55

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
 Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдан: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

М.П.

Принял: Председатель ТСЖ «Флора»

М.П.

(подпись)
 (должность, подпись, Ф.И.О)

/ А.Ф. Марычев

(подпись)
 (должность, подпись, Ф.И.О)

/ С.В. Святкин



Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.210319) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004
Унифицированная форма № КС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор

Форма по ОКУД Код
0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКТО

В лице представителя ТСЖ «Флигман» Святкина С.В. (ка.№118)
Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКТО

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Маричева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКТО

Стройка: ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» февраль

Объект: Ульяновская, д.97 содержание

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракта)

номер	дата	Отчетный период	по
1	31.03.21	с	по
		01.02.21	28.02.21

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по №: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".
Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

Сметная стоимость: **48,833** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0,381** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **34,256** тыс. руб.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизмов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1.	Э01-03-001-58	Подметание лестничных площадок и маршей. Лестничные площадки и марши с 1го по 10й этажи	4	100 м2	122,48	7	103,16	12 634,50

1.1. 31-0010

Рабочий среднего разряда 1

Объем: 1531*8

чел.-ч

1.18 144,5264

87,420

12 634,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП					25% 3%
2.	Э01-03-001-39	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи					3 158.63 473.79 16 266.92
2.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 459*3	100 м2	1.517	20.88909	87.420 25% 3%
							1 826.12 456.53 68.48
3.	Э01-03-001-43	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи					2 351.13
3.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 1531*1	100 м2	1.3	19.903	87.420 25% 3%
							1 739.92 434.98 65.25
4.	Э01-03-001-03	Уборка кабин лифтов полы - мытье					2 240.15
4.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 6*15	100 м2	1.77	1.593	87.420 25% 3%
							139.26 34.82 5.22
5.	Э01-03-001-05	Уборка кабин лифтов. Стены и потолок - мытье					179.30
5.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 57*2	100 м2	2.79	3.1806	87.420 25% 3%
							278.05 69.51 10.43
6.	Э01-03-001-04	Уборка кабин лифтов (протирка зеркал)					357.99
6.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 6*10	100 м2	2	1.2	87.420 25% 3%
							104.90 26.23 3.93
7.	Э01-01-001-68	Очистка урн от мусора					135.06
7.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 7*19	100 урн	6.7	8.911	87.420 25% 3%
							779.00 194.75 29.21 1 002.96

1	2	3	4	5	6	7	8
13.2.	X01-0410	Тракторы на пневмокопесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	Маш.-ч (1)	0.8	5.932	699.21	4.150.68
		Накладные расходы				252.55	1.498.13
		Сметная прибыль				25%	1.037.67
		Всего с НР и СИ				3%	155.65
14.	Э01-01-001-34	Укладка снега в валы или кучи					5.344.00
14.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	МЗ		60	22.03	1.321.79
		Накладные расходы	Чел.-ч	0.252	15.12	87.420	1.321.79
		Сметная прибыль				25%	330.45
		Всего с НР и СИ				3%	49.57
15.	С1.	Полотно холстопрощивное 50 м*150 см			2	48.05	1.701.80
16.	С2.	Ч/с-дзбелитна 1 л.	л.м		2	48.05	96.10
17.	С3.	Веник-сорго прошивной	шт.		2	18.40	36.80
18.	С4.	Плата штакетная прямоугольная	шт		1	146.63	146.63
19.	С5.	П.Ленос 350-гр	шт		1	115.00	115.00
			шт		1	30.69	30.69

ИТОГО ПО АКТУ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

• **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-14)**

• **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-14)**

• **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -**

• **ВСЕГО ПО АКТУ**

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Оплата основных рабочих

Оплата механизаторов

Сметная заработная плата

Трудозатраты осн. рабочих

Трудозатраты механизаторов

Нормативная трудоемкость

Сметная стоимость материалов

37 333.74	37 333.74
37 333.74	37 333.74
9 227.13	9 227.13
1 384.07	1 384.07
47 944.94	47 944.94
47 944.94	47 944.94
9 227.13	9 227.13
1 384.07	1 384.07
32 757.84	32 757.84
1 498.13	1 498.13
34 255.97	34 255.97
374.71798	374.71798
5.932	5.932
380.64998	380.64998
425.22	425.22

1	2	3	4	5	6	7	8
Стоимость механизмов							
Затраты на эксплуатацию машин							
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)							4 150.68
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)							2 652.55
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)							315.94
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ							41.52
Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.							530.51
							48 832.91

Сдан: Директор ООО «Дюком-Сервис 1»

М.П.

Принял: Председатель ТСЖ «Филармония»

М.П.



(должность, подпись, Ф.И.О.)

(должность, подпись, Ф.И.О.)

/ А.Ф. Марчев

/ С.В. Святкин

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.210319) тел./факс (495) 347-33-01

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по МДС 81-35.2004

Инвестор

Форма по ОКУД Код
0322005

Заказчик (Генподрядчик)

В лице председателя ТСЖ «Флагман» Светкина С.В. (кв.№118)

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:

ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Март

по ОКПО

Объект:

Ульянова, д.97 содержание

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

А К Т

1 30.04.21

с по
01.03.21 31.03.21

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по №: ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия*
Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

Сметная стоимость: **47.796** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.312** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **28.003** тыс. руб.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизирован-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	объем	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Э01-03-001-58	Подметание лестничных площадок и маршей. Лестничные площадки и марши с 1го по 10й этаж	100 м2		122.48		103.16	12 634.50

1.1. э1-0010

Рабочий среднего разряда 1

Объем: 1531*8

чел.-ч

1.18 144.5264

87.420

12 634.50

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы						25%
	Сметная прибыль						3%
	Всего с НР и СП						
2.	Э01-03-001-39 Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи		100 м2	13.77	132.62	1 826.12	16 266.92
2.1.	Э1-0010 Рабочий среднего разряда 1	Объем: 459*3	чел.-ч	1.517	20.88909	87.420	1 826.12
	Накладные расходы					25%	456.53
	Сметная прибыль					3%	68.48
	Всего с НР и СП						2 351.13
3.	Э01-03-001-43 Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи		100 м2	15.31	113.65	1 739.92	
3.1.	Э1-0010 Рабочий среднего разряда 1	Объем: 1531*1	чел.-ч	1.3	19.903	87.420	1 739.92
	Накладные расходы					25%	434.98
	Сметная прибыль					3%	65.25
	Всего с НР и СП						2 240.15
4.	Э01-03-001-03 Уборка кабин лифтов полы - мытье		100 м2	1.32	154.73	204.25	
4.1.	Э1-0010 Рабочий среднего разряда 1	Объем: 6*22	чел.-ч	1.77	2.3364	87.420	204.25
	Накладные расходы					25%	51.06
	Сметная прибыль					3%	7.66
	Всего с НР и СП						262.97
5.	Э01-03-001-05 Уборка кабин лифтов. Стены и потолок - мытье		100 м2	1.14	243.90	278.05	
5.1.	Э1-0010 Рабочий среднего разряда 1	Объем: 57*2	чел.-ч	2.79	3.1806	87.420	278.05
	Накладные расходы					25%	69.51
	Сметная прибыль					3%	10.43
	Всего с НР и СП						357.99
6.	Э01-03-001-04 Уборка кабин лифтов (протирика зеркала)		100 м2	0.9	174.84	157.36	
6.1.	Э1-0010 Рабочий среднего разряда 1	Объем: 6*15	чел.-ч	2	1.8	87.420	157.36
	Накладные расходы					25%	39.34
	Сметная прибыль					3%	5.90
	Всего с НР и СП						202.60
7.	Э01-01-001-68 Очистка урн от мусора		100 урн	1.54	585.71	902.00	
7.1.	Э1-0010 Рабочий среднего разряда 1	Объем: 7*22	чел.-ч	6.7	10.318	87.420	902.00
	Накладные расходы					25%	225.50
	Сметная прибыль					3%	33.83
	Всего с НР и СП						1 161.33

1	2	3	4	5	6	7	8	
8.	Э01-01-001-36	Уборка отмоеток						
8.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Объем: 324*4	чел.-ч	3,684	47,74464	87,420 25% 3%	4 173,84 1 043,46 156,52 5 373,82
9.	Э01-01-001-77	Подметание свежевыпавшего снега						
9.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Объем: 1940*4	чел.-ч	2,334	18,11184	87,420 25% 3%	1 583,34 395,84 59,38 2 038,55
10.	Э01-01-001-02	Посылка территории						
10.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Объем: 200,8*6	чел.-ч	2,167	2,6108016	87,420 25% 3%	228,24 57,06 8,56 293,86
11.	Э01-01-001-17	Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега						
11.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Объем: 200,8*4	чел.-ч	2,984	23,967488	87,420 25% 3%	2 095,24 523,81 78,57 2 697,62
12.	Э01-01-001-28	Перекрытие снега и скола						
12.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Объем: 6*4	чел.-ч	0,399	9,576	87,420 25% 3%	837,13 209,28 31,39 1 077,80
13.	Э01-04-001-01	Подметание свежевыпавшего снега, толщиной слоя до 2 см КО-707 (трактор МТЗ - 80)						
13.1.	Э1000-0001	Затраты труда машинистов	Объем: 1483*3	чел.-ч	0,96	4,27104	252,550	1 078,65
13.2.	Х01-0410	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)		маш.-ч	0,96	4,27104	699,71	2 988,49
		Накладные расходы		(1)			252,55	1 078,65
		Сметная прибыль					25%	747,12
		Всего с НР и СИ					3%	112,07
								3 847,68

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Э01-01-001-34	Укладка снега в валы или кучи					
14.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 3*4 Чел.-ч	0.252	3.024	87.420 25% 3%	264.36 66.09 9.91
15.		Услуги мини-погрузчика по вх.д.27 от 18.03.2021 (ИП Бурова Татьяна Александровна)	Час		2	1 300.00	2 600.00
16.		Услуги экскаватор-погрузчика по вх.д.35 от 30.03.2021 (ИП Бурова Татьяна Александровна)	Час		3.5	1 300.00	4 550.00
17.	С 1.	Концентрат минеральный-галит, тип С, 1 сорт МРК по 1т	тонна		0.2	5 300.00	1 060.00
18.	С 2.	Ч/с-джембелана Пенка 1 л.	шт.		2	18.40	36.80
19.	С 3.	Перчатки 5-я нитка х/б с ПВХ с покрытием "Тонка"	пара		2	16.28	32.56
20.	С 4.	Перчатки х/з рез. Чистюля L	пара		1	56.56	56.56
21.	С 5.	Полотно холстопрощивное 50 м*150 см	п.м		2	48.05	96.10
22.	С 6.	П.Пенос 350гр	шт		1	33.12	33.12
23.	С 7.	Веник-сорго прошивной	шт		1	146.63	146.63

ИТОГО ПО АКТУ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-14)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-14)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

· **ВСЕГО ПО АКТУ**

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Оплата основных рабочих

Оплата механизаторов

Сметная заработная плата

Трудозатраты осн. рабочих

Трудозатраты механизаторов

Нормативная трудоемкость

38 524.61
38 524.61
7 478.21
1 121.73
47 124.55
47 124.55
7 478.21
1 121.73
26 924.35
1 078.65
28 003.00
307.98826
4.27104
312.2593

1	2	3	4	5	6	7	8
Сметная стоимость материалов							8 611,77
Стоимость механизмов							2 988,49
Затраты на эксплуатацию машин							1 909,84
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)						0,03424	256,05
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)						0,03	33,65
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)						0,2	381,97
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ							47 796,22

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. Претензий по выполненно условию Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

М.П.

Принял: Председатель ТСЖ «Флагман»

М.П.



/ А.Ф. Марычев

/ С.В. Святкин

Инвестор

Форма по ОКУД 0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя ТСЖ «Флагман» Святкина С.В. (ка.№118)

Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКПО

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Март

Объект:

Ульянова, д.97 текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракта)

номер дата

Номер документа

2 30.04.21

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Отчетный период
с по
01.03.21 31.03.21

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **26.180** тыс. руб.

монтажных работ: **0.388** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.081** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: **10.470** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по №: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия"
Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ под. норматива, код ресурса	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизмов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Э02-04-001-11	Оснотгр системы ГВС: устройства в чердачных и подвальных помещениях						
			1000 м2		2.671		479.08	
							1 279.62	

Объем: 2671*1

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	4	10,684	119,770	1 279,62
						25%	319,91
						3%	47,99
							1 647,51
2.	Э02-04-001-11	Осмотр системы отопления: устройства в подвальных помещениях	1000 м2		1,347	479,08	645,32
2.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	4	5,388	119,770	645,32
						25%	161,33
						3%	24,20
							830,85
3.	Э02-04-001-11	Осмотр системы ХВС: устройства в подвальных помещениях	1000 м2		1,347	479,08	645,32
3.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	4	5,388	119,770	645,32
						25%	161,33
						3%	24,20
							830,85
4.	Э02-04-001-11	Осмотр системы канализации: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		2,671	479,08	1 279,62
4.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	4	10,684	119,770	1 279,62
						25%	319,91
						3%	47,99
							1 647,51
5.	Э02-01-001-11	Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС - в стояке	1 стояк		7	60,22	421,52
5.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	0,56	3,92	107,530	421,52
						25%	105,38
						3%	15,81
							542,71
6.	Э02-02-002-61	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопрово		0,08	24 619,44	1 969,56
6.1.	Э1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	162,4	12,992	122,390	1 590,09
6.2.	Э1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,9	0,472	252,550	119,20
6.3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	Маш.-ч	0,06	0,0048	593,56	2,85
			(1)			252,55	1,21
6.4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	Маш.-ч	0,04	0,0032	670,81	2,15
			(1)			252,55	0,81
6.5.	Х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	Маш.-ч	5,8	0,464	757,02	351,28
			(1)			252,55	117,18

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч (1)	0.31	0.0248	935.00 210.14	23.19 5.21
		Накладные расходы				25%	492.39
		Сметная прибыль				3%	73.86
		Всего с НР и СП					2 535.81
7.	С 1.	Труба полипропиленовая армированная стекловолокном SDR 6 PN 25(4 метра) (40*6,7)	шт.	2	677.93	1 355.86	
8.	С 2.	Американка п/п 32-20 внутр.р	шт.	1	220.00	220.00	
9.	С 3.	Круг отрезной по металлу 125*1,2*22	шт.	6	24.97	149.82	
10.	С 4.	Муфта комбинированная наружная резьба (25*1)	шт	4	132.88	531.52	
11.	С 5.	Муфта комбинированная разъемная (американка) с внутренней резьбой (25*1)	шт	2	164.78	329.56	
12.	С 6.	Муфта переходная ВН/НР(40*20)	шт.	1	10.78	10.78	
13.	С 7.	Муфта соединительная (40)	шт.	4	18.81	75.24	
14.	С 8.	Тройник полипропиленовый переходной (40*20*40)	шт.	4	42.60	170.40	
15.	С 9.	Тройник полипропиленовый переходной (40*25*40)	шт.	3	36.30	108.90	
16.	С 10.	Угольник полипропиленовый 45 (25)	шт.	6	6.60	39.60	
17.	Э02-02-002-113	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопро вода	0.04	33 638.29	1 345.53	
17. 1.	э1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	190.24	7.6096	122.390	931.34
17. 2.	э1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.42	0.5368	252.550	135.57
17. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	Маш.-ч (1)	0.05	0.002	593.56	1.19
17. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	Маш.-ч (1)	0.03	0.0012	252.55	0.51
17. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	Маш.-ч (1)	13.34	0.5336	252.02	403.97
17. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч (1)	0.22	0.0088	252.55 935.00	134.76 8.23
		Накладные расходы				25%	210.14
		Сметная прибыль				25%	1.85
		Всего с НР и СП				3%	336.38
							50.46
							1 732.37
18.	С 11.	Труба полипропиленовая армированная стекловолокном SDR 6 PN 25 (20*3,4)	шт.	1	212.08	212.08	
19.	С 12.	Муфта комбинированная наружная резьба (20*1/2)	шт.	3	50.42	151.26	
20.	С 13.	Муфта комбинированная разъемная (американка) с наружной резьбой (20*1/2)	шт.	4	108.02	432.08	
21.	С 14.	Угольник полипропиленовый 45 (20)	шт.	10	4.07	40.70	

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	Э02-01-002-36	Смена вентилялей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100 шт.		0,04	11 075,59	443,02
22.1.	31-0030	Рабочий среднего разряда 3	Чел.-ч	103	4,12	107,530	443,02
		Накладные расходы				25%	110,76
		Сметная прибыль				3%	16,61
		Всего с НР и СП					570,39
23.	С 15.	Кран вода д. 25	шт.		2	354,00	708,00
24.	С 16.	Кран шаровой латунный водной ВР рычаг СТ(Ду 25)	шт.		2	465,85	931,70
25.	Э02-01-002-35	Смена вентилялей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 шт.		0,05	8 709,93	435,50
25.1.	31-0030	Рабочий среднего разряда 3	Чел.-ч	81	4,05	107,530	435,50
		Накладные расходы				25%	108,88
		Сметная прибыль				3%	16,33
		Всего с НР и СП					560,71
26.	С 17.	Кран ВР Ду 15 с фильтром с ручкой-рычагом	шт.		2	317,90	635,80
27.	С 18.	Кран шаровой латунный ВР/ВР рычаг LD(15.40)	шт.		3	137,61	412,83
28.	Э02-02-003-102	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0,01	30 170,99	301,71
28.1.	31-0042	Рабочий среднего разряда 4,2	Чел.-ч	110,375	1,10375	122,390	135,09
28.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	Чел.-ч	54,7	0,547	179,813	98,36
28.3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	Маш.-ч	1,7	0,017	722,06	12,28
			(1)			252,55	4,29
28.4.	Х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	Маш.-ч	53	0,53	253,06	134,12
			(1)			177,48	94,06
28.5.	Х33-0206	Дрези электрические	Маш.-ч	32	0,32	8,72	2,79
28.6.	Х40-0002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	Маш.-ч	1,7	0,017	1,025,57	17,43
			(1)			210,14	3,57
		Накладные расходы				25%	75,43
		Сметная прибыль				3%	11,31
		Всего с НР и СП					388,45
29.	С 19.	ДБП Эконом-ЖКХ LED,6Вт,670Мл, CRI100,с оптико-акустич. датч., антиванд. с защитой от кражIP20,5000К	шт		1	743,38	743,38
30.	Ц102-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТП)	1 система		1	2 310,62	2 310,62
30.1.	32-0011	Инженер I категории	Чел.-ч	2,68	2,68	188,390	504,89
30.2.	32-0012	Инженер II категории	Чел.-ч	6,03	6,03	171,340	1 033,18
30.3.	32-0013	Инженер III категории	Чел.-ч	2,68	2,68	154,300	413,52
30.4.	32-2001	Ведущий инженер	Чел.-ч	1,34	1,34	205,870	275,87
30.5.	33-0011	Техник I категории	Чел.-ч	0,67	0,67	124,130	83,17
		Накладные расходы				25%	577,66
		Сметная прибыль				3%	86,65
		Всего с НР и СП					2 974,92

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	З	руб.		1893.22	1.00	1 893.22
32.	Техническое обслуживание ВДГО		руб.		578.48	1.00	578.48
33.	Обход и осмотр надземного уличного газопровода		руб.		339.73	1.00	339.73
34.	Обход и осмотр подземного уличного газопровода		руб.		165.12	1.00	165.12
35.	Проверка на загазованность КТ		руб.		193.97	1.00	193.97
36.	Технический осмотр ГРПШ с одной линией редуцирования		руб.		576.91	1.00	576.91
37.	Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение в месяц на 1 отключающее устройство Д-50-100мм		руб.		643.36	1.00	643.36
38.	Передача данных по сети		руб.		39.16	1.00	39.16
ИТОГО ПО АКТУ							
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 28)							
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 28)							
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-6, 17, 22, 25)							
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-6, 17, 22, 25)							
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							
СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -							
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 30)							
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 30)							
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -							
ПО АКТУ							
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							
Оплата основных рабочих							
Оплата механизаторов							
Сметная заработная плата							
Трудозатраты осн. рабочих							
Трудозатраты механизаторов							
Нормативная трудоемкость							
Сметная стоимость материалов							
					22 766.80		22 766.80
					301.71		301.71
					75.43		75.43
					11.31		11.31
					388.45		388.45
					20 154.47		20 154.47
					2 116.25		2 116.25
					317.44		317.44
					22 588.16		22 588.16
					2 310.62		2 310.62
					577.66		577.66
					86.65		86.65
					2 974.93		2 974.93
					25 951.54		25 951.54
					2 769.34		2 769.34
					415.40		415.40
					10 117.06		10 117.06
					353.13		353.13
					10 470.19		10 470.19
					79.4		79.4
					1.56		1.56
					81		81
					11 689.46		11 689.46

1	2	3	4	5	6	7	8
Стоимость механизмов							Формат по МДС 81-35.2004
Затраты на эксплуатацию машин							
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)						0.03424	960.27
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)						0.03	607.14
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)						0.2	94.82
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ							12.46
							121.43
							26 180.25

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдан: Директор ООО «Донкон-Сервис 1»

М.П.

Принял: Председатель ТСЖ «Филанк»

М.П.



(подлинность, подпись, Ф.И.О.)

(подлинность, подпись, Ф.И.О.)

/ А.Ф. Маричев

/ С.В. Святкин

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.210319) тел./факс (495) 347-33-01
 Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по МДС 81-35.2004

Инвестор

Форма по ОКДЛ Код
0322005

Заказчик (Генподрядчик) _____ по ОКПО _____

В лице председателя ТСЖ «Флагман» Святкина С.В. (кв. №118) _____ по ОКПО _____

Подрядчик(Субподрядчик) _____ по ОКПО _____

В лице директора ООО «Донком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава _____ по ОКПО _____

Стройка: _____

ООО «ДОНКОМ-СЕРВИС 1» Апрель _____

Объект: _____

Ульянова, д.97 текущий ремонт _____

Вид деятельности по ОКДЛ		Вид операции	
номер	дата	Очетный период	по
Договор подряда (контракта)			
2	31.05.21	с 01.04.21	по 30.04.21

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

Сметная стоимость: **23.319** тыс. руб.
 монтажных работ: **0.241** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.070** тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: **8.921** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по №: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия", Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во	механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Э02-04-001-11	Осмотр системы ГВС: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2	2.671	479.08	1 279.62		

Объем: 2671*1

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	4	5	6	7	8
			4	10.684	4	119.770	1 279.62
						25%	319.91
						3%	47.99
							1 647.51
2.	Э02-04-001-11	Осмотр системы отопления: устройства в подвальных помещениях	1000 м2		1.347	479.08	645.32
2.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	4	5.388	4	119.770	645.32
						25%	161.33
						3%	24.20
							830.85
3.	Э02-04-001-11	Осмотр системы ХВС: устройства в подвальных помещениях	1000 м2		1.347	479.08	645.32
3.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	4	5.388	4	119.770	645.32
						25%	161.33
						3%	24.20
							830.85
4.	Э02-04-001-11	Осмотр системы канализации: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		2.671	479.08	1 279.62
4.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	4	10.684	4	119.770	1 279.62
						25%	319.91
						3%	47.99
							1 647.51
5.	Э02-01-001-11	Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС - в стояке	1 стояк		7	60.22	421.52
5.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	1	0.56	3.92	107.530	421.52
						25%	105.38
						3%	15.81
							542.71
6.	Э02-01-002-36	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100 шт.		0.02	11 075.59	221.51
6.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	100	2.06	0.02	107.530	221.51
						25%	55.38
						3%	8.31
							285.19
7.	С1.	Кран шаровой 11627п1 АЗО Ду40 м/м рыч	шт.	1	1	1 700.00	1 700.00
8.	С2.	Кран шаровой латунный ВР/ВР рычаг LD(15.40)	шт.	1	1	137.61	137.61
9.	С3.	Уголок д.15	шт.	1	1	120.00	120.00

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Ц102-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТП)	1	1	1	2 310.62	2 310.62
19.1.	32-0011	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	188.390	504.89
19.2.	32-0012	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	171.340	1 033.18
19.3.	32-0013	Инженер III категории	чел.-ч	2.68	2.68	154.300	413.52
19.4.	32-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	1.34	205.870	275.87
19.5.	33-0011	Техник I категории	чел.-ч	0.67	0.67	124.130	83.17
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль					
		Всего с НР и СП				25%	577.66
		Всего с НР и СП				3%	86.65

20.		Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	руб.	1893.22	1.00	1.00	2 974.92
21.		Техническое обслуживание ВДГО	руб.	578.48	1.00	1.00	578.48
22.		Обход и осмотр надземного уличного газопровода	руб.	339.73	1.00	1.00	339.73
23.		Обход и осмотр подземного уличного газопровода	руб.	165.12	1.00	1.00	165.12
24.		Проверка на газозаванность КТ	руб.	193.97	1.00	1.00	193.97
25.		Технический осмотр ГРПШ с одной линией регулирование	руб.	576.91	1.00	1.00	576.91
26.		Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение в месяц на 1 отключающее устройство Д 50-100мм	руб.	643.36	1.00	1.00	643.36
27.		Передача данных по сети	руб.	42.01	1.00	1.00	42.01

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО АКТУ	руб.	42.01	1.00	1.00	42.01
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					20 657.61
		· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 13, 15)					186.85
		· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 13, 15)					46.71
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					7.01
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					240.57
		· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-6, 10, 11, 17)					18 160.14
		· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-6, 10, 11, 17)					1 610.92
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					241.64
		СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					20 012.70
		· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 19)					2 310.62
		· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 19)					577.66
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					86.65
		· ВСЕГО ПО АКТУ					2 974.93
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					23 228.20
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					2 235.29
		Оплата основных рабочих					335.30
		Сметная заработная плата					8 920.94
		Трудовые затраты осн. рабочих					8 920.94
		Нормативная трудоёмкость					69.5
							69.5

Сметная стоимость материалов								
Стоимость механизмов								
Затраты на эксплуатацию машин								11 716,45
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)								20,23
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)								20,23
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)								76,54
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ								10,06
								4,05
								23 318,85

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдан: Директор ООО «Донком-Сервис 1»

М.П.

Принял: Председатель ТСЖ «Флагман»

М.П.

(подпись)
/ А.Ф. Марьчев

(подпись)
/ С.В. Святкин



Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по ОКД 0322005

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

В лице председателя ТСЖ «Флагман» Святкина С.В. (кв. №118)

Подрядчик(Субподрядчик)

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Апрель

Объект:

Ульянова, д.97 содержание

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракта)

номер
дата

Вид операции

Отчетный период

Номер документа	Дата составления
1	31.05.21

с	по
01.04.21	30.04.21

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость, в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

Сметная стоимость: **36,871** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0,298** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **26,039** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-1 квартал по №: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".
Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 1 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Кол-во	на единицу измерения	по проектным данным	Сметная стоимость в текущих ценах	
							на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Э01-03-001-58	Подметание лестничных площадок и маршей. Лестничные площадки и марши с 1го по 10й этажи	100 м2	122,48	103,16	12 634,50		
			Объем: 1531*8	чел.ч	1,18	144,5264	87,420	12 634,50

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы						25%
	Сметная прибыль						3%
	Всего с НР и СИ						
2.	Э01-03-001-39	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи	Объем: 459*3				
2.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.517	20.88909	87.420	1 826.12
		Накладные расходы				25%	456.53
		Сметная прибыль				3%	68.48
		Всего с НР и СИ					2 351.13
3.	Э01-03-001-43	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи	Объем: 1531*1				
3.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.3	19.903	87.420	1 739.92
		Накладные расходы				25%	434.98
		Сметная прибыль				3%	65.25
		Всего с НР и СИ					2 240.15
4.	Э01-03-001-03	Уборка кабин лифтов пола - мытье	Объем: 6*22				
4.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.77	2.3364	87.420	204.25
		Накладные расходы				25%	51.06
		Сметная прибыль				3%	7.66
		Всего с НР и СИ					262.97
5.	Э01-03-001-05	Уборка кабин лифтов. Стены и потолок - мытье	Объем: 57*2				
5.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	2.79	3.1806	87.420	278.05
		Накладные расходы				25%	69.51
		Сметная прибыль				3%	10.43
		Всего с НР и СИ					357.99
6.	Э01-03-001-04	Уборка кабин лифтов (протирка зеркала)	Объем: 6*12				
6.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	2	1.44	87.420	125.88
		Накладные расходы				25%	31.47
		Сметная прибыль				3%	4.72
		Всего с НР и СИ					162.07
7.	Э01-01-001-38	Подметание территории	Объем: 1684*8				
7.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.334	17.971648	87.420	1 571.08
		Накладные расходы				25%	392.77
		Сметная прибыль				3%	58.92
		Всего с НР и СИ					2 022.77

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Э01-01-001-48	Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора (30%)	100 м2	70.86	11.28	799.10	
8.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	0,129	9,14094	87,420	799,10
						25%	199,78
						3%	29,97
							1 028,84
9.	Э01-01-001-68	Очистка урн от мусора	100 урн	1.54	585.71	902.00	
9.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	6,7	10,318	87,420	902,00
						25%	225,50
						3%	33,83
							1 161,33
10.	Э01-01-001-36	Уборка отмосток	100 м2	12.96	322.06	4 173.84	
10.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	3,684	47,74464	87,420	4 173,84
						25%	1 043,46
						3%	156,52
							5 373,82
11.	Э01-01-001-102	Окраска известковоыми составами бордюрного камня	100 м2	1.963	909.17	1 784.70	
11.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	10,4	20,4152	87,420	1 784,70
						25%	446,18
						3%	66,93
							2 297,80
12.	С 1.	Известь строительная комовая 3 сорт в (мешках)	тонна	0.3	6 000.00	1 800.00	
13.	С 2.	П.Пенос 350гр	шт.	1	33,12	33,12	33,12
14.	С 3.	Перчатки Резин.Чистюля L	пара	2	56,56	113,12	113,12
15.	С 4.	Перчатки 5-и нитка X/6 с ПВХ с покрытием "Точка"	пара	1	16,28	16,28	16,28
16.	С 5.	Ведро строительное 12л пластмассовое	шт	2	60,00	120,00	120,00
17.	С 6.	Ч/с д/Белизна 1 л.	шт.	4	18,40	73,60	73,60
18.	С 7.	Ч/с Хелп Д/стекло-500мл Курок	шт.	1	48,12	48,12	48,12
19.	С 8.	Сафетки Мг/Булак микрофибра	шт	1	16,52	16,52	16,52
20.	С 9.	Ч/с Пенмокс Море-480г	шт	2	32,50	65,00	65,00
21.	С 10.	Щетка универсальная 140*60	шт	2	65,00	130,00	130,00
22.	С 11.	Черенок для метел(диам.25 мм)	шт	2	30,00	60,00	60,00
23.	С 12.	Гробили веерные (материал: металл, 39*25 см)	шт	2	100,00	200,00	200,00
24.	С 13.	Мешковица 150*70мм, синтетич. цветная	шт	2	110,66	221,32	221,32
25.	С 14.	Мешки для мусора 120л-10 шт 1 ул	шт	1	100,00	100,00	100,00

<ul style="list-style-type: none"> - ИТОГО ПО АКТУ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - - НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-11) - СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-11) ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - - ВСЕГО ПО АКТУ ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ Оплата основных рабочих Сметная заработная плата Трудозатраты осн. рабочих Нормативная трудоемкость Сметная стоимость материалов КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ) КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ) ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 	<p>29 132.62</p> <p>29 132.62</p> <p>6 509.86</p> <p>976.48</p> <p>36 618.96</p> <p>36 618.96</p> <p>6 509.86</p> <p>976.48</p> <p>26 039.44</p> <p>26 039.44</p> <p>297.86592</p> <p>297.86592</p> <p>3 093.18</p> <p>0.03424</p> <p>222.90</p> <p>0.03</p> <p>29.29</p> <p>36 871.15</p>
---	--

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Дюжон-Сервис 1»



/ А.Ф. Марычев

М.П.

Принял: Председатель ТСЖ «Флагман»

М.П.



/ С.В. Святкин

Инвестор

Форма по ОКД 0322005

Код

Заказчик (Генподрядчик)

В лице председателя ТСЖ «Флагман» Святкина С.В. (кв.№118)

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:

ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Май

по ОКПО

Объект:

Ульянова, д.97 текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракта)

номер
 дата

Номер документа	Дата составления	Вид операции	Отчетный период
2	30.06.21		с по
			01.05.21 31.05.21

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **44.422** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.064** тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: **8.018** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-2 квартал по №: ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 2 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во	на единицу	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1.	Э02-04-001-11	Осмотр системы ГВС: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2	2,671	479,08	1 279,62		

1.1. э1-0040 Рабочий среднего разряда 4 Объем: 2671*1

чел.ч 4 10,684 119,770 1 279,62

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы						25%
	Сметная прибыль						3%
	Всего с НР и СП						1 647.51
2.	Э02-04-001-11 Осмотр системы ХВС: устройства в подвальных помещениях		1000 м2	1.347	479.08	645.32	
2.1.	Э1-0040 Рабочий среднего разряда 4		чел.-ч	4	5.388	119.770	645.32
	Накладные расходы					25%	161.33
	Сметная прибыль					3%	24.20
	Всего с НР и СП						830.85
3.	Э02-04-001-11 Осмотр системы канализации: устройства в чердачных и подвальных помещениях		1000 м2	2.671	479.08	1 279.62	
3.1.	Э1-0040 Рабочий среднего разряда 4	Объем: 2671*1	чел.-ч	4	10.684	119.770	1 279.62
	Накладные расходы					25%	319.91
	Сметная прибыль					3%	47.99
	Всего с НР и СП						1 647.51
4.	Э02-01-001-11 Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС - в стояке		1 стояк	7	60.22	421.52	
4.1.	Э1-0030 Рабочий среднего разряда 3		чел.-ч	0.56	3.92	107.530	421.52
	Накладные расходы					25%	105.38
	Сметная прибыль					3%	15.81
	Всего с НР и СП						542.71
5.	Э02-01-002-36 Замена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм		100 шт.	0.02	11 075.59	221.51	
5.1.	Э1-0030 Рабочий среднего разряда 3		чел.-ч	103	2.06	107.530	221.51
	Накладные расходы					25%	55.38
	Сметная прибыль					3%	8.31
	Всего с НР и СП						285.19
6.	С 1. Кран вода д. 32		шт.	2	690.00	1 380.00	
7.	Э02-05-003-03 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм		1 соединен	3	225.47	676.42	
7.1.	Э1-0042 Рабочий среднего разряда 4,2		чел.-ч	1.46	4.38	122.390	536.07
7.2.	Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.-ч	0.75	2.25	49.91	112.30
7.3.	Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0.01	0.03	935.00	28.05
	Накладные расходы		(1)			217.73	6.53
	Сметная прибыль					25%	169.11
	Всего с НР и СП					3%	25.37
8.	С 2. Муфта зажимная нар.рез. 1 1/4"		шт.	1	1 000.23	1 000.23	
9.	С 3. Кран шаровой стальной фланцевый непилонпроходной LD ДУ (80,,16)		шт.	1	3 778.61	3 778.61	
10.	С 4. Клапан запорный латунь 15Б1п(ДУ32)		шт.	1	480.48	480.48	

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	С 5.	Прокладка паронитовая(80)	шт.		2	10.89	21.78
12.	С 6.	Стон сталь Ду32	шт.		1	53.79	53.79
13.	Э01-06-001-01	Ремонт сканбек	шт.		7	170.79	1 195.53
13.1.	Э1-0020	Рабочий среднего разряда 2	чел.-ч	1.76	12.32	97.040	1 195.53
		Накладные расходы				25%	298.88
		Сметная прибыль				3%	44.83
		Всего с НР и СП					1 539.24
14.	С 7.	Столярное изделие сух строг 35*180*2,4 м	шт		5	740.00	3 700.00
15.	С 8.	Столярное изделие сух строг 40*110*2,0 м	шт		3	431.00	1 293.00
16.	С 9.	Столярное изделие сух строг 40*195*2,0	шт		10	784.00	7 840.00
17.	С 10.	Круг отрезной по металлу (125*1,2*22)	шт		8	21.78	174.24
18.	Э02-01-003-01	Замена перегоревшей электролампы	электрол лампа		10	12.77	127.69
18.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	чел.-ч	0.11875	1.1875	107.530	127.69
		Накладные расходы				25%	31.92
		Сметная прибыль				3%	4.79
		Всего с НР и СП					164.40
19.	С 11.	Лампа накаливания ЛОН (40 Вт)	шт		10	15.33	153.30
20.	Ц102-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТП)	шт		1	2 310.62	2 310.62
20.1.	32-0011	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	188.390	504.89
20.2.	32-0012	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	171.340	1 033.18
20.3.	32-0013	Инженер III категории	чел.-ч	2.68	2.68	154.300	413.52
20.4.	32-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	1.34	205.870	275.87
20.5.	33-0011	Техник I категории	чел.-ч	0.67	0.67	124.130	83.17
		Накладные расходы				25%	577.66
		Сметная прибыль				3%	86.65
		Всего с НР и СП					2 974.92
21.		Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	руб.		1893.22	1.00	1 893.22
22.		Обход и осмотр надземного уличного газопровода	руб		339.73	1.00	339.73
23.		Обход и осмотр подземного уличного газопровода	руб		165.12	1.00	165.12
24.		Проверка на загазованность КТ	руб		193.97	1.00	193.97
25.		Текущий ремонт ШРП при одной нитке пропускной способностью свыше 50м3 до 100м3	руб		10512.05	1.00	10 512.05
26.		Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение в месяц на 1 отключающее устройство Д 50-100мм	руб		643.36	1.00	643.36
27.		Передача данных по сети	руб		188.88	1.00	188.88

ИТОГО ПО АКТУ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

41 969.61

39 658.99

1	2	3	4	5	6	7	8
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-5, 7, 13, 18)						1 461,81
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-5, 7, 13, 18)						219,27
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						41 340,07
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАКЛАДНЫХ РАБОТ -						2 310,62
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 20)						577,66
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 20)						86,65
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАКЛАДНЫХ РАБОТ -						2 974,93
	ВСЕГО ПО АКТУ						44 315,00
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						2 039,47
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						305,92
	Оплата основных рабочих						8 017,50
	Сметная заработная плата						8 017,50
	Трудоуплаты осн. рабочих						64
	Нормативная трудоемкость						64
	Сметная стоимость материалов						33 811,76
	Стоимость механизмов						140,35
	Затраты на эксплуатацию машин						140,35
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НАС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)						0,03424
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НАС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)						0,03
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НАС (МЕХАНИЗМЫ)						9,18
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						28,07
							44 422,08

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
 Претензий по выполненно условию Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Дюкон-Сервис 1»

М.П.

Принял: Председатель ТСЖ «Флагиан»

М.П.



/ А.Ф. Марычев

/ С.В. Святкин

Инвестор

Форма по ОКД Код 0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя ТСЖ «Флагман» Святкина С.В. (кв.№118)

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:

ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Май

Объект:

Ульянова, д.97 содержание

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракта)
 номер
 дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период по	С	по
1	30.06.21	01.05.21		31.05.21

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **41.293** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.315** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: **28.077** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-2 квартал по №: ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия.
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 2 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизмов	измерения	на единицу проектных данных	по	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Э01-03-001-58	Подметание лестничных площадок и маршей. Лестничные площадки и марши с	100 м2		122.48		103.16	12 634.50
		Ито по 10й этажи						

1.1. Э1-0010

Рабочий среднего разряда 1

Объем: 1531*8

чел.-ч 1.18 144.5264 87.420 12 634.50

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы					25%
		Сметная прибыль					3%
		Всего с НР и СП					
2.	Э01-03-001-39	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этаж	Объем: 459*3	100 м2	13.77	132.62	1 826.12
2.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.517	20.88909	87.420	1 826.12
		Накладные расходы				25%	456.53
		Сметная прибыль				3%	68.48
		Всего с НР и СП					2 351.13
3.	Э01-03-001-43	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этаж	Объем: 1531*1	100 м2	15.31	113.65	1 739.92
3.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.3	19.903	87.420	1 739.92
		Накладные расходы				25%	434.98
		Сметная прибыль				3%	65.25
		Всего с НР и СП					2 240.15
4.	Э01-03-001-03	Уборка кабин лифтов пола - мытье	Объем: 6*21	100 м2	1.26	154.73	194.96
4.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	1.77	2.2302	87.420	194.96
		Накладные расходы				25%	48.74
		Сметная прибыль				3%	7.31
		Всего с НР и СП					251.01
5.	Э01-03-001-05	Уборка кабин лифтов. Стены и потолок - мытье	Объем: 57*2	100 м2	1.14	243.90	278.05
5.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	2.79	3.1806	87.420	278.05
		Накладные расходы				25%	69.51
		Сметная прибыль				3%	10.43
		Всего с НР и СП					357.99
6.	Э01-03-001-04	Уборка кабин лифтов (протирка зеркала)	Объем: 6*12	100 м2	0.72	174.84	125.88
6.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	2	1.44	87.420	125.88
		Накладные расходы				25%	31.47
		Сметная прибыль				3%	4.72
		Всего с НР и СП					162.07
7.	Э01-01-001-68	Очистка урн от мусора	Объем: 7*21	100 урн	1.47	585.71	861.00
7.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	6.7	9.849	87.420	861.00
		Накладные расходы				25%	215.25
		Сметная прибыль				3%	32.29
		Всего с НР и СП					1 108.54

1	2	3	4	5	6	7	8	
8.	Э01-01-001-36	Уборка отмосток						
8.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 324*4	Чел.-ч	3,684	47,74464	87,420 25% 3%	4 173,84
9.	Э01-01-001-38	Подметание территории						
9.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 1684*8	Чел.-ч	1,334	17,971648	87,420 25% 3%	1 571,08
10.	Э01-01-001-48	Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора (30% террит.)						
10.1.	э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 1180*12	Чел.-ч	0,129	18,2664	87,420 25% 3%	1 596,85
11.	Э01-01-001-90	Выкашивание газонов						
11.1.	э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	Объем: 3936,8*1	1000 м2		3,9368	849,46	3 344,15
11.2.	Х09-2402	Газонокосилки моторные Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		Чел.-ч	5,15	20,27452	107,530	2 180,12
				Маш.-ч	3,5	13,7788	84,48	1 164,03
							25%	836,04
							3%	125,41
								4 305,59
12.	С 1.	Корд трим 2,4 мм*245 м С5019		п.м	10	4,82		48,20
13.	С 2.	Масло 2-х тактное полусинтетическое 1:50 ,1л красное SS-2T		шт.	0,2	324,00		64,80
14.	С 3.	Бензин Аи-92 К5		литр	5	44,35		221,75
15.	Э01-06-001-31	Окраска малых архитектурных форм и оборудования площадок						
15.1.	э1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	100 м2	Чел.-ч	69,35	8,322	107,530 25% 3%	894,86 894,86 223,72 33,56
16.	С 4.	Эмаль ПФ-115 Лакра (Желтый, 2 кг)		шт.	1	509,52		509,52
17.	С 5.	Эмаль ПФ-115 Лакра (Зеленый, 2 кг)		шт.	2	539,99		1 079,98
18.	С 6.	Эмаль ПФ-115 Лакра (Красный 2 кг)		шт.	1	515,24		515,24
19.	С 7.	Эмаль ПФ-115 Лакра (Синий, 2 кг)		шт.	1	434,83		434,83

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	С 8.	Растворитель 646 0,5л	шт.	1		60,00	60,00
21.	С 9.	Кисть плоская Белый Т4Р(63)	шт.	4		48,62	194,48

ИТОГО ПО АКТУ							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-11, 15)							32 370,01
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-11, 15)							7 310,30
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							1 096,55
· ВСЕГО ПО АКТУ							40 776,86
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							40 776,86
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							7 310,30
Оплата основных рабочих							1 096,55
Сметная заработная плата							28 077,18
Трудозатраты осн. рабочих							28 077,18
Нормативная трудоемкость							314,5975
Сметная стоимость материалов							314,5975
Стоимость механизмов							3 128,80
Затраты на эксплуатацию машин							1 164,03
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)							1 164,03
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)							0,03424
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)							0,03
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ							32,90
							232,81
							41 292,87


Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
Претензий по выполненным условиям Договора Стороны друг к другу не имеют.

Далее: Директор ООО «Дюжком-Сервис 1»

М.П.

Принял: Председатель ТСЖ «Флагман»

М.П.



/ А.Ф. Маричев

/ С.В. Светкин

Форма по ОКУД

Код

0322005

Инвестор

по ОКТО

Заказчик (Генподрядчик)

В лице председателя ТСЖ «Флагман» Святкина С.В. (кв. №118)

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:

ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Июнь

Объект:

Ульянова, Д.97 содержание

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Отчетный период

с

по

01.06.21 30.06.21

Номер документа	Дата составления
1	30.07.21

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

Сметная стоимость: **43.214** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.329** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: **29.557** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-2 квартал по НБ: ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия.
Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 2 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизма-торгов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Э01-03-001-58	Подметание лестничных площадок и маршей. Лестничные площадки и марши с 1го по 10й этажи	100 м2	122.48	103.16	12 634.50		

Объем: 1531*8

1.1. 31-0010 Рабочий среднего разряда 1

чел.-ч 1.18 144.5264 87.420 12 634.50

1	2	3	4	5	6	7	8	
	Накладные расходы						25%	3 158,63
	Сметная прибыль						3%	473,79
	Всего с НР и СП							16 266,92
2.	Э01-03-001-39 Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи	Объем: 459*3	100 м2	13,77	132,62	1 826,12		
2.1.	Э1-0010 Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	1,517	20,88909	87,420	25%	1 826,12
	Накладные расходы					456,53	3%	68,48
	Сметная прибыль					2 351,13		
	Всего с НР и СП					1 739,92		1 739,92
3.	Э01-03-001-43 Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи	Объем: 1531*1	100 м2	15,31	113,65	1 739,92		
3.1.	Э1-0010 Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	1,3	19,903	87,420	25%	1 739,92
	Накладные расходы					434,98	3%	65,25
	Сметная прибыль					2 240,15		
	Всего с НР и СП					204,25		204,25
4.	Э01-03-001-03 Уборка кабин лифтов полы - мытье	Объем: 6*22	100 м2	1,32	154,73	204,25		
4.1.	Э1-0010 Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	1,77	2,3364	87,420	25%	204,25
	Накладные расходы					51,06	3%	7,66
	Сметная прибыль					262,97		
	Всего с НР и СП					278,05		278,05
5.	Э01-03-001-05 Уборка кабин лифтов. Стены и потолок - мытье	Объем: 57*2	100 м2	1,14	243,90	278,05		
5.1.	Э1-0010 Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	2,79	3,1806	87,420	25%	278,05
	Накладные расходы					69,51	3%	10,43
	Сметная прибыль					357,99		
	Всего с НР и СП					125,88		125,88
6.	Э01-03-001-04 Уборка кабин лифтов (протирка зеркал)	Объем: 6*12	100 м2	0,72	174,84	125,88		
6.1.	Э1-0010 Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	2	1,44	87,420	25%	125,88
	Накладные расходы					31,47	3%	4,72
	Сметная прибыль					162,07		
	Всего с НР и СП					902,00		902,00
7.	Э01-01-001-68 Очистка урн от мусора	Объем: 7*22	100 урн	1,54	585,71	902,00		
7.1.	Э1-0010 Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	6,7	10,318	87,420	25%	902,00
	Накладные расходы					225,50	3%	33,83
	Сметная прибыль					1 161,33		
	Всего с НР и СП					1 161,33		1 161,33

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Э01-01-001-36	Уборка отмоеток	Объем: 324*4		12.96	322.06	4 173.84
8.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	цел.-ч	3.684	47.74464	87.420 25% 3%	4 173.84 1 043.46 156.52 5 373.82
9.	Э01-01-001-38	Подметание территории	Объем: 1684*8		13.472	116.62	1 571.08
9.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	цел.-ч	1.334	17.971648	87.420 25% 3%	1 571.08 392.77 58.92 2 022.77
10.	Э01-01-001-48	Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора (30% террит.)	Объем: 1180*10		100 м2	118	11.28
10.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	цел.-ч	0.129	15.222	87.420 25% 3%	1 330.71 332.68 49.90 1 713.29
11.	Э01-01-001-90	Выкашивание газонов	Объем: 3936.8*1		1000 м2	3.9368	849.46
11.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	цел.-ч	5.15	20.27452	107.530	2 180.12
11.2.	Х09-2402	Газонокосилки моторные Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	маш.-ч	3.5	13.7788	84.48 25% 3%	1 164.03 836.04 125.41 4 305.59
12.	Э01-01-001-102	Окразка известковыми составами бордюрного камня	Объем: 196.3*1		100 м2	1.963	909.17
12.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	цел.-ч	10.4	20.4152	87.420 25% 3%	1 784.70 446.18 66.93 2 297.80
13.	С 1.	Корд трин 2,4 мм*245 м С5019	п.м	7		4.82	33.74
14.	С 2.	Бензин Аи-92 К5	литр	3		44.35	133.05

1	2	3	4	5	6	7	8		
15.	С 3.	Полотно холстпрошивное 50 м*150 см	п.м		2		48.05	96.10	
16.	С 4.	Перчатки Резин.Чистота Л	пара		1		56.56	56.56	
17.	С 5.	Перчатки хоз.	пара		1		14.04	14.04	
18.	С 6.	Ч/сДжебиана Пенза 1 л.	шт.		1		18.40	18.40	
19.	С 7.	Пленос 350гр	шт.		1		33.12	33.12	
20.	С 8.	Веник	шт.		1		140.00	140.00	
21.		Автослуги по доставке песка по вх.д.131 от 11.06.2021 (Зеленое хозяйство МП)	руб.		675.51		1.00	675.51	
22.	С 7.	Песок строительный	тонна		2		900.00	1 800.00	
23.	Э01-01-001-92	Срезка кустарника и подлеска кусторезом	1 кв		0.0015		594 804.87	892.21	
23. 1.	Э1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч		1216.4		1.8246	261.680	477.46
23. 2.	Э1-0020	Рабочий среднего разряда 2	чел.-ч		2254.4		3.3816	97.040	328.15
23. 3.	КО9-0700	Мотокусторезы 2,6 квт (3,5 л. с.)	Маш.-ч (1)		1216.4		1.8246	309.14	564.06
		Накладные расходы					25%	223.05	477.46
		Сметная прибыль					3%	33.46	33.46
		Всего с НР и СП						1 148.72	1 148.72

ИТОГО ПО АКТУ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-12, 23)

СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-12, 23)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО ПО АКТУ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ

Оплата основных рабочих

Оплата механизаторов

Сметная заработная плата

Трудозатраты осн. рабочих

Трудозатраты механизаторов

Нормативная трудоемкость

33 807.93
33 807.93
7 701.85
1 155.28
42 665.06
42 665.06
7 701.85
1 155.28
29 079.32
477.46
29 556.78
327.6031
1.8246
329.4277

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная стоимость материалов						
	Стоимость механизмов						3 000,52
	Затраты на эксплуатацию машин						1 728,09
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)						1 250,63
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)						263,71
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)						34,66
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						43 213,56

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
 Претензий по выполненно условиям Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Донком-Сервис 1»

М.П.

Принял: Председатель ТСЖ «Флагман»

М.П.



(подпись, подпись, Ф.И.О.)

/ А.Ф. Марушев



(подпись, подпись, Ф.И.О.)

/ С.В. Святкин

Инвестор

Форма по ОКПД 0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя ТСЖ «Флагман» Светкина С.В. (ка.№118)

Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКПО

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Маричева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка: ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Июнь

Объект:

Ульянова, д.97 текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракта)
 номер _____ дата _____

Вид операции

Номер документа	Дата составления
2	30.07.21

Отчетный период	
с	по
01.06.21	30.06.21

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **26.020** тыс. руб.
 Монтажных работ: **0.461** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.086** тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: **11.025** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-2 квартал по №: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия"
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 2 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизмов	торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Э02-04-001-11	Осмотр системы ГВС: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2	2.671	479.08	1 279.62		
Объем: 2671*1								

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Чел.-ч	4	10,684	119,770	1 279,62
						25%	319,91
						3%	47,99
							1 647,51
2.	Э02-04-001-11	Осмотр системы ХВС: устройства в подвальных помещениях					645,32
2.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Чел.-ч	4	5,388	119,770	645,32
						25%	161,33
						3%	24,20
							830,85
3.	Э02-04-001-11	Осмотр систем канализации: устройства в чердачных и подвальных помещениях					1 279,62
3.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Чел.-ч	4	10,684	119,770	1 279,62
						25%	319,91
						3%	47,99
							1 647,51
4.	Э02-01-001-11	Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС - в стояке					602,17
4.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Чел.-ч	0,56	5,6	107,530	602,17
						25%	150,54
						3%	22,58
							775,29
5.	Э02-02-002-74	Установка и снятие заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм (в ИТП)					240,87
5.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Чел.-ч	112	2,24	107,530	240,87
						25%	60,22
						3%	9,03
							310,12
6.	С 1.	Прокладка паронитовая(100)	шт.		2	13,09	26,18
7.	Э02-06-001-14	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (ИТП)					247,86
7.1.	Э1-1053	Рабочий строитель среднего разряда 5,3 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания ниже 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Чел.-ч	5,01	1,503	137,340	206,42
7.2.	Х04-2900		Маш.-ч	1,5	0,45	92,08	41,44
						25%	61,97
						3%	9,29
							319,12

		1		2		3		4		5		6		7		8	
8.	Э02-01-002-36	Замена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм															
8.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3															
		100 шт.		4		5		6		7		8					
		103		0.03		11 075.59		332.27									
		107.530		3.09		107.530		25%		332.27		83.07		12.46		427.80	
		3%															
9.	С.2.	Кран вода д. 32															
10.	С.3.	Кран шаровой латунный ВР/НР рычаг СД(15.40)															
11.	Э02-01-003-01	Замена перегоревшей электролампы															
11.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3															
		электролампа		10		12.77		127.69									
		0.11875		1.1875		107.530		25%		127.69		31.92		4.79		164.40	
		3%															
12.	Э02-02-003-15	Замена стенового или потолочного патрона при открытой арматуре															
12.1.	Э1-0020	Рабочий среднего разряда 2															
		патрон		1		31.54		31.54									
		0.325		0.325		97.040		31.54		25%		7.89		1.18		40.61	
		3%															
13.	С.4.	Патрон подвесной Е27 карболитовый черн.															
14.	Э02-02-003-11	Замена кожи ответвительного															
14.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3															
		1 шт.		1		326.89		326.89									
		3.04		3.04		107.530		326.89		25%		81.72		12.26		420.87	
		3%															
15.	С.5.	Скин ответв.У73ЭМ															
16.	Э02-02-002-61	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб															
16.1.	Э1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2															
16.2.	Э1000-0001	Затраты труда машинистов															
16.3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т															
		100 м трубопро вода		0.12		24 620.16		2 954.42									
		162.4		19.488		122.390		2 385.14									
		5.9		0.708		261.680		185.27									
		0.06		0.0072		593.56		4.22									
		(1)				261.68		1.88									

1	2	3	4	5	6	7	8
16.4.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	МШ-Ч (1)	0.04	0.0048	688.97	2.31
16.5.	X08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	МШ-Ч (1)	5.8	0.696	261.68	1.26
16.6.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	МШ-Ч (1)	0.31	0.0372	261.68	182.13
		Накладные расходы	МШ-Ч (1)			935.00	34.78
		Сметная прибыль				217.73	8.10
		Всего с НР и СП				25%	738.61
						3%	110.79
17.	С 6.	Труба полипропиленовая армированная стекловолокном SDR 6 PN 25(40*6.7)					3 803.82
18.	С 7.	Муфта лажинная ВР (Ду 32(1 1/4))	шт		3	1 101.87	3 305.61
19.	С 8.	Муфта комбинированная разъемная (американка) с наружной резьбой (40*1 1/4)	шт		1	1 319.45	1 319.45
20.	С 9.	Муфта соединительная (40)	шт		1	379.50	379.50
21.	С 10.	Тройник полипропиленовый переходной (40*20*40)	шт		4	31.68	126.72
22.	Э02-02-002-113	Прокладка трубопроводов водоснабжения на напорных полиэтиленовых трубах низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	шт		4	58.85	235.40
22.1.	Э1-0042	Рабочий среднего размера 4,2	100 м трубопро вода		0.04	33 638.83	1 345.55
22.2.	Э1000-0001	Запчасти труда машинистов	Чел.-ч	190.24	7.6096	122.390	931.34
22.3.	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	Чел.-ч	13.42	0.5368	261.680	140.47
22.4.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 8 т	МШ-Ч (1)	0.05	0.002	593.56	1.19
22.5.	X08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	МШ-Ч (1)	0.03	0.0012	261.68	0.52
22.6.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	МШ-Ч (1)	13.34	0.5336	261.68	0.83
		Накладные расходы	МШ-Ч (1)			257.02	0.31
		Сметная прибыль				261.68	403.97
		Всего с НР и СП				935.00	139.63
						217.73	8.23
						25%	1.92
						3%	336.39
							50.46
23.	С 11.	Труба полипропиленовая армированная стекловолокном SDR 6 PN 25 (20*3.4)	шт		1	289.96	1 732.40
24.	С 12.	Муфта комбинированная наружная резьба 20*1/2	шт		1	45.43	289.96
25.	С 13.	Угольник полипропиленовый 90 (20)	шт		4	8.14	45.43
							32.56

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	Ц102-01-001-01 Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТП)	З	1	1	1	2 310.62	2 310.62
26.1.	32-0011 Инженер I категории		цел.-ч	2,68	2,68	188,390	504,89
26.2.	32-0012 Инженер II категории		цел.-ч	6,03	6,03	171,340	1 033,18
26.3.	32-0013 Инженер III категории		цел.-ч	2,68	2,68	154,300	413,52
26.4.	32-2001 Ведущий инженер		цел.-ч	1,34	1,34	205,870	275,87
26.5.	33-0011 Техник I категории		цел.-ч	0,67	0,67	124,130	83,17
	Накладные расходы						25%
	Сметная прибыль						3%
	Всего с НР и СП						86,65
27.	Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов						2 974,92
28.	Обход и осмотр надземного уличного газопровода		руб.	1893,22	1,00	1 893,22	339,73
29.	Обход и осмотр подземного уличного газопровода		руб.	339,73	1,00	339,73	165,12
30.	Проверка на газозависимость КТ		руб.	165,12	1,00	165,12	193,97
31.	Технический осмотр ГРПШ с одной линией регулирования		руб.	193,97	1,00	193,97	576,91
32.	Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение в месяц на 1 отключающее устройство Д 50-100мм		руб.	576,91	1,00	576,91	643,36
33.	Передача данных по сети		руб.	643,36	1,00	643,36	39,42

ИТОГО ПО АКТУ

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

· **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 12, 14)**

· **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 12, 14)**

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

· **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-5, 7, 8, 11, 16, 22)**

· **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-5, 7, 8, 11, 16, 22)**

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

· **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 26)**

· **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 26)**

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО ПО АКТУ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Оплата основных рабочих

Оплата механизаторов

Сметная заработная плата

Трудозатраты осн. рабочих

Трудозатраты механизаторов

22 396,09

358,43

89,61

13,44

461,48

19 727,04

2 263,85

339,58

22 330,47

2 310,62

577,66

86,65

2 974,93

25 766,88

2 931,12

439,67

10 699,51

325,74

11 025,25

84,3

1,25

1	2	3	4	5	6	7	8
	Нормативная трудоемкость						
	Сметная стоимость материалов						85,6
	Стоимость механизмов						10 671,65
	Затраты на эксплуатацию машин						1 024,93
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)					0.03424	699,19
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)					0.03	100,36
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)					0.2	13,19
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						139,84
	Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.						26 020,27
	Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.						

Сдан: Директор ООО «Донкон-Сервис 1»

М.П.

Принимл: Председатель ТСЖ «Флагман»

М.П.



(должность, подпись, Ф.И.О.)

/ А.Ф. Марычев



(должность, подпись, Ф.И.О.)

/ С.В. Святкин

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01
 Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по МДС 81-35.2004

Инвестор

Форма по ОКЛА

Код

0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице председателя ТСЖ «Флагман» Святкина С.В. (кв.№118)

Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКПО

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марьичева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка:

Объект:

по ОКПО

Ульянова, д.97 текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДП	Договор подряда (контракта)	Дата составления	Вид операции		Отчетный период	
			номер	дата	с	по
		31.08.21			01.07.21	31.07.21

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-2 квартал по №: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 2 квартал 2021 г.

Сметная стоимость: **729,041** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0,612** тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: **67,158** тыс. руб.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизированных работ	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1.	Э02-04-001-11	Осмотр системы ГВС: устройства в чердачных и подвальных помещениях	4	м2	2,671	479,08	1 279,62	
			3					

1.1. 31-0040

Рабочий среднего разряда 4

Объем: 2671*1

чел.-ч 4 10,684 119,770 1 279,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП					
2.	Э02-04-001-11	Осмотр системы ХВС: устройства в подвальных помещениях					
2.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 1347*1				
			1000 м2	4	5,388	119,770	25%
						161,33	25%
						24,20	3%
						830,85	
3.	Э02-04-001-11	Основтр системы канализации: устройства в чердачных и подвальных помещениях					
3.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 2671*1				
			1000 м2	4	10,684	119,770	25%
						319,91	25%
						47,99	3%
						1,647,51	
4.	Э02-01-001-11	Демонтажные воздушных пробок в системе ГВС - в стояке					
4.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	1 стояк				
			чел.-ч	0,56	3,92	107,530	25%
						105,38	25%
						15,81	3%
						542,71	
5.	Э02-02-001-58	Промывка трубопроводов системы центрального отопления					
5.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	100 м3 данные				
			чел.-ч	0,87	537,8862	107,530	25%
						14,459,73	25%
						2,168,96	3%
						74,467,58	
6.	Э02-02-002-74	Установка и снятие заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм					
6.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	100 заглушек				
			чел.-ч	112	4,48	107,530	25%
						120,43	25%
						18,06	3%
						620,23	
7.	С 1.	Прокладка паронитовая(100)					
			шт.	2		13,09	
						26,18	
8.	С 2.	Прокладка паронитовая(80)					
			шт.	4		11,00	
						44,00	
9.	Э02-01-003-01	Замена перегоревшей электролампы					
9.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	электрол ампа				
			чел.-ч	0,11875	1,1875	107,530	25%
						127,69	25%

1	2	3	4	5	6	7	8	
10.	С 3.	Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП					25% 3%	31.92 4.79
		Лампа накаливания ЛОН (40 Вт)						164.40
11.	Э02-01-003-11	Проезд двух и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основанию кирпичным	шт.	10	15.40			154.00
11.1.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	100 м	0.3	4 407.69			1 322.31
11.2.	ХЗ3-0206	Древли электрические	Чел.-ч	36.25	10.875	119.770		1 302.50
		Накладные расходы	Маш.-ч	7.2	2.16	9.17		19.81
		Сметная прибыль				25%		330.58
		Всего с НР и СП				3%		49.59
12.	С 4.	Кабель силовой ВВГнг(А) 2*2,5 плоский ТРТС(Элпрокабель)	шт.	30	59.87			1 702.47
13.	С 5.	Коробка распределительная 100*100*50мм с кабельными вводами	шт.	5	83.90			419.50
14.	Э02-01-002-36	Замена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	шт.	100	0.03	11 075.59		332.27
14.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	Чел.-ч	103	3.09	107.530		332.27
		Накладные расходы				25%		83.07
		Сметная прибыль				3%		12.46
		Всего с НР и СП						427.80
15.	С 6.	Кран шаровой латунный водной ВР-НР рычаг СТТ(Ду 15)	шт.	2	212.30			424.60
16.	С 7.	Вентиль 32	шт.	1	523.00			523.00
17.	С 8.	Муфта соединительная (40)	шт.	2	17.71			35.42
18.	Э02-02-002-46	Замена отдельных участков трубопроводов канализационных выпусков	шт.	1	758.84			1 138.25
18.1.	Э1-0020	Рабочий среднего разряда 2	Чел.-ч	3.5	5.25	97.040		509.46
18.2.	Э1-0040	Рабочий среднего разряда 4	Чел.-ч	3.5	5.25	119.770		628.79
		Накладные расходы				25%		284.56
		Сметная прибыль				3%		42.68
		Всего с НР и СП						1 465.50
19.	С 9.	Труба канализационная Д.110-1,5 м	шт.	1	500.00			500.00
20.	С 10.	Патрубок 110	шт.	1	110.00			110.00
21.	С 11.	Круг отрезной по металлу (125*1,2*22)	шт.	2	21.78			43.56

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	Ц102-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТТ)	1	1	1	2 310.62	2 310.62
22.1.	32-0011	Инженер I категории	цел.-ч	2.68	2.68	188.390	504.89
22.2.	32-0012	Инженер II категории	цел.-ч	6.03	6.03	171.340	1 033.18
22.3.	32-0013	Инженер III категории	цел.-ч	2.68	2.68	154.300	413.52
22.4.	32-2001	Ведущий инженер	цел.-ч	1.34	1.34	205.870	275.87
22.5.	33-0011	Техник I категории	цел.-ч	0.67	0.67	124.130	83.17
		Накладные расходы				25%	577.66
		Сметная прибыль				3%	86.65
		Всего с НР и СП					2 974.92
23.		Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	руб.	1893.22		1.00	1 893.22
24.		Обход и осмотр надземного уличного газопровода	руб	339.73		1.00	339.73
25.		Обход и осмотр подземного уличного газопровода	руб	165.12		1.00	165.12
26.		Проверка на газозаванность КТ	руб	193.97		1.00	193.97
27.		Технический осмотр ГРПШ с одной линией редуцирования	руб	576.91		1.00	576.91
28.		Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение в месяц на 1 отключающее устройство D 50-100мм	руб	643.36		1.00	643.36
29.		Передача данных по сети	руб	46.26		1.00	46.26
30.		Ремонт лестничных клеток по вх.д.1 от 05.07.2021 (ООО Стройспец)	руб	633960		1.00	633 960.00
		ИТОГО ПО АКТУ					709 072.78
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					706 762.16
		- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-6, 9, 11, 14, 18)					16 216.81
		- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-6, 9, 11, 14, 18)					2 432.52
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					725 411.49
		- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 22)					2 310.62
		- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 22)					577.66
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					86.65
		ВСЕГО ПО АКТУ					2 974.93
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					728 386.42
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					16 794.47
		Оплата основных рабочих					2 519.17
		Сметная заработная плата					67 158.04
		Трудоулаты осн. рабочих					67 158.04
		Нормативная трудоемкость					612
		Сметная стоимость материалов					612
		Стоимость механизмов					641 894.93
							19.81

1	2	3	4	5	6	7	8	
Затраты на эксплуатацию машин								
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)							19.81	
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ)						0.03424	575.04	
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)						0.03	75.58	
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						0.2	3.96	
Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.								729 041.00
Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.								

Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис Г»

М.П.



(Должность, подпись, Ф.И.О.)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель ТСЖ «Флагиан»

М.П.



(Должность, подпись, Ф.И.О.)

/ С.В. Светкин

Форма по ОКПД Код 0322005

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

В лице Председателя ТСЖ «Флагман» Святкина С.В. (кв. №118)

Подрядчик(Субподрядчик)

В лице Директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

Стройка:

ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Моля

Объект:

Ульенова, д.97 содержание

Вид деятельности по ОКДП		Вид операции		Отчетный период	
Договор подряда (контракта)		номер	дата	с	по
Номер документа	Дата составления				
1	31.08.21			01.07.21	31.07.21

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **33.503 тыс. руб.**
 Нормативная трудоемкость: **0.289 тыс. чел.ч**
 Сметная заработная плата: **25.269 тыс. руб.**

Составлена в текущих ценах на 2021-2 квартал по №: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия". Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 2 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во	механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Э01-03-001-58	Подметание лестничных площадок и маршей. Лестничные площадки и марши с 1го по 10й этаж	100 м2		122.48		103.16	12 634.50

Объем: 1531*8

1.1. 31-0010 Рабочий среднего разряда 1 чел.-ч 1.18 144.5264 87.420 12 634.50

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП					25% 3% 16 266,92
2.	Э01-03-001-39	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этаж					
2.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 459*3	чел.-ч	1.517	20,88909	87,420 25% 3% 68,48
							1 826,12 456,53 68,48 2 351,13
3.	Э01-03-001-43	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этаж					
3.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 1531*1	чел.-ч	1.3	19,903	87,420 25% 3% 65,25
							1 739,92 434,98 65,25 2 240,15
4.	Э01-03-001-03	Уборка кабин лифтов пола - мытье					
4.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 6*22	чел.-ч	1.77	2,3364	87,420 25% 3% 7,66
							204,25 51,06 7,66 262,97
5.	Э01-03-001-05	Уборка кабин лифтов. Стены и потолок - мытье					
5.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 57*2	чел.-ч	2.79	3,1806	87,420 25% 3% 10,43
							278,05 69,51 10,43 357,99
6.	Э01-03-001-04	Уборка кабин лифтов (протирка зеркал)					
6.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 6*13	чел.-ч	2	1,56	87,420 25% 3% 5,11
							136,38 34,10 5,11 175,59
7.	Э01-01-001-68	Очистка урн от мусора					
7.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 7*22	100 урн	6.7	10,318	87,420 25% 3% 1 161,33
							902,00 225,50 33,83 1 161,33

1	2	3	4	5	6	7	8	
8.	Э01-01-001-36	Уборка отмосток						
8.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 324*4	чел.-ч	3,684	47,74464	87,420 25% 3%	4 173,84 1 043,46 156,52 5 373,82
9.	Э01-01-001-38	Подметание территории						
9.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 1684*8	чел.-ч	1,334	17,971648	87,420 25% 3%	1 571,08 392,77 58,92 2 022,77
10.	Э01-01-001-48	Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора (30% террит.)						
10.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 1180*12	чел.-ч	0,129	18,2664	87,420 25% 3%	1 596,85 399,21 59,88 2 055,94
11.	Э01-01-001-104	Посев газонных трав вручную						
11.1.	Э1-0020	Рабочий среднего разряда 2	100 м2	чел.-ч	6,7	1,005	97,040	205,59 97,53
11.2.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	чел.-ч	6,7	1,005	107,530	25% 3%	108,07 51,40 7,71 264,70
12.	С 1.	Семена газона Универсальный 3 кг	шт		0,5			1 450,00 725,00

ИТОГО ПО АКТУ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-11)

· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-11)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

· ВСЕГО ПО АКТУ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Оплата основных рабочих

Сметная заработная плата

Трудозатраты осн. рабочих

25 993,58
25 993,58
6 317,15
947,57
33 258,30
33 258,30
6 317,15
947,57
25 268,58
25 268,58
288,70618

1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
	Нормативная трудоемкость						288.70618
	Сметная стоимость материалов						725.00
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)					0.03424	216.30
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ)					0.03	28.43
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						33 503.03

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
 Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Донкон-Сервис 1»

М.П.



подпись, Ф.И.О.)

/ А.Ф. Марычев

Принял: Председатель ТСЖ «Флагиан»

М.П.



(подпись, подлинн, Ф.И.О.)

/ С.В. Святкин

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.210423) тел./факс (495) 347-13-01
 Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по МДС 81-35.2004

Инвестор

Форма по ОКПД Код 0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКТО

В лице председателя ТСОЖ «Флагман» Святкина С.В. (кв. №118)

по ОКТО

Подрядчик(Субподрядчик)
 В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКТО

Стройка:
 ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Август

Объект:
 Ульянова, д.97 содержание

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракта)

номер
 дата

Вид операции

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

А К Т

1

30.09.21

с 01.08.21

по 31.08.21

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-2 квартал по №: ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия*, Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 2 квартал 2021 г.

Сметная стоимость: **39.537** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.328** тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: **29.062** тыс. руб.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1.	Э01-03-001-58	Подметание лестничных площадок и маршей. Лестничные площадки и марши с 1го по 10й этажи	4	100 м2	122.48	103.16	12 634.50	1

1.1. 31-0010

Рабочий среднего разряда 1

Объем: 1531*8

чел.ч

1.18 144.5264

87.420

12 634.50

1

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ						25% 3% 16 266,92
2.	Э01-03-001-39 Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи						
2.1.	Э1-0010 Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Объем: 459*3	100 м2	1,517	20,88909	87,420 25% 3%	1 826,12 456,53 68,48
3.	Э01-03-001-43 Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи						
3.1.	Э1-0010 Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Объем: 1531*1	100 м2	1,3	19,903	87,420 25% 3%	1 739,92 434,98 65,25
4.	Э01-03-001-03 Уборка кабин лифтов полы - мытье						
4.1.	Э1-0010 Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Объем: 7*22	100 м2	1,77	2,7258	87,420 25% 3%	238,29 59,57 8,94
5.	Э01-03-001-05 Уборка кабин лифтов. Стены и потолок - мытье						
5.1.	Э1-0010 Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Объем: 57*2	100 м2	2,79	3,1806	87,420 25% 3%	278,05 69,51 10,43
6.	Э01-03-001-04 Уборка кабин лифтов (протирка зеркала)						
6.1.	Э1-0010 Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Объем: 6*13	100 м2	0,78	1,14	87,420 25% 3%	136,38 34,10 5,11
7.	Э01-01-001-68 Очистка урн от мусора						
7.1.	Э1-0010 Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Объем: 7*22	100 урн	6,7	10,318	87,420 25% 3%	902,00 225,50 33,83
							1 161,33

1	2	3	4	5	6	7	8	
8.	Э01-01-001-36	Уборка отмосток						
8.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 324*4	Чел.-ч	3,684	47,74464	87,420 25% 3%	4 173,84 1 043,46 156,52 5 373,82
9.	Э01-01-001-38	Подметание территории						
9.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 1684*8	Чел.-ч	1,334	17,971648	87,420 25% 3%	1 571,08 392,77 58,92 2 022,77
10.	Э01-01-001-48	Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора (30% террит.)						
10.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 1180*12	Чел.-ч	0,129	18,2664	87,420 25% 3%	1 596,85 399,21 59,88 2 055,94
11.	Э01-01-001-90	Выкашивание газонов						
11.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3	Объем: 3936,8*1	1000 м2		3,9368	849,46	3 344,15
11.2.	Х09-2402	Газонокосилки моторные Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		Чел.-ч Маш.-ч	5,15 3,5	20,27452 13,7788	107,530 84,48 25% 3%	2 180,12 1 164,03 836,04 125,41 4 305,59
12.	С 1.	Кора трин 2,4 мм*245 и С5019		п.м		10	4,82	48,20
13.	С 2.	Масло Мото ЗТ 1 л		шт.		0,18	264,00	47,52
14.	Э01-01-001-102	Окраска известковыми составами бордюрного канна						
14.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 196,3*1	Чел.-ч	10,4	20,4152	87,420 25% 3%	1 784,70 446,18 66,93 2 297,80

ИТОГО ПО АКТУ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-11, 14)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-11, 14)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

30 321,60	30 321,60
7 556,47	7 556,47
1 133,47	1 133,47
39 011,54	39 011,54
3	3

1	2	3	4	5	6	7	8
	. ВСЕГО ПО АКТУ						
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						39 011,54
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ						7 556,47
	Оплата основных рабочих						1 133,47
	Сметная заработная плата						29 061,85
	Трудоуслуги осн. рабочих						29 061,85
	Нормативная трудоемкость						327,7753
	Сметная стоимость материалов						327,7753
	Стоимость механизмов						95,72
	Затраты на эксплуатацию машин						1 164,03
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)						1 164,03
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ)						258,73
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)						34,00
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						232,81
							0.03424
							0.03
							0.2
							39 537,08

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. Претензий по выполненно условию Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдан: Директор ООО «Донком-Сервис 1»


(должность, подпись, ФИО)

/ А.Ф. Мырныев

М.П.

Принят: Председатель ТСЖ «Флагман»

М.П.


(должность, подпись, ФИО)

/ С.В. Светкин





Инвестор

Форма по ОКЛД Код 0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКЛО

В лице председателя ТСЖ «Флагман» Светкина С.В. (ка.№118)

по ОКЛО

Подрядчик(Субподрядчик)

В лице директора ООО «Донком-Сервис 1» Марьичева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКЛО

Стройка:

ООО "ДОНКОМ-СЕРВИС 1" Сентябрь ✓

Объект:

Ульянова, д.97 текущий ремонт ✓

Вид деятельности по ОКДП Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа

2

Дата составления

29.10.21

Отчетный период

с

01.09.21 по 30.09.21

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **39.914** тыс. руб.
монтажных работ: **0.183** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.190** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **21.688** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-2 квартал по №: ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия.
Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 2 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Э02-04-001-11	Осмотр системы ГВС: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2	2.671	479.08	1 279.62	Объем: 2671*1	

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	4	10,684	119,770	1 279,62
						25%	319,91
						3%	47,99
							1 647,51
2.	Э02-04-001-11	Осмотр системы отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		1,347	479,08	645,32
2.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	4	5,388	119,770	645,32
						25%	161,33
						3%	24,20
							830,85
3.	Э02-04-001-11	Осмотр системы ХВС: устройства в подвальных помещениях	1000 м2		1,347	479,08	645,32
3.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	4	5,388	119,770	645,32
						25%	161,33
						3%	24,20
							830,85
4.	Э02-04-001-11	Осмотр системы канализации: устройства в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2		2,671	479,08	1 279,62
4.1.	з1-0040	Рабочий среднего разряда 4 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	4	10,684	119,770	1 279,62
						25%	319,91
						3%	47,99
							1 647,51
5.	Э02-01-001-11	Ликвидация воздушных пробок в системе ВСО - в стояке	1 стояк		20	60,22	1 204,34
5.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	0,56	11,2	107,530	1 204,34
						25%	301,09
						3%	45,16
							1 550,59
6.	Э02-02-002-74	Снятие заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм (ВСО)	100 заглушек		0,06	12 043,36	722,60
6.1.	з1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Чел.-ч	112	6,72	107,530	722,60
						25%	180,65
						3%	27,10
							930,35
7.	С1.	Прокладка паронитовая(100)	шт.	5		13,09	65,45
8.	С2.	Прокладка паронитовая(80)	шт.	9		11,22	100,98
9.	С3.	Прокладка паронитовая (50)	шт.	6		6,75	40,50

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Э02-01-001-30	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы					
10.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	1000 м3 объема здания Чел.-ч	1.27	78.51902	107.530	8.443.15
						25%	2.110.79
						3%	316.62
11.	Э02-02-001-35	Пуск, регулировка, проверка на прогрев внутренней системы отопления	100 м трубопро вода Чел.-ч	3.3	44.451	107.530	4.779.82
11.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП				25%	1.194.96
						3%	179.24
12.	Э02-05-003-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1 соединен ие Чел.-ч	1.92	1.92	122.390	234.99
12.1.	Э1-0042	Рабочий среднего разряда 4,2				49.91	43.92
12.2.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	Маш.-ч	0.88	0.88	935.00	18.70
12.3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0.02	0.02	217.73	4.35
		Накладные расходы	(1)			25%	74.40
		Сметная прибыль				3%	11.16
		Всего с НР и СП					383.17
13.	С 4.	Кран шаровой стальной фланцевый неоплунпроходной LD ДУ (80,16)	шт.	1	1	3.778.06	3.778.06
14.	Э02-02-003-09	Замена автоматических выключателей	1 выключат ель Чел.-ч	1.325	1.325	107.530	142.48
14.1.	Э1-0030	Рабочий среднего разряда 3 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП				25%	35.62
						3%	5.34
15.	С 5.	Выключатель автомат трехполюсный 100А С ВА47-100С 10кА	шт	1	1	1.532.73	1.532.73
16.	Ц102-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТП)	1 система Чел.-ч	2.68	2.68	188.390	504.89
16.1.	Э32-0011	Инженер I категории				171.340	1.033.18
16.2.	Э32-0012	Инженер II категории				154.300	413.52
16.3.	Э32-0013	Инженер III категории					

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 4.	32-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	1,34	1,34	205,870	275,87
16. 5.	33-0011	Техник I категории	чел.-ч	0,67	0,67	124,130	83,17
		Накладные расходы				25%	577,66
		Сметная прибыль				3%	86,65
		Всего с НР и СИ					2 974,92
17.		Услуги по тех. обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	руб.		1893,22	1,00	1 893,22
18.		Обход и осмотр надземного уличного газопровода	руб		339,73	1,00	339,73
19.		Обход и осмотр подземного уличного газопровода	руб		165,12	1,00	165,12
20.		Проверка на газозаванность КТ	руб		193,97	1,00	193,97
21.		Технический осмотр ГРПШ с одной линией регулирования	руб		576,91	1,00	576,91
22.		Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение в месяц на 1 отключающее устройство Д 50-100мм	руб		643,36	1,00	643,36
23.		Тех.-ое обслуж-е задвижки на фланском наружном газопроводе Д 51-100мм	руб		1214,46	1,00	1 214,46
24.		Проверка исправности ИРС	руб		1116,76	1,00	1 116,76
25.		Передача данных по сети	руб		26,09	1,00	26,09

ИТОГО ПО АКТУ

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

• НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 14)

• СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 14)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

• НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-6, 10-12)

• СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-6, 10-12)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

• НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 16)

• СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 16)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО ПО АКТУ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Оплата основных рабочих

Сметная заработная плата

Трудовые затраты осн. рабочих

Нормативная трудоемкость

Сметная стоимость материалов

Стоимость механизмов

Затраты на эксплуатацию машин

33 437,84	142,48	35,62	5,34	183,44	30 984,74	4 824,35	723,65	36 532,74	2 310,62	577,66	86,65	2 974,93	39 691,11	5 437,63	815,64	21 687,88	21 687,88	190	190	11 687,34	62,62	62,62
-----------	--------	-------	------	--------	-----------	----------	--------	-----------	----------	--------	-------	----------	-----------	----------	--------	-----------	-----------	-----	-----	-----------	-------	-------

1 2 3 4 5 6 7 8

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)

ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

39 914,28

(Handwritten mark)

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. Претензий по выполненным условиям Договора Стороны друг к другу не имеют.

Стал: Директор ООО «Донкон-Сервис»

(Handwritten signature)

/ А.Ф. Марьячев

М.П.



(должность, подпись, Ф.И.О.)

Принял: Председатель ТСЖ «Флагман»

М.П.



(должность, подпись, Ф.И.О.)

/ С.В. Святикин

(Handwritten signature)

Инвестор

Форма по ОКПД 0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

В лице Председателя ТСОЖ «Флагман» Светкина С.В. (кв. №118)

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

по ОКПО

Стройка: ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Сентябрь

Объект:

Ульянова, д.97 содержание

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракта)

номер
дата

Вид операции

Номер документа

Дата составления

1

29.10.21

Отчетный период
с по

01.09.21 30.09.21

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: **38.848** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.343** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: **29.948** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-2 квартал по №: ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия.
Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 2 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизмов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1.	301-03-001-58	Подметание лестничных площадок и маршей. Лестничные площадки и марши с	100 м2	122.48	103.16	12 634.50		
		ито по 10й этаж						

1.1. эл-0010

Рабочий среднего разряда 1

Объем: 1531*8

чел.-ч 1.18 144,5264

87,420 12 634,50

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ						25% 3% 3158.63 473.79
2.	Э01-03-001-39	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи	100 м2	13.77	132.62	1 826.12	16 266.92
2.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Чел.-ч	1.517	20.88909	87.420	1 826.12 25% 456.53 68.48
							3% 2 351.13
3.	Э01-03-001-43	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи	100 м2	15.31	113.65	1 739.92	
3.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Чел.-ч	1.3	19.903	87.420	1 739.92 25% 434.98 65.25
							3% 2 240.15
4.	Э01-03-001-03	Уборка кабин лифтов полы - мытье	100 м2	1.54	154.73	238.29	
4.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Чел.-ч	1.77	2.7258	87.420	238.29 25% 59.57 8.94
							3% 306.80
5.	Э01-03-001-05	Уборка кабин лифтов. Стены и потолок - мытье	100 м2	1.14	243.90	278.05	
5.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Чел.-ч	2.79	3.1806	87.420	278.05 25% 69.51 10.43
							3% 357.99
6.	Э01-03-001-04	Уборка кабин лифтов (протирка зеркал)	100 м2	0.9	174.84	157.36	
6.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Чел.-ч	2	1.8	87.420	157.36 25% 39.34 5.90
							3% 202.60
7.	Э01-01-001-68	Очистка урн от мусора	100 урн	1.54	585.71	902.00	
7.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Чел.-ч	6.7	10.318	87.420	902.00 25% 225.50 33.83
							3% 1 161.33

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Э01-01-001-36	Уборка отмосток					
8.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 324*4	Чел.-ч 3.684	47,74464	87,420 25% 3%	4 173,84 1 043,46 156,52 5 373,82
9.	Э01-01-001-38	Подметание территории					
9.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 1684*8	Чел.-ч 1.334	17,971648	87,420 25% 3%	1 571,08 392,77 58,92 2 022,77
10.	Э01-01-001-48	Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора (30% террит.)					
10.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 1180*10	Чел.-ч 0.129	15,222	87,420 25% 3%	1 330,71 332,68 49,90 1 713,29
11.	Э01-01-001-47	Уборка газонов - газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора					
11.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 555*9	Чел.-ч 1.167	58,29165	87,420 25% 3%	5 095,86 1 273,97 191,09 6 560,92
ИТОГО ПО АКТУ							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25)							
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3)							
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							
ВСЕГО ПО АКТУ							
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							
Оплата основных рабочих							
Сметная заработная плата							
29 947,73							
29 947,73							
7 486,93							
1 123,04							
38 557,70							
38 557,70							
7 486,93							
1 123,04							
29 947,73							
29 947,73							

1	2	3	4	5	6	7	8
Трудоузащиты осн. рабочих	342.57283						
Нормативная трудоемкость	342.57283						
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)	0.03424						
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)	0.03						
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	38 847.74						

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
 Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Слава: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

М.П.

М.П.

Принял: Председателя ТСЖ «Флагман»

(должность, подпись, Ф.И.О.)

/ С.В. Святкин

/ А.Ф. Марычев



Handwritten signature

форма по ОКД
 Код
 0322005

Инвестор _____ по ОКПО _____

Заказчик (Генподрядчик) _____ по ОКПО _____

В лице председателя ТСОЖ «Флагман» Святохина С.В. (кв. №118) _____ по ОКПО _____

Подрядчик (Субподрядчик) _____ по ОКПО _____

В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава _____ по ОКПО _____

Стройка: _____

ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Октябрь _____

Объект: _____

Ульянова, д.97 текущий ремонт ✓

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ	Номер документа	Дата составления	Вид деятельности по ОКДП		Вид операции	
			номер	дата	номер	дата
	2	30.11.21			с	по
					01.10.21	31.10.21

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.
 Сметная стоимость: **15.222** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.055** тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: **7.176** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-3 квартал по №: ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия.
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 3 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Кол-во	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	
			1000 м2		2.671	479.08	1 279.62	
1. Объем: 2671*1			чел.-ч	4	10.684	119.770	1 279.62	

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Ц102-01-001-01 Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобш) 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТП)		СИСТЕМА		1	2 310.62	2 310.62
10.1.	Инженер I категории		чел.-ч	2,68	2,68	188,390	504,89
10.2.	Инженер II категории		чел.-ч	6,03	6,03	171,340	1 033,18
10.3.	Инженер III категории		чел.-ч	2,68	2,68	154,300	413,52
10.4.	Ведущий инженер		чел.-ч	1,34	1,34	205,870	275,87
10.5.	Техник I категории		чел.-ч	0,67	0,67	124,130	83,17
	Накладные расходы					25%	577,66
	Сметная прибыль					3%	86,65
	Всего с НР и СП		руб.	1893,22		1,00	1 893,22
11.	Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов		руб.			1,00	339,73
12.	Обход и осмотр надземного уличного газопровода		руб			1,00	165,12
13.	Обход и осмотр подземного уличного газопровода		руб			1,00	193,97
14.	Проверка на загазованность КТ		руб			1,00	576,91
15.	Технический осмотр ГРПШ с одной линией редуцирования		руб			1,00	643,36
16.	Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение в месяц на 1 отключающее устройство Д 50-100мм		руб			1,00	643,36
	ИТОГО ПО АКТУ						13 089,16
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						10 778,54
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-6, 8)						1 216,24
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-6, 8)						182,44
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						12 177,22
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -						2 310,62
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 10)						86,65
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 10)						2 974,93
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -						15 152,15
	ВСЕГО ПО АКТУ						1 793,90
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						269,09
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						7 175,59
	Оплата основных рабочих						7 175,59
	Сметная заработная плата						55
	Трудозатраты осн. рабочих						55
	Нормативная трудоемкость						7 175,59
	Сметная стоимость материалов						5 913,57

< 2021/5 * 19 * 12 >

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по НДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8
						0.03424	61.42
						0.03	8.07
							15 221.64

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
 Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Домком-Сервис 1»

(Должность, подпись, Ф.И.О.)

/ А.Ф. Маричев

М.П.



Принял: Председатель ТОК «Фиданова»

(Должность, подпись, Ф.И.О.)

/ С.В. Святкин

М.П.



Итого НДС
 0.03424
 0.03
 15 221.64

Итого НДС
 0.03424
 0.03
 15 221.64

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01
 Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по МДС 81-35.2004

Инвестор Форма по ОКДЛ
Код
0322005

Заказчик (Генподрядчик) по ОКПО
 В лице председателя ТСЖ «Флагман» Святкина С.В. (ка.№118)
 Подрядчик(Субподрядчик) по ОКПО
 В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Маричева А.Ф., действующего на основании Устава
 Стройка: по ОКПО
 ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Октябрь ✓
 Объект:
 Ульяновск, д.97 содержание ✓

Договор подряда (контракта)		Вид деятельности по ОКДП	
номер	дата	номер	дата
1	30.11.21		

Вид операции		Отчетный период	
с	по	с	по
01.10.21	31.10.21		

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-3 квартал по №: ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия.
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 3 квартал 2021 г.

Сметная стоимость: **45,138** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0,392** тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: **34,298** тыс. руб.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			кол-во	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1.	301-03-001-58	Подметание лестничных площадок и маршей. Лестничные площадки и марши с 1го по 10й этаж	4	5	6	7	8	
			100 м2		122,48	103,16	12 634,50	

1. № по плану: 31-0010 Объем: 1531*8
 Рабочий среднего разряда 1 Чел.ч 1,18 144,5264 87,420 12 634,50

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ						
2.	Э01-03-001-39	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи					
2.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Объем: 459*3 100 м2 Чел.-ч	1.517	20.88909	87.420 25% 3%	1 826.12 456.53 68.48
3.	Э01-03-001-43	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи					
3.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ	Объем: 1531*1 100 м2 Чел.-ч	1.3	19.903	87.420 25% 3%	1 739.92 434.98 65.25
4.	Э01-03-001-46	Обработка хлорсодержащим раствором элементов лестничных клеток жилых домов - двери, стены, перила (раскльингелем)	Объем: 3000*1 100 м2 Чел.-ч	2.284	68.52	87.420 25% 3%	5 990.02 1 497.51 224.63
4.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ					
5.	Э01-03-001-03	Уборка кабин лифтов пола - мытье	Объем: 6*21 100 м2 Чел.-ч	1.77	2.2302	87.420 25% 3%	194.96 48.74 7.31
5.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ					
6.	Э01-03-001-05	Уборка кабин лифтов. Стены и потолок - мытье	Объем: 57*2 100 м2 Чел.-ч	2.79	3.1806	87.420 25% 3%	278.05 69.51 10.43
6.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ					
7.	Э01-03-001-04	Уборка кабин лифтов (протирака зеркала)	Объем: 6*12 100 м2 Чел.-ч	2	1.44	87.420 25% 3%	125.88 31.47 4.72
7.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СИ					
			Итого:				
			Объем: 6*12 100 м2 Чел.-ч	2	1.44	87.420 25% 3%	125.88 31.47 4.72
			Всего с НР и СИ				162.07

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

8. **Э01-01-001-68 Очистка урн от мусора**

8.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 7*21	100 урн	1.47	585.71	861.00
				Чел.-ч	6.7	9.849	87.420
						25%	215.25
						3%	32.29
							1 108.54

9. **Э01-01-001-36 Уборка отмоеток**

9.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 324*4	100 м2	12.96	322.06	4 173.84
				Чел.-ч	3.684	47.74464	87.420
						25%	4 173.84
						3%	1 043.46
							156.52
							5 373.82

10. **Э01-01-001-38 Подметание территории**

10.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 1684*8	1000 м2	13.472	116.62	1 571.08
				Чел.-ч	1.334	17.971648	87.420
						25%	1 571.08
						3%	392.77
							58.92
							2 022.77

11. **Э01-01-001-48 Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора (30% терит.)**

11.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 1180*12	100 м2	141.6	11.28	1 596.85
				Чел.-ч	0.129	18.2664	87.420
						25%	1 596.85
						3%	399.21
							59.88
							2 055.94

12. **Э01-01-001-47 Уборка газонов - газонов средней засоренности от листьев**

12.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 540*6	100 м2	32.4	102.02	3 305.42
				Чел.-ч	1.167	37.8108	87.420
						25%	3 305.42
						3%	826.36
							123.95
							4 255.73

13. С1. Венчик

14. С2. П.Пенос 350гр

15. С3. Перчатки Резин Др.Клим М

16. С4. Перчатки ход. 4-нитей

17. С5. Полотно техническое ХПП плотное 150см*50м светлое,прошивка.

18. С6. Ч/с-джембизна Пенза 1 л.

ИТОГО ПО АКТУ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							
							34 944.88
							34 944.88

1	2	3	4	5	6	7	8
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-12)						8 574.41
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-12)						1 286.16
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						44 805.45
	ВСЕГО ПО АКТУ						44 805.45
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						8 574.41
	Оплата основных рабочих						1 286.16
	Сметная заработная плата						34 297.64
	Трудовые затраты осн. рабочих						34 297.64
	Нормативная трудоемкость						392.33178
	Сметная стоимость материалов						392.33178
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)						647.24
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)						293.59
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						38.58
	Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. Претензий по исполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.						45 137.62

Сдал: Директор ООО «Дорстрой-Сервис»

М.П.

М.П.

Принял: Председатель ТСК «Фиданон»

(подлинник, подпись, Ф.И.О.)

(подлинник, подпись, Ф.И.О.)

/ А.Ф. Марьячев

/ С.В. Святкин

Handwritten signature

Форма по ОКУД Код 0322005

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

В лице представителя ТСЖ «Влаirman» Святкина С.В. (кв.№118)

Подрядчик(Субподрядчик)

В лице Директора ООО «Домком-Сервис 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" Ноябрь

Объект:

Ульянова, д.97 текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДП Договор подряда (контракта)

номер дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
2	30.12.21

Отчетный период	с по
01.11.21	30.11.21

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость: 16,050 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 0,054 тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: 7,027 тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-4 квартал по №: ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия*, Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 4 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Кол-во	на единицу измерения	по проектным данным	Сметная стоимость в текущих ценах	
							на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	

1. 302-04-001-11 Осмотр системы ГВС: устройства в чердачных и подвальных помещениях 1000 м2 - 2,671 479,08 1 279,62

1.1. 31-0040 Рабочий среднего разряда 4 Объем: 2671*1

чел.-ч 4 10,684 119,770 1 279,62

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы						25%
	Сметная прибыль						3%
	Всего с НР и СП						319.91
2.	Э02-04-001-11 Осмотр системы отопления: устройства в подвальных помещениях		1000 м2	1.347	479.08	479.08	645.32
2.1.	Э1-0040 Рабочий среднего разряда 4		Чел.-ч	4	5.388	119.770	645.32
	Накладные расходы					25%	161.33
	Сметная прибыль					3%	24.20
	Всего с НР и СП						830.85
3.	Э02-04-001-11 Осмотр системы ХВС: устройства в подвальных помещениях		1000 м2	1.347	479.08	479.08	645.32
3.1.	Э1-0040 Рабочий среднего разряда 4	Объем: 1347*1	Чел.-ч	4	5.388	119.770	645.32
	Накладные расходы					25%	161.33
	Сметная прибыль					3%	24.20
	Всего с НР и СП						830.85
4.	Э02-04-001-11 Осмотр системы канализации: устройства в чердачных и подвальных помещениях		1000 м2	2.671	479.08	479.08	1 279.62
4.1.	Э1-0040 Рабочий среднего разряда 4	Объем: 2671*1	Чел.-ч	4	10.684	119.770	1 279.62
	Накладные расходы					25%	319.91
	Сметная прибыль					3%	47.99
	Всего с НР и СП						1 647.51
5.	Э02-01-001-11 Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС - в стояке		1 стояк	7	60.22	421.52	421.52
5.1.	Э1-0030 Рабочий среднего разряда 3		Чел.-ч	0.56	3.92	107.530	421.52
	Накладные расходы					25%	105.38
	Сметная прибыль					3%	15.81
	Всего с НР и СП						542.71
6.	Э02-01-002-35 Замена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм		100 шт.	0.01	8 709.93	87.10	87.10
6.1.	Э1-0030 Рабочий среднего разряда 3		Чел.-ч	81	0.81	107.530	87.10
	Накладные расходы					25%	21.78
	Сметная прибыль					3%	3.27
	Всего с НР и СП						112.14
7.	С1. Кран шаровой латунный водной ВР- НР рычаг СИ(ДУ 15)		шт	1	212.30	212.30	212.30
8.	Э02-01-002-36 Замена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм		100 шт.	0.03	11 075.59	332.27	332.27
8.1.	Э1-0030 Рабочий среднего разряда 3		Чел.-ч	103	3.09	107.530	332.27
	Накладные расходы					25%	83.07
	Сметная прибыль					3%	12.46
	Всего с НР и СП						427.80
9.	С2. Кран вода Д. 32		шт	3	511.00	1 533.00	1 533.00

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Э02-01-003-01	Замена перегоревшей электролампы	электронная лампа				
10.1.	эл-0030	Рабочий среднего разряда Э	чел.-ч	0.11875	0.2375	107.530	25.54
		Накладные расходы				25%	6.39
		Сметная прибыль				3%	0.96
		Всего с НР и СП					32.88
11.	С.З.	Лампа светодиодная LED 7Вт E27 белый ONDAPIT	шт.		2	59.32	118.64
12.	Ц102-01-001-01	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Ковш) 2 (регулировка инженерного оборудования в ИТП)	система		1	2 310.62	2 310.62
12.1.	32-0011	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	188.390	504.89
12.2.	32-0012	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	171.340	1 033.18
12.3.	32-0013	Инженер III категории	чел.-ч	2.68	2.68	154.300	413.52
12.4.	32-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	1.34	205.870	275.87
12.5.	33-0011	Техник I категории	чел.-ч	0.67	0.67	124.130	83.17
		Накладные расходы				25%	577.66
		Сметная прибыль				3%	86.65
		Всего с НР и СП					2 974.92
13.		Услуги по тех.обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов	руб.	1893.22		1.00	1 893.22
14.		Обход и осмотр надземного уличного газопровода	руб	339.73		1.00	339.73
15.		Обход и осмотр подземного уличного газопровода	руб	165.12		1.00	165.12
16.		Проверка на газозависимость КТ	руб	193.97		1.00	193.97
17.		Техническое обслуживание ШРП при одной нитке газопровода	руб	1751.32		1.00	1 751.32
18.		Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение в месяц на 1 отключающее устройство Д 50-100мм	руб	643.36		1.00	643.36
19.		Передача данных по сети (ПАО Вымпелком)	руб	84.09		1.00	84.09
							Объем: 34.91+49.18

ИТОГО ПО АКТУ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

• НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-6, 8, 10)

• СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-6, 8, 10)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

• СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДочНЫХ РАБОТ -

• НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 12)

• СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 12)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДочНЫХ РАБОТ -

• ВСЕГО ПО АКТУ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Оплата основных рабочих

1	2	3	4	5	6	7	8
Сметная заработная плата							7 026,93
Трудозаплаты осн. рабочих							53,6
Нормативная трудоёмкость							53,6
Сметная стоимость материалов							6 934,75
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)						0,03424	60,15
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)						0,03	7,91
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ							16 049,99

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
 Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдал: Директор ООО «Донком-Сервис 1»

(должность, подпись, Ф.И.О.)

/ А.Ф. Марьчев

М.П.

Принял: Председатель ТСЖ «Фламинда»

(должность, подпись, Ф.И.О.)

/ С.В. Светкин

М.П.

Handwritten signature

Форма по ОКД
 Код 0322005

Инвестор _____ по ОКПО _____
 Заказчик (Генподрядчик) _____ по ОКПО _____
 В лице председателя ТЖ «Флагман» Светкина С.В. (кв. №118) _____ по ОКПО _____
 Подрядчик(Субподрядчик) _____ по ОКПО _____
 В лице директора ООО «Домком-Сервис 1» Маричева А.Ф., действующего на основании Устава _____ по ОКПО _____
 Стройка: _____
 ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Ноябрь ✓
 Объект: _____
 Ульяновая, д.97 содержание ✓

Номер документа	Дата составления	Вид деятельности по ОКДП		Отчетный период	
		номер	дата	с	по
1	30.12.21			01.11.21	30.11.21

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

Сметная стоимость: **40,585** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0,312** тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: **27,868** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-4 квартал по №: ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия".
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 4 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	на единицу измерения	объем
1	2	3	4	5	6	7	8

1. **Э01-03-001-58** Подметание лестничных площадок и маршей. Лестничные площадки и марши с **100 м2** **122,48** **103,16** **12 634,50**
 Ито по 10й этаж

1.1. Э01-0010 Рабочий среднего разряда 1 Объем: **1531*8** чел.ч/ч 1,18 144,5264 87,420 12 634,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы					25%
		Сметная прибыль					3%
		Всего с НР и СП					16 266,92
2.	Э01-03-001-39	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 3й этажи	Объем: 459*3	100 м2	13,77	132,62	1 826,12
2.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	1.517	20,8909	87,420
		Накладные расходы				25%	456,53
		Сметная прибыль				3%	68,48
		Всего с НР и СП					2 351,13
3.	Э01-03-001-43	Мытье лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи	Объем: 1531*1	100 м2	15,31	113,65	1 739,92
3.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	1.3	19,903	87,420
		Накладные расходы				25%	434,98
		Сметная прибыль				3%	65,25
		Всего с НР и СП					2 240,15
4.	Э01-03-001-03	Уборка кабин лифтов полы - мытье	Объем: 6*21	100 м2	1,26	154,73	194,96
4.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	1,77	2,2302	87,420
		Накладные расходы				25%	48,74
		Сметная прибыль				3%	7,31
		Всего с НР и СП					251,01
5.	Э01-03-001-05	Уборка кабин лифтов. Стены и потолок - мытье	Объем: 57*2	100 м2	1,14	243,90	278,05
5.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	2,79	3,1806	87,420
		Накладные расходы				25%	69,51
		Сметная прибыль				3%	10,43
		Всего с НР и СП					357,99
6.	Э01-03-001-04	Уборка кабин лифтов (протирка зеркал)	Объем: 6*12	100 м2	0,72	174,84	125,88
6.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	2	1,44	87,420
		Накладные расходы				25%	31,47
		Сметная прибыль				3%	4,72
		Всего с НР и СП					162,07
7.	Э01-01-001-68	Очистка урн от мусора	Объем: 7*21	100 урн	1,47	585,71	861,00
7.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1		чел.-ч	6,7	9,849	87,420
		Накладные расходы				25%	215,25
		Сметная прибыль				3%	32,29
		Всего с НР и СП					1 108,54

1	2	3	4	5	6	7	8	
8.	Э01-01-001-36	Уборка отмосток						
8.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 324*4	чел.-ч	3,684	47,74464	87,420 25% 3% 5,373,82	4 173,84 1 043,46 156,52 5 373,82
9.	Э01-01-001-48	Уборка газонов - газонов средней засоренности от случайного мусора (30%)						
9.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 1181*9	чел.-ч	0,129	13,71141	87,420 25% 3% 1,198,65	1 198,65 299,66 44,95 1 543,26
10.	Э01-01-001-77	Подметание свежевыпавшего снега						
10.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 1940*5	чел.-ч	2,334	22,6398	87,420 25% 3% 2,04,04	1 979,17 494,79 74,22 2 548,18
11.	Э01-01-001-02	Посылка территории						
11.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 200,8*3	чел.-ч	2,167	1,3054008	87,420 25% 3% 0,6024	114,12 28,53 4,28 146,93
12.	Э01-01-001-17	Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега						
12.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 200,8*1	чел.-ч	2,984	5,991872	87,420 25% 3% 2,008	523,81 130,95 19,64 674,41
13.	Э01-01-001-28	Перекидывание снега и скола						
13.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП	Объем: 6*5	чел.-ч	0,399	11,97	34,88 87,420 25% 3% 1,046,42	1 046,42 261,61 39,24 1 347,27

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Э01-04-001-03	Уборка свежевыпавшего снега, толщиной слоя свыше 2 см КО-707 (трактор МТЗ - 80)	1000 м2	2.9662	632.72	1 876.77	
		Объем: 1483.1*2					
14.1.	Э1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.99	2.936538	286.510	841.35
14.2.	Х01-0404	Тракторы на пневмокопном ходу при работе на водохранилищном строительстве 59 кВт (80 л.с.)	Маш.-ч (1)	0.99	2.936538	639.11	1 876.72
		Накладные расходы				286.51	841.35
		Сметная прибыль				25%	469.19
		Всего с НР и СП				3%	70.38
							2 416.34
15.	Э01-01-001-34	Укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки	м3	15	22.03	330.45	
		Объем: 3*5					
15.1.	Э1-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	0.252	3.78	87.420	330.45
		Накладные расходы				25%	82.61
		Сметная прибыль				3%	12.39
		Всего с НР и СП					425.45
16.	С1.	Концентрат минеральный-галит	тонна	0.4	5 500.00	2 200.00	
17.	С2.	Доплата снеговая Крепши снеговая пластм.460х340 без черенка	шт.	1	260.00	260.00	
18.	С3.	Доплата штыковая прямоугольная	шт.	1	115.00	115.00	
19.	С4.	Метла пластмассовая с черенком (5-ти ярусная)	шт.	1	230.00	230.00	
20.	С5.	Черенок для лопат(материал:дерево,диам.40 мм)	шт.	2	40.00	80.00	

ИТОГО ПО АКТУ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-15)

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-15)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО ПО АКТУ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

Оплата основных рабочих

Оплата механизаторов

Сметная заработная плата

Трудозатраты осн. рабочих

Трудозатраты механизаторов

Нормативная трудоемкость

31 788.66	31 788.66
7 225.92	7 225.92
1 083.89	1 083.89
40 098.47	40 098.47
40 098.47	40 098.47
7 225.92	7 225.92
1 083.89	1 083.89
27 026.89	27 026.89
841.35	841.35
27 868.24	27 868.24
309.16141	309.16141
2.936538	2.936538
312.09795	312.09795

1	2	3	4	5	6	7	8
Сметная стоимость материалов							2 885.00
Стоимость механизмов							1 876.77
Затраты на эксплуатацию машин							1 035.42
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)						0.03424	247.42
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)						0.03	32.52
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)						0.2	207.08
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ							40 585.49

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
 Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдан: Директор ООО «Детком-Сервис 1»

(подпись) / А.Ф. Марьчев

/ А.Ф. Марьчев

М.П.

Принят: Председатель ТСЖ «Флагман»

М.П.

(подпись) / С.В. Святкин

/ С.В. Святкин



(Handwritten signature)

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по ОКУД 0322005
 Код

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

В лице предсателя ТОЖ «Флагман» Святкина С.В. (кв. №118)

Подрядчик (Субподрядчик)

В лице Директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

Стройка:

ООО "ДОМКОМ-СЕРВИС 1" ДЕКАБРЬ

Объект:

Ульянова, д.97 текущий ремонт

Договор подряда (контракта)		Вид деятельности по ОКДП	
Номер документа	Дата составления	номер	дата
2	31.01.2021		
Вид операции		Отчетный период	
		с	по
		01.12.2021	31.12.2021

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда) _____ руб.

Сметная стоимость: **34.820** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0,081** тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: **10.431** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-4 квартал по №: "ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия", Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 4 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Кол-во	на единицу измерения	по проектным данным	Сметная стоимость в текущих ценах	
							на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. 302-04-001-11 Осмотр системы гвс: устройства в чердачных и подвальных помещениях			1000 м2		2.671	479.08	1 279.62	

Объем: **2671 м²**

1.1. 31-0040 Рабочий среднего разряда 4

чел.-ч 4 10,684 119,770 1 279,62

21.	Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение в месяц на 1 отключающее устройство Д 50-100мм по вх.д.0800-018925 от 29.12.2021	руб	428,9	1,00	428,90
22.	Передача данных по сети по вх.д.100848435224 от 31.12.2021	руб	53,99	1,00	53,99

ИТОГО ПО АКТУ	СТОИМОСТЬ ОВЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				27 913,40
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 1-5, 7, 8, 11-14)				25 602,78
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-5, 7, 8, 11-14)				5 099,09
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОВЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				764,86
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				31 466,73
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 15)				2 310,62
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 15)				577,66
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				69,32
	ВСЕГО ПО АКТУ				2 957,60
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				34 424,33
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				5 676,75
	Оплата основных рабочих				834,18
	Оплата механизаторов				10 098,64
	Сметная заработная плата				332,40
	Трудозатраты осн. рабочих				10 431,04
	Трудозатраты механизаторов				79,709825
	Нормативная трудоемкость				1,160175
	Сметная стоимость материалов				80,87
	Стоимость механизмов				16 598,92
	Затраты на эксплуатацию машин				1 215,84
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)			0,03424	194,37
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)			0,03	25,03
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)			0,2	176,69
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				34 820,42

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.



Стажир Директор ООО «Донком-Сервис 1»

(Должность, Имя, Фамилия, И.О.)

/ А.Ф. Марчев



(Должность, Имя, Фамилия, И.О.)

/ С.В. Святкин

Принял: Председатель ТСОЖ «Флагиан»

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по ОКУД

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

В лице председателя ТСЖ «Флагман» Святкина С.В. (кв.№118)

Подрядчик (Субподрядчик)

В лице директора ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1» Марычева А.Ф., действующего на основании Устава

Стройка:

Объект:

Ульянова, д.97 содержание

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) _____ руб.

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

А К Т

Номер документа	Дата составления
1	31.01.2021

Номер	Дата	Отчетный период	по
с	31.12.2021		

Вид деятельности по ОКДП

Вид операции

Сметная стоимость: **50.092** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.418** тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: **37.132** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 2021-4 квартал по №: ТСНБ по услугам ЖКХ Республики Мордовия.
 Республика Мордовия. Текущие цены для ЖКХ за 4 квартал 2021 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Кол-во измерения	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Э01-03-001-58	Подметание лестничных площадок и маршей с 1го по 10й этажи	100 м2		153.1		103.16	15 793.12
			чел.ч	1.18	180.658		87.420	15 793.12

		Объем: 324*5							
8.1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1	чел.-ч	3,684	59,6808	87,420	25%	5 217,30	
		Накладные расходы					3%	1 304,33	
		Сметная прибыль						195,65	
		Всего с НР и СП						6 717,27	
9. Э01-01-001-48 Уборка территории от случайного мусора				Объем: 3936,8*5					
9.1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1	100 м2		196,84	11,28		2 219,80	
		Накладные расходы	чел.-ч	0,129	25,39236	87,420	25%	2 219,80	
		Сметная прибыль					3%	554,95	
		Всего с НР и СП						83,24	
								2 857,99	
10. Э01-01-001-77 Подметание свежевыпавшего снега				Объем: 1940*9					
10.1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1	1000 м2		17,46	204,04		3 562,51	
		Накладные расходы	чел.-ч	2,334	40,75164	87,420	25%	3 562,51	
		Сметная прибыль					3%	890,63	
		Всего с НР и СП						133,59	
								4 586,73	
11. Э01-01-001-02 Посыпка территории				Объем: 200,8*9					
11.1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1	1000 м2		1,8072	189,44		342,35	
		Накладные расходы	чел.-ч	2,167	3,9162024	87,420	25%	342,35	
		Сметная прибыль					3%	85,59	
		Всего с НР и СП						12,84	
								440,78	
12. Э01-01-001-28 Перекидывание снега и скола				Объем: 6*9					
12.1.	31-0010	Рабочий среднего разряда 1	м3		54	34,88		1 883,55	
		Накладные расходы	чел.-ч	0,399	21,546	87,420	25%	1 883,55	
		Сметная прибыль					3%	470,89	
		Всего с НР и СП						70,63	
								2 425,07	
13. Э01-04-001-03 Уборка свежевыпавшего снега, толщиной слоя свыше 2 см КО-707 (трактор МТЗ - 80)				Объем: 1483,1*2					
13.1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,99	2,936538	286,510		841,35	
13.2.	х01-0404	Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохранилищном строительстве 59 кВт (80 л.с.)	МШЛ-ч (1)	0,99	2,936538	639,11		1 876,72	
		Накладные расходы				286,51	25%	841,35	
		Сметная прибыль					3%	469,19	
		Всего с НР и СП						70,38	
								2 416,34	
14. Э01-01-001-34 Укладка снега в валы или кучи				Объем: 3*9					
			м3		27	22,03		594,81	

0.03	42.94
0.2	207.08
	50 092.33

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

Работы выполнены полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Сдан: Директор ООО «Домком-Сервис 1»



М.П. Прямил: Председатель ТСЖ «Флагман»

М.П.

(должность, подпись, Ф.И.О.)



(должность, подпись, Ф.И.О.)

/ А.Ф. Марычев

/ С.В. Святкин